

## KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Budowa: Zespół boisk sportowych Orlik 2012 w miejscowości Borowo  
Obiekt: Oświetlenie terenu, przyłącze energetyczne  
Rodzaj robót: Elektryczne  
Lokalizacja: Borowo, działka nr 320/15  
Gmina Czempin

Inwestor: Gmina Czempin  
ul.24 Stycznia 25, 64-020 Czempin

Poziomy cen:

stawka robocizny kalkulacyjnej .....  
narzuty kosztów pośrednich od R+S .....  
zysk od R+S+Ko .....  
podatek VAT ..... %

Wartość robót netto: .....  
Słownie: .....  
Wartość robót brutto: .....  
Słownie: .....

Opracował: .....

Data opracowania kosztorysu: .....

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH  
**KOSZTORYS OFERTOWY**

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Budowa: Zespół boisk sportowych Orlik 2012 w miejscowości Borowo

Obiekt: Oświetlenie terenu, przyłącze energetyczne

Rodzaj robót: Elektryczne

Lokalizacja: Borowo, działka nr 320/15

Gmina Czempień

Inwestor: Gmina Czempień

ul.24 Stycznia 25, 64-020 Czempień

stawka robocizny kalkulacyjnej ..... %

narzuty kosztów pośrednich od R+S ..... %

zysk od R+S+Ko ..... %

podatek VAT ..... %

KOSZTORYS

Strona 1

18-02-2011

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓLEM
<b>1</b>	<b>Oświetlenie terenu, przyłącze energetyczne</b>	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	<b>OGÓŁEM</b>	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	<b>OGÓŁEM NETTO</b>						.....

**KOSZTORYS OFERTOWY**

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Budowa: Zespół boisk sportowych Orlik 2012 w miejscowości Borowo

Obiekt: Oświetlenie terenu, przyłącze energetyczne

Rodzaj robót: Elektryczne

Lokalizacja: Borowo, działka nr 320/15

Gmina Czempień

Inwestor: Gmina Czempień

ul.24 Stycznia 25, 64-020 Czempień

KOSZTORYS

Strona 1

18-02-2011

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
<b>1</b>		<b>Oświetlenie terenu, przyłącze energetyczne</b>				
1	1	KNR 201-07-03-01-00 Rowy dla kabli koparką łańcuchową głęb do 0,6 m szer do 0,25 m grunt kat 1-2	metr	300,00	.....	.....
1	2	KNR 201-07-05-01-00 Zasypanie rowów koparko-spycharkami głęb do 0,4 m szer do 0,4 m gruntem kat 1-2	metr	300,00	.....	.....
1	3	KNR 510-01-03-02-10 Układanie kabla YKY 5x6 mm <sup>2</sup> w rowie kablowym ręcznie	metr	250,00	.....	.....
1	4	KNNR N005-07-07-02-44 Układanie kabla YKYż 4x16 mm <sup>2</sup> w rowach kablowych ręcznie	metr	75,00	.....	.....
1	5	KNR 510-03-01-01-00 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m	metr	600,00	.....	.....
1	6	KNR 510-07-09-01-00 Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych w gruncie kategorii 1-3	szt	11,00	.....	.....
1	7	KNR 510-03-06-01-00 Mechaniczne przepychanie rur stalowych ø 100 - za pierwszą rurę	metr	10,00	.....	.....
1	8	KNR 508-04-01-22-00 Wiercenie otworów w metalu do aparatów z 4 otworami	szt	1,00	.....	.....
1	9	KNR 508-04-03-04-00 Mocowanie aparatów do 5 kg o 4 otworach z rozebraniem bez podłączenia - podstawa bezpiecznikowa	szt	1,00	.....	.....
1	10	KNR 508-04-03-04-00 Mocowanie aparatów do 5 kg o 4 otworach z rozebraniem bez podłączenia	szt	1,00	.....	.....
1	11	KNR 510-10-01-04-00 Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji	szt	12,00	.....	.....
1	12	KNR 510-10-02-01-00 Montaż wysięgnika rurowego o ciężarze do 15 kg na słupie	szt	11,00	.....	.....
1	13	KNR 510-10-04-01-00 Wciąganie przewodu YDY 3x2,5 mm <sup>2</sup> w słup z podnośnika samochodowego	metr	150,00	.....	.....
1	14	KNR 510-10-05-07-00 Montaż na zamontowanym wysięgniku oprawy (1 lampa w oprawie)	szt	3,00	.....	.....
1	15	KNR 510-11-06-01-00 Montaż szaf sterowniczych o ciężarze do 100 kg	szt	1,00	.....	.....
1	16	KNR 510-06-03-07-00 Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 50 mm <sup>2</sup>	szt	22,00	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	17	KNR 403-12-03-02-00 Badanie linii kanlowej o ilości do 4 żył	szt	15,00	.....	.....
1	18	KNR-W 4-03 1208-01 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	szt	3,00	.....	.....
1	19	KNR-W 4-03 1205-01 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	szt	15,00	.....	.....
1	20	KNNR N005-10-04-01-00 Montaż oprawy oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt	30,00	.....	.....
1	21	KNR 508-06-08-07-00 Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm <sup>2</sup>	metr	300,00	.....	.....
1	22	KNNR N005-06-09-01-00 Iglica z ostrzem odgromowym na słupie stojącym	szt	15,00	.....	.....
OGÓLEM KOSZTORYS						.....