

PRZEDMIAR ROBÓT  
PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZEGO WZDŁUŻ RZECZKI OLSZYŃKI

Lp	Kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				jm	ilość
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,16
<b>II</b>			<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
2	45110000-1	02.03.01	Plantowanie powierzchni pasów zieleni grunt kat.I-II	m2	250,00
<b>III</b>			<b>ODWODNIENIE</b>		
<b>IV</b>			<b>PODBUDOWA</b>		
3	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta pod konstr.nawierzchni Ciągu pieszego w gruncie kat.II-IV o śr. głębokości 20 cm wg zestawienia	m2	285,00
4	45233140-2	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. I-IV pod konstrukcję nawierzchni j.w.	m2	285,00
5	45233140-2	04.05.01	Wzmocnienie podłoża pod konstrukcję nawierzchni ciągu pieszego warstwą z gruntu stabiliz.cementem Rm=2,5MPa grubości 10cm j.w.	m2	285,00
<b>V</b>			<b>NAWIERZCHNIA</b>		
<b>VI</b>			<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
6	45110000-1	06.01.01	Humusowanie z obsianiem nasionami traw- grubość warstwy humusu 5,0 cm - jak poz.2	m2	250,00
<b>VII</b>			<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>		
7	45233280-5	07.06.02	Ustawienie barier ochronnych z rur stalowych 2" ocynkowanych i pomalowanych proszkowo w kolorach biało-czerwonych o wymiarach 200x110cm	mb	44,00
<b>VIII</b>			<b>ELEMENTY ULIC</b>		
8	45233140-2	08.02.02	Wykonanie naw.ciągu pieszego z kostki betonowej grub. 6cm na podsypce piaskowej grubości 3cm	m2	285,00
9	45233140-2	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 6x20 na ławie żwirowej 12x3cm	mb	277,00