

PRZEDMIAR ROBÓT
BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ
ULICA TOWAROWA w CZEMPINIU - etap I

Lp	Kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				jm	ilość
1	2	3	4	5	6
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,03
2	45100000-8	01.02.01	Karczowanie i ścinanie krzaków z odwozem poza teren budowy 40,00x1,00=	ha	0,01
3	45100000-8	01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy do 20 cm odwóz poza teren budowy	szt.	4,00
4	45100000-8	01.02.01	Karczowanie pni - z odwozem pni i pozostałości poza teren budowy	szt.	4,00
5	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka chodnika z płytek betonowych 50x50x7cm na podsypce piaskowej z odwozem poza teren budowy 26,00x1,50	m2	39,00
6	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 na podsypce cem.- piask. z odwozem poza teren budowy	mb	21,00
7	45110000-1	01.03.04	Przebudowa studzienki telekomunikacyjnej (wymiana pokrywy lub studzienki)	szt.	1,00
II			ROBOTY ZIEMNE		
8	45110000-1	02.01.01	Wykopy liniowe i jamiste wykonywane koparkami w gruncie kat. II-IV pod kanalizację deszczową z transportem nadmiaru gruntu poza teren budowy kolektor 44,00x1,50x1,00 = 66,00 przykanaliki 8,00x1,20x0,75 = 8,00 studzienki ściekowe 2,00x1,0x1,0x1,80 = 4,00 studzienki rewizyjne 2,00x1,5x1,5x1,80 = 8,00	m3	86,00
9	45110000-1	02.03.01	Wykonanie nasypów-zasypanie wykopów po wyk. kanalizacji gruntem kat.I z ukopu wraz z zagęszczeniem-zasypanie kanalizacji poz.8x50%	m3	43,00
10	45110000-1	02.03.01	Plantowanie powierzchni i pasów zieleni grunt kat.I-II	m2	350,00
III			ODWODNIENIE		
11	45232440-8	03.02.01	Wykonanie kanału deszczowego z rur PVC o średnicy 315mm o SN > 8kN/m2	mb	44,00
12	45232440-8	03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 160/4 mm	mb	8,00
13	45232440-8	03.02.01	Wykonanie studzienek ściekowych z kręgów bet. średn. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem ściekowym żeliwnym krawężnikowo-ściekowym z wlotem bocznym typu ciężkiego - kompletnych	szt.	2,00
14	45232440-8	03.02.01	Wykonanie studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej z kręgów betonowych ø1000mm z włazem żeliwnym klasy D400	szt.	3,00
IV			PODBUDOWA		
15	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta pod konstr.nawierzchni jezdni w gruncie kat.II-IV o śr. głębokości 40cm (jezdnia)	m2	206,00
16	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta pod konstr.nawierzchni z kostki bet.grafit. w gruncie kat.II-IV o śr. głębokości 30 cm wg zestawienia (zjazd-Biernacki)	m2	120,00
17	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta pod konstr.nawierzchni chodników w gruncie kat.II-IV o śr. głębokości 20 cm wg zestawienia	m2	174,00

PRZEDMIAR ROBÓT
 BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ
 ULICA TOWAROWA w CZEMPINIU - etap I

18	45233140-2	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. I-IV pod konstrukcją nawierzchni poz. 15+16+17	m2	500,00
19	45233140-2	04.05.01	Wzmocnienie podłoża pod konstrukcją jezdni warstwą z gruntu stabiliz. cementem Rm=1,5 MPa grub. 10cm jak poz. 15+16	m2	326,00
20	45233140-2	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie-grubość po zagęszczeniu 24cm jezdni	m2	206,00
21	45233140-2	04.06.01	Podbudowa z betonu B 7,5 grubości 12 cm na zjazdach do posesji	m2	120,00
22	45233140-2	04.06.01	Podbudowa z betonu B 7,5 grubości 10cm pod chodnik	m2	174,00
V					
			NAWIERZCHNIA		
23	45233140-2	05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm - jezdni	m2	206,00
24	45233140-2	05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (grafit) grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm - zjazdu	m2	120,00
VI					
			ROBOTY WYKONCZENIOWE		
25	45110000-1	06.01.01	Humusowanie z obsianiem nasionami traw- grubość warstwy humusu 5,0 cm - jak poz.10	m2	350,00
VII					
			URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
26	45233290-8	07.02.01	Oznakowanie pionowe-ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych(typ I średnie) znaki typu A - folia typu 2	szt.	1,00
27	45233290-8	07.02.01	Oznakowanie pionowe-ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych(typ I średnie) znaki typu D- folia typu 2	szt.	2,00
28	45233290-8	07.02.01	Oznakowanie pionowe-ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych(typ I średnie) znaki typu D	szt.	2,00
VIII					
			ELEMENTY ULIC		
29	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem z betonu B15 - wg KPED 03.10	mb	82,00
30	45233140-2	08.02.02	Wykonanie chodnika z kostki betonowej grub. 6cm na podsypce piaskowej grubości 3cm	m2	174,00
31	45233140-2	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 6x20 na podsypce cementowo-piaskowej 1:3	mb	128,00
32	45233140-2	08.05.01	Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej betonowej szer. 20 cm na ławie betonowej z betonu B15	mb	94,00