W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem terenu prace ziemne należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz z zabezpieczeniem istniejących urządzeń.

W miejscach skrzyżowań z kablami energetycznymi zastosować rury dwudzielne typu Arota.

LEGENDA

- Proj. kanał grawitacyjny PVC
- Proj. rurociąg Boczny PE-TS
- Proj. przykanalik kanalizacji sanitarnej PVC
- Proj. połączenia wodociągowe PE-TS
- Proj. przepompownia ścieków
- PC o 30,7 — Domiary od istn. uzbrojenia terenu, granic

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNO-PROJEKTOWYCH MGR INŻ. STANISŁAW KŁOSIŃSKI ul. GRUNWALDZKA 61 64-100 Leszno	
Temat:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOŚCI HOTEKÓWCE, JASIEŃ - ETAP III
Obiekt:	Sieć kanalizacji sanitarnej - etapa sytuacyjna nr 2.1
Adres:	Jasień, Piotrkowice, gmina Czempiń
Inwestor:	Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25, 64-020 Czempiń
Projektant:	mgr inż. Stanisław Kłosiński — KRAKÓW POROSIE — data 03.2013 r.
	skala 1:1000
Sprawdził:	mgr inż. Zygmunt Maniszczyk — 1514/91/Lb — Rysunek 2.1