

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA ULICY SPÓŁDZIELCÓW W CZEMPINIU

Lp	Kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				jm	ilość
1	2	3	4	5	6
I					
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,40
2	45100000-8	01.02.01	Karczowanie i ścinanie krzaków z odwozem poza teren budowy 420,00x1,00=	ha	0,02
3	45100000-8	01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 25-40 cm odwóz poza teren budowy	szt.	19,00
4	45100000-8	01.02.01	Karczowanie pni po wycince odwóz poza teren budowy	szt.	19,00
5	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4,0-6,0 cm z odwozem gruzu poza teren budowy 50,00x6,00+125,00x3,50=	m2	738,00
6	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka podbudowy z kruszywa kamiennego grubości 15 cm z odwozem gruzu poza teren budowy jw.	m2	738,00
7	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 na podsypce cem.- piask. z odwozem gruzu poza teren budowy	mb	340,00
8	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z odwozem gruzu poza teren budowy	m2	90,00
9	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka zjazdu z płyt betonowych na podsypce piaskowej z odwozem gruzu poza teren budowy	m2	50,00
II					
ROBOTY ZIEMNE					
10	45110000-1	02.01.01	Wykopy liniowe i jamiste wykonywane koparkami w gruncie kat. II-IV pod elem. kan. deszczowej z transp.nadmiaru gruntu poza teren budowy kolektor 1,00x1,50x27,00 = 41,00 przykanaliki 0,50x1,00x72,00 = 27,00 studzienki rewizyjne 1,0x1,0x1,00x1 = 1,00 studzienki ściekowe 1,0x1,0x1,50x18 = 23,00	m3	92,00
11	45110000-1	02.03.01	Wykonanie nasypów-zasypanie wykopów po wyk. kanalizacji gruntem kat.I z ukopu wraz z zagęszczeniem-zasypanie kanalizacji poz.10x75%	m3	69,00
12	45110000-1	02.03.01	Plantowanie poboczy i pasów zieleni -grunt kat. kat.I-II	m2	750,00
III					
ODWODNIENIE					
13	45232440-8	03.02.01	Wykonanie kolektora z rur PVC o średnicy 315/9,2mm o SN>8kN/m2 w obsypce piaskowej grub. 20cm	mb	27,00
14	45232440-8	03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 160/4 mm w obsypce piaskowej	mb	54,00
15	45232440-8	03.02.01	Wykonanie studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej z kręgów betonowych ø1000mm-właz betonowy kwadratowy z otworem kołowym na pokrywę żeliwną D400	szt.	1,00
16	45232440-8	03.02.01	Wykonanie studzienek ściekowych z kręgów bet. średn. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem żeliwnym krawężnikowo-ściekowym z wlotem bocznym D400 - kompletnych	szt.	12,00
17	45232440-8	03.02.01	Wykonanie studzienek ściekowych z kręgów bet. średn. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem żeliwnym ściekowym płaskim D400-kompletnych	szt.	3,00

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA ULICY SPÓŁDZIELCÓW W CZEMPINIU

18	45232440-8	03.02.01a	Regulacja wysokościowa istn.studni rewiz. kanaliz. sanitarnej i deszczowej +wymiana włazów żeliwnych właz betonowy kwadratowy z otworem kołowym na pokrywę żeliwną typu ciężkiego D400	szt.	24,00
19	45232440-8	03.02.01a	Wymiana i regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	12,00
20	45232440-8	03.02.01a	Wymiana i regulacja wysokościowa pokryw studzienek telekomunikacyjnych	szt.	7,00
IV					
			PODBUDOWA		
21	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta pod konstr. jezdni w gr. kat II-IV o śr. głębokości 40cm z wywozem nadm. gruntu poza teren budowy - wg zestawienia 2720,00-738,00	m2	1982,00
22	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta pod konstr. parkingów i zjazdów w gr.kat. II_IV o śr. głębokości 35cm z wywozem nadm. gruntu poza budowy - 655,00+80,00	m2	735,00
23	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kat.II-IV o średniej głęb.20cm pod konstrukcję chodnika z wywiezieniem nadmiaru gruntu poza teren budowy	m2	1120,00
24	45233140-2	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. I-IV pod konstrukcję jezdni, zjazdów i stanowiskach postojowych 2720,00+735,00+80,00	m2	3535,00
25	45233140-2	04.05.01	Wzmocnienie podłoża pod konstr. jezdni warstwą z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 gr.10cm jezdni, parkingi, zjazdy j.w.	m2	3535,00
26	45233140-2	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 20cm - jezdni +parkingi 2720,00+665,00	m2	3385,00
27	45233140-2	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy	m2	80,00
28	45233140-2	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie pod chodnik - grubość po zagęszczeniu 10cm	m2	1120,00
V					
			NAWIERZCHNIA		
29	45233140-2	05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub.8 cm (kolor szary) na podsypce cementowo - piaskowej jezdni	m2	2720,00
30	45233140-2	05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub.8 cm (kolor grafitowy)) na podsypce cementowo - piask. parkingi +zjazdy do posesji	m2	735,00
VI					
			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
31	45110000-1	06.01.01	Humusowanie z obsianiem nasionami traw- grubość warstwy humusu 5,0 cm - jak poz.9	m2	750,00
VII					
			URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
32	45233290-8	07.02.01	Oznakowanie pionowe-ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych(typ I średnie) znaki typu A - folia typu 2 (A-7)	szt.	9,00
33	45233290-8	07.02.01	Oznakowanie pionowe-ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych(typ I średnie) znaki typu A	szt.	2,00
34	45233290-8	07.02.01	Oznakowanie pionowe-ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych(typ I średnie) znaki typu B i D	szt.	9,00

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA ULICY SPÓŁDZIELCÓW W CZEMPINIU

35	45233290-8	07.02.01	Oznakowanie pionowe-ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych(typ I średnie) znaki typu D- folia typu 2 (D-6)	szt.	14,00
36	45233290-8	07.02.01	Oznakowanie pionowe-ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych- znaki typu T	szt.	8,00
VIII					
			ELEMENTY ULIC		
37	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężniów betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem z betonu B15 - wg KPED 03.10	mb	900,00
38	45233140-2	08.02.02	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce piaskowej grubości 5 cm	m2	1120,00
39	45233140-2	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie żwirowej 12x3 cm	mb	860,00
40	45233140-2	08.05.01	Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej betonowej szer.20 cm na ławie betonowej z betonu B15	mb	788,00
41	45233140-2	08.07.01a	Wykonanie progu zwalniającego z kostki bruk. betonowej grub.8cm na podsypce cemen.-piask. 3cm wysokości 10cm - 6,00x6,00=	m2	36,00
IX					
			ZIELEŃ DROGOWA		
42	45110000-1	09.01.01	Posadzenie drzew wolnostojących klonu zwyczajnego odmiany Globosum wraz z opalikiem. Paliki średnicy min. 6 cm w ilości 3 szt na drzewo połączone kłapkami dystans. zapomocą gwoździ i połączonych z drzewem za pomocą taśmy szer.2cm	szt	30,00
43	45110000-1	09.01.01	Posadzenie krzewów berberysu Thunbergia odmiany green Carpet	szt	150,00