

KOSZTORYS OFERTOWY
BUDOWA ŚCIEŻKI SPACEROWEJ WZDŁUŻ RZECZKI OLSZYŃKI OD KŁADKI DO UL. CHŁAPOWSKIEGO

Lp	Kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. netto	Wartość netto
				jm	ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
I							
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,23		
2	45100000-8	01.02.01	Przycięcie gałęzi drzew nad proj. ścieżką w celu uzyskania skrajni o wysokości 3,00m z odwozem poza teren budowy	szt	7,00		
Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
II							
ROBOTY ZIEMNE							
3	45110000-1	02.03.01	Plantowanie powierzchni pasów zieleni grunt kat.I-II 232,00x2,00+170,00=	m2	634,00		
Razem ROBOTY ZIEMNE							
III							
ODWODNIENIE							
Razem ODWODNIENIE							0,00
IV							
PODBUDOWA							
4	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta pod konstr.nawierzchni ścieżki spacerowej, schodów teren. i miejsca wypoczynk. w gruncie kat. II-IV średniej głębokości 20cm 418,00+2,00+50,00=	m2	470,00		
5	45233140-2	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. I-IV pod konstrukcję nawierzchni jw.	m2	470,00		
6	45233140-2	04.05.01	Wzmocnienie podłoża pod konstrukcję nawierzchni ciągu pieszego warstwą z gruntu stabiliz.cementem Rm=2,5MPa grubości 10cm	m2	420,00		
7	45233140-2	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 12cm pod nawierzchnię -m. wypoczynk.	m2	50,00		
Razem PODBUDOWA							
V							
NAWIERZCHNIA							
Razem NAWIERZCHNIA							0,00
VI							
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
8	45110000-1	06.01.01	Humusowanie z obsianiem nasionami traw- grubość warstwy humusu 5,0 cm - jak poz.2	m2	634,00		
Razem ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
VII							
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU							
9	45233280-5	07.06.02	Ustawienie barier ochronnych z rur stalowych 2" ocynkowanych i pomalowanych proszkowo w kolorach bialo-czerwonych o wymiarach 200x110cm	mb	38,00		
Razem URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU							
VIII							
ELEMENTY ULIC							
10	45233140-2	08.02.02	Wykonanie naw. ścieżki spacerowej i schodów teren. z kostki betonowej grub. 6cm na podsypce piaskowej grubości 3m po zagęszczeniu	m2	420,00		
11	45233140-2	wg instr. producenta	Nawierzchnia wypełniony mieszaniną ziemi i trawy na mieszance gysu i piasku grub. 3cm- miejsce wypoczynkowe wokół dębu	m2	50,00		
12	45233140-2	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 6x20 na ławie żwirowej 12x3cm	mb	520,00		
Razem ELEMENTY ULIC							

KOSZTORYS OFERTOWY
BUDOWA ŚCIEŻKI SPACEROWEJ WZDŁUŻ RZECZKI OLSZYŃKI OD KŁADKI DO UL. CHŁAPOWSKIEGO

IX			ROBOTY INNE				
13	wg instr. producenta	Montaż ławek parkowych konstr. żeliwnej, siedziska i oparcia drewniane	szt	12,00			
14	wg instr. producenta	Montaż koszy na odpadki konstrukcji żeliwnej, obudowa drewniana	szt	12,00			
		Razem ROBOTY INNE					
			RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO		zł		
			Podatek VAT 23%		zł		
			OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO		zł		

słownie: