

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA ULICY SŁOWACKIEGO W CZEMPINIU - I etap

Lp	Kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				jm	ilość
1	2	3	4	5	6
I					
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,17
2	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z odwozem gruzu poza teren budowy 12,00x2,00=	m2	24,00
3	45100000-8	01.02.01	Karczowanie i ścinanie krzaków z odwozem poza teren budowy 12,00x1,00=	ha	0,01
II					
ROBOTY ZIEMNE					
4	45110000-1	02.01.01	Wykopy liniowe i jamiste wykonywane koparkami w gruncie kat. II-IV pod kan. deszcz. i sanit. z transp.nadmiaru gruntu poza teren budowy kolektor deszcz. 1,00x1,50x164,00 = 246,00 przykanaliki 0,50x1,20x32,00 = 20,00 studzienki rewizyjne d. 1,5x1,5x1,50x5 = 17,00 studzienki ściekowe 1,0x1,0x1,80x7 = 13,00	m3	296,00
5	45110000-1	02.03.01	Wykonanie nasypów-zasypanie wykopów po wyk. kanalizacji gruntem kat.I z ukopu wraz z zagęszczeniem-zasypanie kanalizacji poz.4x75%	m3	222,00
6	45110000-1	02.03.01	Plantowanie poboczy i pasów zieleni -grunt kat. kat.I-II	m2	560,00
III					
ODWODNIENIE					
7	45232440-8	03.02.01	Wykonanie kolektora deszcz. rur PVC 315/9,2mm o SN>8kN/m2 w obsypce piaskowej grub. 20cm	mb	164,00
8	45232440-8	03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 160/4 mm w obsypce piaskowej	mb	32,00
9	45232440-8	03.02.01	Wykonanie studni rewizyjnej kanalizacyjnej deszczowej w obudowie betonowej z pokrywą żeliwną z wypełnieniem betonowym kl. D400 - kompletnych	szt.	5,00
10	45232440-8	03.02.01	Wykonanie studzienek ściekowych z kręgów bet. średn.500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem żeliwnym sciekowym kl. D400-kompletnych	szt.	7,00
11	45232440-8	03.02.01a	Regulacja wysokościowa istn.studni rewiz. kanaliz. sanitarnej +wymiana włazów żeliwnych w obudowie betonowej z pokrywą żeliwną z wypełnieniem betonowym kl. D400 - kompletnych	szt.	5,00
12	45232440-8	03.02.01a	Wymiana i regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych	szt.	3,00
13	45232440-8	03.02.01a	Regulacja wysokościowa pokryw studzienek telekomunikacyjnych	szt.	4,00
14	45232440-8	03.02.01a	Przebudowa studni telekomunikacyjnej zgodnie z warunkami ORANGE POLSKA	szt.	1,00
IV					
PODBUDOWA					
15	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta pod konstr. jezdni w gr. kat II-IV o śr. głębokości 40cm z wywozem nadm. gruntu poza teren budowy - jezdnia+parkingi 1101,00+317,00=	m2	1418,00
16	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta pod konstr. zjazdów w gr.kat. II_IV o śr. głębokości 30cm z wywozem nadm. gruntu teren poza budowy	m2	190,00
17	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kat.II-IV o średniej głęb.20cm pod konstrukcję chodnika z wywiezieniem nadmiaru gruntu poza teren budowy	m2	660,00

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA ULICY SŁOWACKIEGO W CZEMPINIU - I etap

18	45233140-2	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. I-IV pod konstrukcję jezdni, parkingów zjazdów i chodników 1418,00+190,00+660,00	m2	2268,00
19	45233140-2	04.05.01	Wzmocnienie podłoża pod konstr. jezdni warstwą z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 gr.10cm jezdnie, parkingi, zjazdy j.w.	m2	1309,00
20	45233140-2	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 20cm - jezdnie +parkingi 1101,00+317,00	m2	1418,00
21	45233140-2	04.04.02	Podbudowa z betonu kl.C8/10 na zjazdach do posesji grubość po zagęszczeniu 12cm	m2	190,00
22	45233140-2	04.04.02	Podbudowa z betonu kl.C8/10 pod chodnik grubość po zagęszczeniu 10cm	m2	660,00
23	45233140-2	04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej wg tabeli	m2	802,00
24	45233140-2	04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltem w il.0,5 kg /m2	m2	802,00
V					
NAWIERZCHNIA					
25	45233140-2	05.03.05	Warstwa wiążąca z bet. asfaltowego AC16W 50/70 grubości 7cm po zagęszczeniu- jezdnie	m2	802,00
26	45233140-2	05.03.05	Warstwa ścieralna z bet. asfaltowego AC11S 50/70 grubości 5cm po zagęszczeniu - jezdnie	m2	802,00
27	45233140-2	05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub.8 cm (kolor szary) na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3cm - jezdnie+parkingi 299,00+197,00	m2	496,00
28	45233140-2	05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub.8 cm (kolor grafitowy) na podsypce cementowo - piask. zjazdy do posesji 310,00	m2	310,00
VI					
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
29	45110000-1	06.01.01	Humusowanie z obsianiem nasionami traw- grubość warstwy humusu 5,0 cm - jak poz.6	m2	560,00
VII					
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
30	45233221-4	07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowanymi-linie na skrzyżowaniach i przejściach	m2	19,38
31	45233221-4	07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowanymi-linie segregacyjne ciągłe	m2	5,40
32	45233221-4	07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowanymi-linie segregacyjne przerywane	m2	4,36
33	45233290-8	07.02.01	Oznakowanie pionowe-ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych(typ I średnie) znaki typu A - folia typu 2 (A-7)	szt.	2,00
34	45233290-8	07.02.01	Oznakowanie pionowe-ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych(typ I średnie) znaki typu B i D	szt.	9,00
35	45233290-8	07.02.01	Oznakowanie pionowe-ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych(typ I średnie) znaki typu D- folia typu 2 (D-6)	szt.	6,00
36	45233290-8	07.02.01	Oznakowanie pionowe-ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych- znaki typu T	szt.	4,00
37	45233280-5	07.06.02	Ogrodzenie segmentowe U-12a z rur stalowych 2" ocynkowanych i pomalowanych proszkowo w kolorach biało-czerwonych o wymiarach 200x110cm	mb	24,00

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA ULICY SŁOWACKIEGO W CZEMPINIU - I etap

VIII					
ELEMENTY ULIC					
38	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężniów betonowych 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu kl. C12/15 wg KPED 03.10	mb	384,00
39	45233140-2	08.02.02	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce piaskowej grubości 3cm	m2	660,00
40	45233140-2	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 6x20 na ławie zwirowej 12x3cm	mb	266,00
41	45233140-2	08.05.01	Ułożenie ścieku z kostki brukowej betonowej szerokości 20cm na ławie betonowej z betonu kl. C12/15 147,00x2+30,00+12,00	mb	336,00
Razem ELEMENTY ULIC					
IX					
ZIELEŃ DROGOWA					
42	45110000-1	09.01.01	Posadzenie krzewów berberysu Thunbergia odmiany green Carpet	szt	500,00