

Remont chodnika przy ul. Rynek w Czempiniu

## PRZEDMIAR ROBÓT

Data : 2016-01-22

Str: 1

Lp.	Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>		
1	Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót	1	kpl
2	Obsługa geodezyjna	1	kpl
	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
3	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm wraz z odwozem materiału na odl. do 5km	834	m2
4	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30cm wraz z odwozem materiału na odl. do 5km	353	m
	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
5	Koryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i pod obrzeża wraz z odwozem gruntu na odl. do 5km	241	m3
	<b>PODBUDOWY</b>		
6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i pod obrzeża	915	m2
7	W-wa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa gr. 10cm	834	m2
8	Podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 15cm	834	m2
	<b>NAWIERZCHNIE</b>		
9	Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej szarej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm	753	m2
10	Nawierzchnia chodnika ("opaski") z betonowej kostki brukowej czerwonej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm	81	m2
	<b>ELEMENTY ULIC</b>		
11	Obrzeże betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm i ławie z betonu C-12/15 (B-15) z oporem	353	m