



YKY 3 x 4 mm<sup>2</sup> osiadczenie zewn. - ślipey  
 YKY 4 x 70 mm<sup>2</sup> zasilanie przedszkola (projekt.)  
 YKY 4 x 35 mm<sup>2</sup> zasilanie "starego" przedszkola

- UWAGI:
1. Powyżej sufitu podwieszono przewody układac natynkowo mocujac za pomocacuchwytkow kablowych.
  2. Poniżej sufitu podwieszono przewody układac pod tynkiem i stosowac osprzet podtynkowy.
  3. W pomieszczeniach technicznych instalacjeukładac pod tynkiem a osprzet stosowac podtynkowy o IP44.
  4. W sanitarach stosowac osprzet podtynkowy IP44.

**LEGENDA:**

- łącznik 1 bieg- p/1 16A, 250V, biały
- łączniki świecznikowy p/1 16A, 250V, biały
- łączniki zmienny p/1 16A, 250V, biały
- łączniki 10A, o stopniu ochrony IPX4 instalowane p/1, w sanitarach i pomieszczeniach technicznych biały
- rozdzielca elektryczna
- przedwzporowy wyłącznik prądu

**Legenda opraw oświetleniowych**

- A - Oprawa świetłkowska 4 x 18W do wbudowania
- B - Oprawa świetłkowska 4 x 18W z wkładem awaryjnym do wbudowania
- C - Oprawa świetłkowska 2 x 36 W do wbudowania
- D - Oprawa świetłkowska 2 x 36 W z wkładem awaryjnym do wbudowania
- E - Oprawa 2 x 26W biała IP20
- F - oprawa świetłkowska 3 x 14W biała IP 43
- G - Oprawa żarowa 100W IP 20
- H - Oprawa świetłkowska 4 x 18W do wbudowania szczelna IP 54
- I - Oprawa żarowa szczelna o IP 54
- J - Plafoniera LED szczelna 20 W IP 65
- K - Oprawa kompaktowa 2 x 18W biała do wbudowania
- L - Kinkiet
- Z - żyrandol

Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Wysokość
010	Przedsiobek	6,2	300
011	Szafnia	38,9	300
012	Hol	22,3	300
013	Pok. socjalny	11,1	300
014	Łazienk personelu	5,5	300
015	W/C	4,8	300
016	Kuchnia	4,1	350
017	Korytarz	52,4	300
018	Sala I	68,1	300
019	Łazienka I	10,7	300
020	Magazyn I	5,0	300
021	Sala II	68,1	300
022	Łazienka II	10,7	300
023	Magazyn II	5,0	300
024	Sala III	68,1	300
025	Łazienka III	10,7	300
026	Magazyn III	5,0	300
027	Gal. logopedyczny	14,5	300
028	Pom. techn.	6,6	350
029	Pom. porządkowe	6,3	300
030	Zmywalnia	8,5	300
031	Wyd. pości.	12,7	300
032	Łącznik	19,1	300
033	W/C	3,5	300
		<b>461,9 m<sup>2</sup></b>	

<b>Investor:</b> Gmina Czempin ul. 24 stycznia 25 64-020 Czempin		<b>Budynek przedszkola Czempin, ul. Nowa 4</b>	
<b>Nazwa inwestycji:</b> Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola			
<b>Treść rysunku:</b> Rozmieszczenie instalacji oświetleniowej		<b>Funkcja</b>	<b>Nazwisko</b>
<b>Branża:</b> Elektryczna	<b>Projektował</b> inż. Witold Szulc	<b>Uprawn. nr</b>	<b>Podpis</b>
<b>Stadium:</b> Projekt bud.-wyk.	<b>Sprawił</b> A. Cichy	<b>33383/Pw</b>	<b>74/Pw/79</b>
<b>Data:</b> marzec 2016 r.	<b>Podziłka</b>	<b>67/87/Pw</b>	<b>Nr rys. IE/02</b>