

PRZEDMIAR ROBOT
PRZEBUDOWA ULICY SŁOWACKIEGO W CZEMPINIU - II etap

Lp	Kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				jm	ilość
1	2	3	4	5	6
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,35
II			ROBOTY ZIEMNE		
2	45110000-1	02.01.01	Wykopy liniowe i jamiste wykonywane koparkami w gruncie kat. II-IV pod kan. deszcz. i sanit. z transp.nadmiaru gruntu poza teren budowy kolektor deszcz. 1,00x1,50x292,00 = 428,00 kolektor sanit. 1,00x1,60x100,00 = 160,00 przykanaliki 0,50x1,20x8,00 = 5,00 studzienki rewizyjne d. 1,5x1,5x1,50x6 = 21,00 studzienki ściekowe 1,0x1,0x1,80x5 = 9,00 studzienki rewizyjne s. 1,5x1,5x1,50x2 = 7,00	m3	630,00
3	45110000-1	02.03.01	Wykonanie nasypów-zasypanie wykopów po wyk. kanalizacji gruntem kat.I z ukopu wraz z zagęszczeniem-zasypanie kanalizacji poz.3x75%	m3	473,00
III			ODWODNIENIE		
4	45232440-8	03.02.01	Wykonanie kolektora deszcz. rur PVC 315/9,2mm o SN>8kN/m2 w obsypce piaskowej grub. 20cm	mb	150,00
5	45232440-8	03.02.01	Wykonanie kolektora deszcz. rur PVC 250/7,3mm o SN>8kN/m2 w obsypce piaskowej grub. 20cm	mb	142,00
6	45232440-8	03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 160/4 mm w obsypce piaskowej	mb	8,00
7	45232440-8	03.02.01	Wykonanie kolektora sanit. rur PVC 200/5,9mm o SN>8kN/m2 w obsypce piaskowej grub. 20cm	mb	100,00
8	45232440-8	03.02.01	Wykonanie studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej z kręgów betonowych ø1000mm- właz żeliwny w obudowie betonowej z pokrywą żeliwną z wypełnieniem betonowym kl. D400 - kompletnych	szt.	6,00
9	45232440-8	03.02.01	Wykonanie studzienek ściekowych z kręgów bet. średn. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem żeliwnym ściekowym kl. D400-kompletnych	szt.	5,00
10	45232440-8	03.02.01	Wykonanie studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej z kręgów betonowych ø1000mm- właz żeliwny w obudowie betonowej z pokrywą żeliwną z wypełnieniem betonowym kl. D400 - kompletnych	szt.	2,00
11	45232440-8	03.02.01a	Regulacja wysokościowa istn.studni rewiz. kanaliz. sanitarnej +wymiana włazów żeliwnych w obudowie betonowej z pokrywą żeliwną z wypełnieniem betonowym kl. D400 - kompletnych	szt.	7,00
12	45232440-8	03.02.01a	Wymiana i regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych	szt.	5,00
13	45232440-8	03.02.01a	Regulacja wysokościowa pokryw studzienek telekomunikacyjnych	szt.	5,00
IV			PODBUDOWA		
14	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta pod konstr. jezdni w gr. kat II-IV o śr. głębokości 40cm z wywozem nadm. gruntu poza teren budowy - jezdnia 1487,00+476,00=	m2	1963,00
15	45233140-2	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. I-IV pod konstrukcję jezdni j.w.	m2	1963,00

PRZEDMIAR ROBOT
PRZEBUDOWA ULICY SŁOWACKIEGO W CZEMPINIU - II etap

16	45233140-2	04.05.01	Wzmocnienie podłoża pod konstr. jezdni warstwą z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 gr.10cm jezdnia j.w.	m2	1963,00
17	45233140-2	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 20cm - jezdnia j.w.	m2	1963,00
V					
NAWIERZCHNIA					
18	45233140-2	05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub.8 cm (kolor szary) na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3cm - jezdnia	m2	1487,00
19	45233140-2	05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub.8 cm (kolor grafitowy) na podsypce cementowo - piask. jezdnia (opaska)	m2	476,00
VI					
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
VII					
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
20	45233290-8	07.02.01	Oznakowanie pionowe-ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych(typ I średnie) znaki typu A	szt.	4,00
21	45233290-8	07.02.01	Oznakowanie pionowe-ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych(typ I średnie) znaki typu B	szt.	4,00
22	45233290-8	07.02.01	Oznakowanie pionowe-ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych- znaki typu T	szt.	4,00
VIII					
ELEMENTY ULIC					
23	45233140-2	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej z oporem z betonu kl. C12/15	mb	466,00
24	45233140-2	08.05.01	Ułożenie ścieku z kostki brukowej betonowej szerokości 20cm na ławie betonowej z betonu kl. C12/15	mb	346,00
25	45233140-2	08.07.01a	Wykonanie progów zwalniających z kostki bruk. betonowej grub.8cm na podsypce cemen.-piask. 3cm wysokości 10cm - 8,00x4=	m2	32,00

PRZEDMIAR ROBOT
PRZEBUDOWA ULICY SŁOWACKIEGO W CZEMPNIU - II etap

I

PRZEDMIAR ROBOT
PRZEBUDOWA ULICY SŁOWACKIEGO W CZEMPNIU - II etap