

Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane Ryszard Ruszkiewicz Os. Jagiellońskie 86/8 64-000 Kościan tel.0-65-5121526 e-mail r.ruszkiewicz@data.pl	
PRZEDMIAR	
PROJEKT:	ADAPTACJA II PIĘTRA GMINNEGO BUDYNKU PRZY UL. PARKOWEJ 2 W CZEMPINIU NA POMIESZCZENIA BIUROWE I PUNKT KONSULTACYJNY OPS W CZEMPINIU,
KLASYFIKACJA ROBÓT:	CPV 45332200-5 (Roboty instalacyjne hydrauliczne) CPV 45332300-6 (Roboty instalacyjne kanalizacyjne) CPV 45331100-7 (Instalowanie centralnego ogrzewania)
ADRES INWESTYCJI:	działka nr. ewid: 306/7 (obręb Borowo) Ul. Parkowa 2, Czempień pow. Kościan
ZAMAWIAJĄCY:	Gmina Czempień, ul. 24 Stycznia 25, 64-020 Czempień
BRANŻA:	
Data:	Kościan , maj 2016 r.

PRZEDMIAR OFERTOWY

Budowa: Adaptacją piętra istniejącego gminnego budynku przychodni przy ul. Parkowej 2 w Czempiniu na pomieszczenia biurowe i punkt konsultacyjny OPS w Czempiniu.

Rodzaj robót: Instalacje c.o., wod-kan

Lokalizacja: Czempień

Inwestor: Urząd Gminy Czempień

PRZEDMIAR

Strona 1

25-05-2016

SYKAL-002903

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Instalacja centralnego ogrzewania		
1	1	KNR 401-03-36-01-00	Wykucie bruzd poziomych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	39,000
1	2	KNR 401-03-33-09-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	1,000
1	3	KNR 401-03-33-11-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	2,000
1	4	KNR 215-27-04-05-00	Wykonanie tuleji ochronnej \varnothing 40	szt	3,000
1	5	KNR 215-04-03-01-01	Rurociąg z rur stalowych Z/S na ścianach \varnothing 15	metr	61,000
1	6	KNR 215-04-22-01-01	Rury przyłączone do grzejników płytowych \varnothing 15	kmpl	21,000
1	7	KNR 712-01-05-04-00	Odtłuszczanie rurociągów	m ²	2,870
1	8	KNR 712-01-02-04-00	Czyszcz szczerotkow mechan stan B do 3 st.cz. ruroc \varnothing do 57	m ²	2,870
1	9	KNR 712-02-07-04-00	Malowanie pędzlem ruroc \varnothing do 57 f.poliwin grunt termoodp	m ²	2,870
1	10	KNR 712-02-15-04-00	Malowanie pędzlem ruroc \varnothing do 57 emalią poliwinyl termoodp	m ²	2,870
1	11	KNR 034-01-01-01-01	Izolacja rury \varnothing 15 mm otuliną THERMAFLEX FRZ 1-warstwowo grub 6 mm	metr	45,400
1	12	KNR 215-04-19-01-00	Grzejniki stalowe płytowe uniwersalne z zestawem montazowym typu U-21 550/500/75	kmpl	1,000
1	13	KNR 215-04-19-01-00	Grzejniki stalowe płytowe uniwersalne z zestawem montazowym typu U-21 550/600/75	kmpl	2,000
1	14	KNR 215-04-19-01-00	Grzejniki stalowe płytowe uniwersalne z zestawem montazowym typu U-21 550/700/75	kmpl	1,000
1	15	KNR 215-04-19-01-00	Grzejniki stalowe płytowe uniwersalne z zestawem montazowym typu U-21 550/800/75	kmpl	2,000
1	16	KNR 215-04-19-01-00	Grzejniki stalowe płytowe uniwersalne z zestawem montazowym typu U-21 550/1000/75	kmpl	3,000
1	17	KNR 215-04-19-01-00	Grzejniki stalowe płytowe uniwersalne z zestawem montazowym typu U-21 550/1200/75	kmpl	10,000
1	18	KNR 215-04-19-01-00	Grzejniki stalowe płytowe uniwersalne z zestawem montazowym typu U-22 550/1000/105	kmpl	1,000
1	19	KNR 215-04-19-01-00	Grzejniki stalowe płytowe uniwersalne z zestawem montazowym typu U-22 550/1200/105	kmpl	1,000
1	20	KNR 215-04-08-01-50	Zawór odcinający kulowy \varnothing 15	szt	21,000
1	21	KNR 215-04-15-01-33	Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-15 z głowicą RTD-3100	szt	21,000
1	22	KNR 215-04-15-04-30	Wykonanie nastawy zaworu grzejnikowego termostatycznego	szt	21,000
1	23	KNR 215-04-04-02-00	Próba szczelności instalacji CO w budynkach niemieszkalnych na 1 m rurociągu	metr	61,000
1	24	KNR 215-42-18-04-00	Próba wodna ciśn instalacji CO w bud niemieszkal \varnothing 15-28	metr	61,000
1	25	KNR 215-42-18-05-00	Próba instalacji CO na gorąco z dokonaniem regulacji	szt	61,000
1	26	KNR 401-03-24-02-00	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł	metr	45,400

2 Instalacja wodociągowa

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	27	KNR 401-03-36-01-00	Wykucie bruzd poziomych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	39,000
2	28	KNR 215-00-03-01-00	Rurociąg z rur PP-10 na ścianie murowanej bud mieszkal ø 15 -zimna woda PN10	metr	26,800
2	29	KNR 215-00-03-01-00	Rurociąg z rur PP-10 na ścianie murowanej bud mieszkal ø 15 - ciepła woda PN20	metr	20,400
2	30	KNR 215-00-05-01-00	Dodatek za podejście PP do armatury wypływowej ø 15	szt	9,000
2	31	KNR 215-00-05-06-00	Dodatek za podejście do płuczki ustępowej z rur PP ø 15	szt	3,000
2	32	KNR 215-01-14-01-10	Zawór czerpalny ze złączką do węża ø 15	szt	2,000
2	33	KNR 035-01-14-01-00	Bateria umywalkowa 1-uchwytowa ścienna	szt	2,000
2	34	KNR 035-01-14-01-00	Bateria umywalkowa 1-uchwytowa ścienna dla niepełnosprawnych	szt	1,000
2	35	KNR 035-01-14-05-00	Bateria natryskowa 1-uchwytowa ścienna z zestawem prysznicowym	szt	1,000
2	36	KNR 035-01-14-01-10	Bateria zlewozmywakowa 1-uchwytowa ścienna	szt	1,000
2	37	KNR 215-01-12-01-40	Zawór kulowy gwintowany ø 15	szt	7,000
2	38	KNR 035-01-29-03-00	Izolacja rur otulinami PE grub 6 mm ø 15	metr	20,400
2	39	KNR 035-01-34-01-00	Płukanie instalacji wodociągowej ø 10-54 w budynkach mieszkalnych	metr	47,200
2	40	KNR 215-00-07-01-00	Próba szczelności instal z rur PP w bud miesz ø do 63	metr	47,200
2	41	KNR 401-03-24-02-00	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł	metr	39,000
2	42	KNR 035-01-16-06-00	Maskownica otworu z zaworami w ścianie 20*30 cm	kmpl	1,000
<hr/>					
3	Instalacja kanalizacyjna				
3	43	KNR 215-02-05-02-00	Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 50	metr	9,000
3	44	KNR 215-02-05-04-00	Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 110	metr	2,000
3	45	KNR 215-02-08-03-00	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50	szt	8,000
3	46	KNR 215-02-08-05-00	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 110	szt	3,000
3	47	KNR 215-02-21-02-01	Umywalka porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego	szt	2,000
3	48	KNR 215-02-21-02-01	Umywalka porcelanowa dla niepełnosprawnych	szt	1,000
3	49	KNR 215-02-24-03-00	Ustęp porcelanowy "kompakt"	kmpl	2,000
3	50	KNR 215-02-24-03-00	Ustęp porcelanowy "kompakt" dla niepełnosprawnych	kmpl	1,000
3	51	KNR 215-02-25-02-03	Pisuar z zaworem splukującym ciśnieniowym	kmpl	1,000
3	52	KNR 215-02-23-02-00	Brodzik natryskowy 90x90	kmpl	1,000
3	53	KNR 215-02-12-01-00	Wpust podłogowy ø 50 z kratką nrdz.	szt	2,000
3	54	KNR 215-02-20-05-00	Zlewozmywak stalowy 1-komorowy z ociekaczem	szt	1,000
<hr/>					
4	Prace demontażowe.				
4	55	KNR 402-01-14-01-00	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego ø 15-20 mm	metr	20,000
4	56	KNR 402-01-09-01-00	Demontaż podejścia wodociągowego pod baterię ø 15 mm	szt	4,000
4	57	KNR 402-01-09-06-00	Demontaż podejścia wodociągowego pod płuczkę	szt	2,000
4	58	KNR 402-02-33-06-00	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW ø 50 mm	szt	2,000
4	59	KNR 402-02-33-08-00	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW ø 110 mm	szt	2,000
4	60	KNR 402-02-30-07-00	Demontaż rury z PCW ø do 50 mm na ścianach	metr	1,000
4	61	KNR 402-02-30-08-00	Demontaż rury z PCW ø 75-110 mm na ścianach	metr	1,000