

**002-00-001 : PRZEDMIAR ROBÓT**

**bud:** " WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI 2013 - 2020 "

**ob:** "Siadźmy przy ognisku!- budowa miejsca integracyjnego w Starym Gołębinie"

**rob:** Roboty budowlano - montażowe

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
<b>DZIAŁ 1</b>				
<b>Wiata biesiadna</b>				
10.	KNR 201-03-12-10-00	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głęb do 1,0 m w gruncie kat 3	szt	12,000
20.	KNR 201-05-01-01-00	Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3	m3	2,400
	1)	12*0,2*1,0		2,400
30.	KNR 202-04-07-05-00	Słupy z bali okrągłych fi 10-15 cm zabezpieczone środkiem impregncyjnym	m3	0,735
	1)	3,47*3,14*0,075*0,075*12		0,735
40.	KNR 202-04-06-06-00	Ramy i płatwie z bali okrągłych fi 12 cm zabezpieczone środkiem impregncyjnym	m3	0,653
	1)	3,14*0,06*0,06*16,88*2		0,382
	2)	3,14*0,06*0,06*4,0*6		0,271
50.	KNR 202-04-08-01-10	Zastrzały, miecze, wieszaki z bali okrągłych fi 10 cm zabezpieczone środkiem impregncyjnym	m3	0,626
	1)	3,14*0,05*0,05*3,04*12		0,286
	2)	3,14*0,05*0,05*1,6*6		0,075
	3)	3,14*0,05*0,05*1,3*13*2		0,265
60.	KNR 202-04-08-03-00	Krokwie z bali drewnianycj fi 12 cm zabezpieczone środkiem impregncyjnym	m3	1,266
	1)	3,14*0,06*0,06*3,11*18*2		1,266
70.	KNR 202-04-10-01-00	Deskowanie połaci dachowych	m2	104,994
	1)	3,11*16,88*2		104,994
80.	KNR 202-05-41-02-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm	m2	11,600
	1)	3,15*4*0,25+16,9*2*0,25		11,600
90.	KNR 202-05-23-01-01	Pokrycie dachu gontem	m2	104,994
	1)	104,994		104,994
<b>DZIAŁ 2</b>				
<b>Plac z miejscem do grillowania i chodnikiem</b>				
100.	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta	m2	36,581
	1)	7,85*4,66		36,581
110.	KNR 231-01-01-02-00	Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za 5 cm	m2	36,581
	1)	36,581		36,581
120.	KNR 231-01-06-03-00	Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana mechanicznie grub 6 cm	m2	36,581
	1)	36,581		36,581
130.	KNR 231-01-14-03-00	Podbudowy z kruszywa naturalnego grub 8 cm	m2	36,581
	1)	36,581		36,581
140.	KNR 231-01-14-04-00	Podbudowa z kruszywa naturalnego - dodatek za 2 cm	m2	36,581
	1)	36,581		36,581
150.	KNR 231-04-01-02-00	Rowek po obrzeże betonowe o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	25,020
	1)	7,85*2+4,66*2		25,020
160.	KNR 231-04-02-03-00	Ława pod obrzeże betonowa zwykła	m3	1,001
	1)	25,02*0,2*0,2		1,001
170.	KNR 231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową w kolorze czerwonym	metr	25,020
	1)	25,02		25,020
180.	N006-05-02-02-01	Plac przy kręgu do grillowania z kostki betonowej grafitowej na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m2	36,581
	1)	36,581		36,581

190. KNR 231-06-08-05-00	anal Palisady okrągłe czerwone wys. 40 cm 11/9,5 cm	metr	6,280
1)	3,14*2		6,280
200. KNR 231-01-05-01-00	Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie grub 3 cm - wypełnienie paleniska	m2	3,140
1)	3,14*1*1		3,140
210. KNR 231-01-05-02-00	Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie - dodatek za 7 cm - wypełnienie paleniska	m2	3,140
1)	3,14		3,140
220. KNR 221-06-07-02-00	- ana Ławki metalowe z drewnianym oparciem dł.2,0 mb.	metr	8,000
1)	2,0*4		8,000
230. KNR 225-04-19-02-00	- ana Kosze okrągłe drewniane na odpadki i śmieci	szt	4,000
240. KNR 223-03-09-02-00	- ana Tablica informacyjna owym 2,0 m x 1,0 m na okrągłych słupkach drewnianych ze stalowymi ocynkowanymi stopami	szt	1,000
250. MAT 7469950	Stojak na rowery - 5 stanowiskowy	kmpł	1,000

### DZIAŁ 3

### Chodniki

260. KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta	m2	12,000
1)	(7,0+5,0)*1,0		12,000
270. KNR 231-01-01-02-00	Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za 5 cm	m2	12,000
1)	12		12,000
280. KNR 231-01-06-03-00	Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana mechanicznie grub 6 cm	m2	12,000
1)	12		12,000
290. KNR 231-01-14-03-00	Podbudowy z kruszywa naturalnego grub 8 cm	m2	12,000
1)	12		12,000
300. KNR 231-01-14-04-00	Podbudowa z kruszywa naturalnego - dodatek za 2 cm	m2	12,000
1)	12		12,000
310. KNR 231-04-01-02-00	Rowek po obrzeże betonowe o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	24,000
1)	7*2+5*2		24,000
320. KNR 231-04-07-01-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	24,000
1)	24		24,000
330. N006-05-02-02-00	Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m2	12,000
1)	12		12,000