

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Adaptacja piętra istniejącego gminnego budynku przychodni przy ul.
Parkowej 2 w Czempiniu na pomieszczenia biurowe i punkt konsultacyjny
OPS w Czempiniu
Rodzaj robót: Roboty budowlane
Lokalizacja: ul. Parkowa 2
Czempień

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Budowa: Adaptacja piętra istniejącego gminnego budynku przychodni przy ul.
Parkowej 2 w Czempiniu na pomieszczenia biurowe i punkt konsultacyjny
OPS w Czempiniu
Rodzaj robót: Roboty budowlane
Lokalizacja: ul. Parkowa 2
Czempień

poziom cen robót
poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
doplata / opust od całości %
podatek VAT %

KOSZTORYS

Strona 1

31-05-2016

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓLEM	
1	Remont konstrukcji ścian z cegły	
2	Remont konstrukcji	
3	Konstrukcje murowe	
4	Podłogi i posadzki	
5	Tynki, okładziny, malowanie	
6	Tynki, okładziny i licowanie powierzchni wewnętrznych	
7	Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych	
8	Stolarka budowlana, wyposażenie i akcesoria	
9	Elementy ślusarsko - kowalskie	
OGÓLEM		
OGÓLEM NETTO						
Podatek VAT						
OGÓLEM Z PODATKIEM VAT

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Adaptacja piętra istniejącego gminnego budynku przychodni przy ul. Parkowej 2 w Czempiniu na pomieszczenia biurowe i punkt konsultacyjny OPS w Czempiniu

Rodzaj robót: Roboty budowlane

Lokalizacja: ul. Parkowa 2
Czempień

PRZEDMIAR		Strona 1			31-05-2016	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ	
1	Remont konstrukcji ścian z cegły					
1	10	KNNR N003-03-01-01-00	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	6,810	
1	20	KNNR N003-03-03-01-00	Przebicie w ścianie z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	3,160	
1	30	KNNR N003-03-06-01-00	Wykucie z muru z cegły różnych elementów na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	3,200	
2	Remont konstrukcji					
2	40	KNNR N003-04-03-02-00	Rozbiórka elementów żelbetowych	m ³	0,750	
3	Konstrukcje murowe					
3	50	KNNR N002-03-07-01-01	Ściany działowe z bloczków wapienno-piaskowych drażonych 2NFD kl 150	m ³	8,240	
3	60	KNNR N002-03-02-07-02	Osadzenie podokienników lastrykowych prefabrykowanych szer 35 cm grub 4 cm	metr	16,650	
3	70	KNNR N002-03-02-05-00	Ościeża otworów w ścianach murowanych grub 1 cegły	szt	18,000	
3	80	KNNR N002-03-02-06-00	Ościeża otworów w ścianach murowanych grub ponad 1 cegły	szt	6,000	
4	Podłogi i posadzki					
4	90	KNNR N002-12-01-01-03	Podkład z betonu zwirowego B-10 na stropie	m ³	1,030	
4	100	KNNR N002-12-07-01-00	Jastrych samopoziomujący grub 25 mm	m ²	188,200	
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	221,3-11,7-11,4-10		188,200	
4	110	KNNR N002-12-06-02-00	Posadzka z wykładziny rulonowej z PCW bez warstwy izolacyjnej wg. dokumentacji	m ²	63,900	
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	63,9		63,900	
4	120	KNNR N002-12-06-02-00	Posadzka z wykładziny rulonowej z PCW bez warstwy izolacyjnej wg. dokumentacji	m ²	17,500	
4	130	KNNR N002-12-06-05-00	Listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane	metr	93,600	
4	140	KNNR N002-12-06-07-00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	93,600	
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	63,9+17,5+12,2		93,600	
4	150	KNNR N002-12-05-07-01	Cokół przyścienny posadzek drewnianych bukowy	metr	142,600	
4	160	KNR 202-28-09-05-00	Listwa progowa na styku wykładzin	metr	11,000	
4	170	KNR 202-11-13-02-00	Posadzka z wykładzin tekstylnych rulonowych klejonych	m ²	106,800	
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	139,9-11,7-11,4-10		106,800	
5	Tynki, okładziny, malowanie					
5	180	KNNR N003-06-01-01-00	Odbicie tynku wapiennego i cementowo-wapiennego na ścianach i filarach	m ²	40,600	
5	190	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi	m ²	532,140	

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 654-(4,04*6+2,89*2+2,84*2+2,46*2)*3,0		532,140
5	200	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomymi preparatami gruntującymi	m ²	377,300
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 410,4-11,7-11,4-10		377,300
5	210	KNR 240-06-02-01-00	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²	95,700
5	220	KNNR N003-06-05-04-00	Malowanie 2x farbą emulsyjną sufitów z przygotowaniem podłoża	m ²	146,200
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 179,3-11,7-11,4-10		146,200
5	230	KNNR N003-06-05-04-00	Malowanie 2x farbą emulsyjną kolorową ścian z przygotowaniem podłoża	m ²	320,440
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 442,3-(4,04*6+2,89*2+2,84*2+2,46*2)*3,0		320,440
5	240	KNNR N003-06-05-04-00	Malowanie 2x farbą lateksową ścian z przygotowaniem podłoża - klatki schodowe	m ²	372,800
5	250	KNNR N003-06-05-04-00	Malowanie 2x farbą emulsyjną sufitów z przygotowaniem podłoża - klatki schodowe	m ²	96,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 96		96,000
6	Tynki, okładziny i licowanie powierzchni wewnętrznych				
6	260	KNNR N002-08-02-06-00	Gładź gipsowa 1-warstwowa na ścianach i sufitach	m ²	775,300
6	270	KNNR N002-08-03-02-00	Licowanie ścian płytami glazurowanymi mocowane na klej	m ²	67,800
6	280	KNNR N002-08-05-07-00	Listwy narożnikowe	metr	7,800
6	290	KNNR N002-08-04-01-00	Siatkowanie powierzchni wewnętrznych ścian i stropów	m ²	31,200
6	300	KNNR N002-08-01-01-00	Tynk zwykły wewnętrzne kat II na ścianach i słupach	m ²	254,000
7	Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych				
7	310	KNR 202-20-07-03-00	Konstrukcje rusztowania pod płyty gipsowe na stropach z kształtowników pojedynczych	m ²	42,400
7	320	KNR 202-20-06-04-10	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na stropach na rusztach	m ²	42,400
7	330	KNR 202-20-04-01-00	Obudowa rur z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 55-01 1-warstwowo	m ²	2,700
7	340	KNR 202-20-04-01-00	Obudowa rur z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach 55-01 1-warstwowo	m ²	1,700
8	Stolarka budowlana, wyposażenie i akcesoria				
8	350	KNNR N002-11-03-01-00	Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne D1 wg. dokumentacji	m ²	19,800
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,9*2,0*11		19,800
8	360	KNNR N002-13-02-04-00	Drzwi antywłamaniowe wg. dokumentacji	m ²	3,600
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,9*2,0*2		3,600
8	370	KNNR N002-11-03-01-00	Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne D3 wg. dokumentacji	m ²	1,800
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,9*2,0		1,800
8	380	KNNR N002-11-03-01-00	Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne D4 wg. dokumentacji	m ²	1,600
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,8*2,0		1,600
8	390	KNNR N002-11-03-01-00	Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne D5 wg. dokumentacji	m ²	3,600
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,9*2,0*2		3,600
8	400	KNNR N002-11-03-01-00	Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne D6 wg. dokumentacji	m ²	3,600
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,9*2,0*2		3,600

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL	IŁOŚĆ
8	410	KNNR N002-11-03-01-00	Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne D7 wg. dokumentacji	m ²		1,800
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 0,9*2,0	1,800
8	420	KNNR N004-02-32-02-03	Kabina natryskowa	kompl		1,000
8	430	KNNR N002-11-04-02-00	Ościeżnica regulowana	m ²		41,700
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 21,6+3,6+1,8+1,6+3,6+3,6+1,8+1,0*2,05*2	41,700
8	440	KNR 202-12-18-01-00	Pochwyty do niepełnosprawnych proste	szt		4,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 4	4,000
8	450	KNR 202-12-18-01-00	Pochwyty do niepełnosprawnych uchylne	szt		1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1	1,000
8	460	MAT 2010100	Pojemnik na ręczniki papierowe	szt		3,000
8	470	MAT 2010100	Uchwyt na papier toaletowy	szt		3,000
8	480	MAT 2010100	Dozownik mydła w płynie	szt		3,000
8	490	MAT 2010100	Lustro łazienkowe 40x80 cm	szt		2,000
8	500	MAT 2010100	Lustro łazienkowe 40x110 cm	szt		1,000
8	510	MAT 5762803	Drzwiczki rewizyjne 300x250	szt		1,000
8	520	MAT 1354701	Rolety materiałowe wg. projektu	metr		25,800
8	530	MAT 1350301	Kratka wentyl z siatką	szt		14,000
8	540	MAT 1350301	Gaśnica GP-6xABC	szt		1,000
8	550	MAT 1350301	Tablica WEJŚCIE EWAKUACYJNE	szt		1,000
9	Elementy ślusarsko - kowalskie					
9	560	KNNR N002-13-01-04-00	Balustrada balkonowa prosta z pochwytem stalowym wg. dokumentacji	metr		3,500

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Adaptacja piętra istniejącego gminnego budynku przychodni przy ul. Parkowej 2 w Czempiniu na pomieszczenia biurowe i punkt konsultacyjny OPS w Czempiniu
 Rodzaj robót: Roboty budowlane
 Lokalizacja: ul. Parkowa 2 Czempień

KOSZTORYS

Strona 1

31-05-2016

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1 Remont konstrukcji ścian z cegły						
1	10	KNNR N003-03-01-01-00 Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	6,810
1	20	KNNR N003-03-03-01-00 Przebiecie w ścianie z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	3,160
1	30	KNNR N003-03-06-01-00 Wykucie z muru z cegły różnych elementów na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	3,200
2 Remont konstrukcji						
2	40	KNNR N003-04-03-02-00 Rozbiórka elementów żelbetowych	m ³	0,750
3 Konstrukcje murowe						
3	50	KNNR N002-03-07-01-01 Ściany działowe z bloczków wapienno-piaskowych drażonych 2NFD kl 150	m ³	8,240
3	60	KNNR N002-03-02-07-02 Osadzenie podokienników lastrykowych prefabrykowanych szer 35 cm grub 4 cm	metr	16,650
3	70	KNNR N002-03-02-05-00 Ościeża otworów w ścianach murowanych grub 1 cegły	szt	18,000
3	80	KNNR N002-03-02-06-00 Ościeża otworów w ścianach murowanych grub ponad 1 cegły	szt	6,000
4 Podłogi i posadzki						
4	90	KNNR N002-12-01-01-03 Podkład z betonu żwirowego B-10 na stropie	m ³	1,030
4	100	KNNR N002-12-07-01-00 Jastrych samopoziomujący grub 25 mm	m ²	188,200
4	110	KNNR N002-12-06-02-00 Posadzka z wykładziny rulonowej z PCW bez warstwy izolacyjnej wg dokumentacji	m ²	63,900
4	120	KNNR N002-12-06-02-00 Posadzka z wykładziny rulonowej z PCW bez warstwy izolacyjnej wg dokumentacji	m ²	17,500
4	130	KNNR N002-12-06-05-00 Listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	metr	93,600

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4	140	KNNR N002-12-06-07-00 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	93,600
4	150	KNNR N002-12-05-07-01 Cokół przyścienny posadzek drewnianych bukowy	metr	142,600
4	160	KNR 202-28-09-05-00 Listwa progowa na styku wykładzin	metr	11,000
4	170	KNR 202-11-13-02-00 Posadzka z wykładzin tekstylnych rulonowych klejonych	m ²	106,800
<hr/>						
5	Tynki, okładziny, malowanie					
5	180	KNNR N003-06-01-01-00 Odbicie tynku wapiennego i cementowo-wapiennego na ścianach i filarach	m ²	40,600
5	190	KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi	m ²	532,140
5	200	KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi	m ²	377,300
5	210	KNR 240-06-02-01-00 Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²	95,700
5	220	KNNR N003-06-05-04-00 Malowanie 2x farbą emulsyjną sufitów z przygotowaniem podłoża	m ²	146,200
5	230	KNNR N003-06-05-04-00 Malowanie 2x farbą emulsyjną kolorową ścian z przygotowaniem podłoża	m ²	320,440
5	240	KNNR N003-06-05-04-00 Malowanie 2x farbą lateksową ścian z przygotowaniem podłoża - klatki schodowe	m ²	372,800
5	250	KNNR N003-06-05-04-00 Malowanie 2x farbą emulsyjną sufitów z przygotowaniem podłoża - klatki schodowe	m ²	96,000
<hr/>						
6	Tynki, okładziny i licowanie powierzchni wewnętrznych					
6	260	KNNR N002-08-02-06-00 Gładź gipsowa 1-warstwowa na ścianach i sufitach	m ²	775,300
6	270	KNNR N002-08-03-02-00 Licowanie ścian płytami glazurowanymi mocowane na klej	m ²	67,800
6	280	KNNR N002-08-05-07-00 Listwy narożnikowe	metr	7,800
6	290	KNNR N002-08-04-01-00 Siatkowanie powierzchni wewnętrznych ścian i stropów	m ²	31,200
6	300	KNNR N002-08-01-01-00 Tynk zwykły wewnętrzne kat II na ścianach i słupach	m ²	254,000
<hr/>						
7	Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych					
7	310	KNR 202-20-07-03-00 Konstrukcje rusztowania pod płyty gipsowe na stropach z kształtowników pojedynczych	m ²	42,400
7	320	KNR 202-20-06-04-10 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na stropach na rusztach	m ²	42,400
7	330	KNR 202-20-04-01-00 Obudowa rur z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 55-01 1-warstwowo	m ²	2,700

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
7	340	KNR 202-20-04-01-00 Obudowa rur z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach 55-01 1-warstwowo	m ²	1,700
<hr/>						
8		Stolarka budowlana, wyposażenie i akcesoria				
8	350	KNNR N002-11-03-01-00 Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne D1 wg. dokumentacji	m ²	19,800
8	360	KNNR N002-13-02-04-00 Drzwi antywłamaniowe wg. dokumentacji	m ²	3,600
8	370	KNNR N002-11-03-01-00 Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne D3 wg. dokumentacji	m ²	1,800
8	380	KNNR N002-11-03-01-00 Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne D4 wg. dokumentacji	m ²	1,600
8	390	KNNR N002-11-03-01-00 Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne D5 wg. dokumentacji	m ²	3,600
8	400	KNNR N002-11-03-01-00 Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne D6 wg. dokumentacji	m ²	3,600
8	410	KNNR N002-11-03-01-00 Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne D7 wg. dokumentacji	m ²	1,800
8	420	KNNR N004-02-32-02-03 Kabina natryskowa	kmpł	1,000
8	430	KNNR N002-11-04-02-00 Ościeżnica regulowana	m ²	41,700
8	440	KNR 202-12-18-01-00 Pochwyty do niepełnosprawnych proste	szt	4,000
8	450	KNR 202-12-18-01-00 Pochwyty do niepełnosprawnych uchylne	szt	1,000
8	460	MAT 2010100 Pojemnik na ręczniki papierowe	szt	3,000
8	470	MAT 2010100 Uchwyt na papier toaletowy	szt	3,000
8	480	MAT 2010100 Dozownik mydła w płynie	szt	3,000
8	490	MAT 2010100 Lustro łazienkowe 40x80 cm	szt	2,000
8	500	MAT 2010100 Lustro łazienkowe 40x110 cm	szt	1,000
8	510	MAT 5762803 Drzwiczki rewizyjne 300x250	szt	1,000
8	520	MAT 1354701 Rolety materiałowe wg. projektu	metr	25,800
8	530	MAT 1350301 Kratka wentyl z siatką	szt	14,000
8	540	MAT 1350301 Gaśnica GP-6xABC	szt	1,000
8	550	MAT 1350301 Tablica WEJŚCIE EWAKUACYJNE	szt	1,000

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
9		Elementy ślusarsko - kowalskie				
9	560	KNNR N002-13-01-04-00 Balustrada balkonowa prosta z pochwytym stalowym wg. dokumentacji	metr	3,500
OGÓLEM KOSZTORYS					

LIMIT ILOŚCIOWY

Budowa: Adaptacja piętra istniejącego gminnego budynku przychodni przy ul. Parkowej 2 w Czempiniu na pomieszczenia biurowe i punkt konsultacyjny OPS w Czempiniu
 Rodzaj robót: Roboty budowlane
 Lokalizacja: ul. Parkowa 2 Czempień

KOSZTORYS

Strona 1

31-05-2016

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
----	--------	-----------	-----------	-------	------	---------

ROBOCIZNA

1	999	Robotnik budowlany	r-godz	1600,97
R A Z E M:					

MATERIAŁY

1	1320000	Balustrady stal balkonowe wg. dokumentacji	kg	47,25
2	1322004	Drzwi antywłamaniowe D-2	m ²	3,60
3	1324901	Kształtowniki stal profil U-55x0,75	kg	25,64
4	1324902	Kształtowniki stal profil U-100x0,75	kg	110,24
5	1324911	Kształtowniki stal profil C-55x0,75	kg	11,62
6	1325002	Zawiesia kształtowników C-100x0,75	szt	152,64
7	1343499	Wkręty stalowe do płyt gipsowych	kg	1,51
8	1350301	Gaśnica GP-6xABC	szt	1,00
9	1350301	Kratka wentyl z siatką	szt	14,00
10	1350301	Tablica WEJŚCIE EWAKUACYJNE	szt	1,00
11	1354701	Polety materiałowe wg. projektu	metr	25,80
12	1470901	Pianka poliuretanowa	kg	1,46
13	1518199	Farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	163,17
14	1518401	Szpachlówka emulsyjna	dm ³	561,26
15	1551502	Klej winylowy do wykładzin	kg	85,44
16	1551529	Klej winylowy	kg	32,89
17	1552602	Masa klejowa do płytek ceram	kg	325,44
18	1560802	Listwa wykańczająca	metr	11,33
19	1560999	Listwy przypodłogowe z PCW	metr	100,15
20	1561212	Narożniki winylowe	metr	8,35
21	1561799	Pręty spawalnicze z PCW	kg	2,81
22	1563299	Wykładziny podłog z PCW bez warstwy izol	m ²	88,73
23	1564000	Wykładziny podłog dywanowa	m ²	117,91
24	1740110	Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,05
25	1740110	Gips budowlany szpachlowy	kg	1938,25
26	1750602	Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm	m ²	46,93
27	1750622	Płyty gips-karton wodoodporne 12,5 mm	m ²	1,79
28	1760555	Farba lateksowa	dm ³	108,11
29	1760600	Folbit 800 płynna folia	kg	88,04
30	1810103	Blok "2NFD" 25,0x12,0x13,8 kl.150	szt	1718,86
31	1900110	Nadproża stalowe INP 200 L=150 cm	metr	7,98
32	1900202	Nadproże prefabrykowane L19-150	szt	18,00
33	1940621	Podokiennik lastrykowy PW/35/81-151	metr	16,65
34	2010100	Dozownik mydła w płynie	szt	3,00
35	2010100	Lustro łazienkowe 40x110 cm	szt	1,00
36	2010100	Lustro łazienkowe 40x80 cm	szt	2,00
37	2010100	Pochwyty dla niepełnosprawnych	szt	4,00
38	2010100	Pochwyty dla niepełnosprawnych uchylne	szt	1,00
39	2010100	Pojemnik na ręczniki papierowe	szt	3,00
40	2010100	Uchwyt na papier toaletowy	szt	3,00
41	2310110	Filce bitumizowane z wełny mineralnej	m ²	0,15
42	2370610	Beton z kruszywa naturaln. C8/10 (B-10)	m ³	1,05
43	2380810	Zaprawy cementowo-wapienne	m ³	0,17

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
44	2380812	Zaprawa cementowo-wapienna M-2	m ³	4,72
45	2380814	Zaprawa cementowo-wapienna M-4	m ³	0,51
46	2380815	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m ³	1,66
47	2380820	Zaprawy cementowe	m ³	0,01
48	2380824	Zaprawa cementowa M-12	m ³	0,22
49	2381904	Emulsja gruntująca	kg	37,64
50	2382101	Masa samopoziomująca	kg	9387,42
51	2382202	Emulsja gruntująca	dm ³	196,30
52	2530010	Płytki ceramiczne glazurowane	m ²	71,19
53	2632311	Cokół przyścienny bukowy	metr	152,58
54	2715299	Ościeżnice regulowane	m ²	41,70
55	2729001	Skrzydła drzw płytowe wewnątrzłok D-1	m ²	19,80
56	2729001	Skrzydła drzw płytowe wewnątrzłok D-3	m ²	1,80
57	2729001	Skrzydła drzw płytowe wewnątrzłok D-4	m ²	1,60
58	2729001	Skrzydła drzw płytowe wewnątrzłok D-5	m ²	3,60
59	2729001	Skrzydła drzw płytowe wewnątrzłok D-6	m ²	3,60
60	2729001	Skrzydła drzw płytowe wewnątrzłok D-7	m ²	1,80
61	3901001	Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm	metr	63,30
62	3901101	Siatka z włókna szklanego	m ²	33,70
63	3930000	Woda przemysłowa	m ³	1,69
64	5762803	Drzwiczki rewizyjne 300x250	szt	1,00
65	6353841	Kabina natryskowa	szt	1,00
66	8441599	Kolki stalowe do wstrzeliwania	szt	125,98
67	8462699	Kolki rozporowe plastikowe	szt	250,20

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych

R A Z E M :

S P R Z Ę T

1	34212	Wyciąg szybowy 1,5 Mg	m-godz	23,03
2	34312	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	15,78
3	39000	Środek transportowy (1)	m-godz	0,02
4	39000	Środek transportowy (1)	m-godz	3,73
5	72111	Spawarka wirująca 300 A	m-godz	4,03
6	77411	Agregat do wylewek samopoziomujących	m-godz	6,47

R A Z E M :