



FZ.271.1.2.2017

Czempień, dnia 10 lutego 2017 r.

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dla zadania: „Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie”.

Szanowni Państwo,

W związku z przesłanymi zapytaniem oraz zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3, art. 38 ust. 2, art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1:

Pytanie dotyczące Szkoły Podstawowej w Głuchowie - Proszę podać jaką ilość żużla należy przyjąć do usunięcia i utylizacji ?

Odpowiedź:

Zgodnie przedmiarem robót, branży architektura pozycja 37 należy przyjąć, że warstwa żużla paleniskowego przeznaczona do usunięcia ułożona jest na powierzchni 685,00 m² i ma średnią wysokość 67 cm. W związku z czym do usunięcia przeznaczony jest żużel o objętości około 460 m³. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz zasadami sztuki budowlanej. Przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy.

Pytanie 2:

Pytanie dotyczące Szkoły Podstawowej w Głuchowie - Czy istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej (w szczególności oględziny dachu) ?

Odpowiedź:

Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej w Szkole Podstawowej w Głuchowie w dniach 13.02.2017 oraz 14.02.2017 w godzinach 8.00 – 15.00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizji z pracownikiem Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska pod numerem telefonu: 61 282 67 03 wew. 129 lub 124.

Pytanie 3:



Gmina Czempień, ul. 24 Stycznia 25, 64-020 Czempień

tel.: +48 (61) 282 67 03

fax: (61) 28 26 302

NIP: 698-17-22-479

Pytanie dotyczące Szkoły Podstawowej w Głuchowie - Proszę jeszcze o wyjaśnienie punktu 53 przedmiaru „Roboty naprawcze po robotach elektrycznych polegające na zaszpachlowaniu bruzd i pomalowaniu ścian- sufity 100m³ , ściany 2400m³” Czy są to roboty po montażu nawiewników?

Odpowiedź:

Przedmiotem właściwym jest przedmiar zawierający 49 pozycji (patrz odpowiedź na pytanie nr 5). W pozycji 49 przedmiaru robót, branży architektura zawarte są roboty naprawcze po modernizacji instalacji elektrycznej gniazd wtykowych oraz siły zgodnej z Projektem Budowlano Wykonawczym Instalacji Elektrycznych. W zakres robót naprawczych wchodzi zaszpachlowanie bruzd oraz malowanie całych pomieszczeń (ścian i sufitów), w których były prowadzone roboty związane z modernizacją instalacji elektrycznej.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz zasadami sztuki budowlanej. Przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy.

Pytanie 4

Pytanie dotyczące Szkoły Podstawowej w Głuchowie - Czy w zadaniu nr 1 należy wykonać instalację elektryczną i fotowoltaiczną, jeśli tak to proszę o udostępnienie dokumentacji oraz przedmiarów.

Odpowiedź:

W zadaniu 1 należy wykonać instalację elektryczną oraz fotowoltaiczną.

Dokumentacja instalacji elektrycznej oraz instalacji fotowoltaicznej została dołączona do przetargu w następujących załącznikach:

- Instalacje elektryczne – opis techniczny
- Instalacje elektryczne – instalacja fotowoltaiki, opis techniczny
- Instalacje elektryczne – instalacja siły i gniazd wtykowych, rzut piwnicy
- Instalacje elektryczne – instalacja siły i gniazd wtykowych, rzut parteru
- Instalacje elektryczne – instalacja siły i gniazd wtykowych, rzut I piętra
- Instalacje elektryczne – rzut dachu
- Instalacje elektryczne – rozdzielnica R1
- Instalacje elektryczne – rozdzielnica R2



Gmina Czempień, ul. 24 Stycznia 25, 64-020 Czempień

tel.: +48 (61) 282 67 03

fax: (61) 28 26 302

NIP: 698-17-22-479



- Instalacje elektryczne – rozdzielnica RG
- Instalacje elektryczne – instalacja fotowoltaiki, rzut dachu
- Instalacje elektryczne – instalacja fotowoltaiki, rozdzielnica RG
- Instalacje elektryczne – instalacja fotowoltaiki, schemat instalacji fotowoltaicznej

Przedmiar branży elektrycznej instalacji elektrycznej i fotowoltaicznej został dołączony do przetargu.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz zasadami sztuki budowlanej. Przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy.

Pytanie 5:

Pytanie dotyczące Szkoły Podstawowej w Głuchowie - Zamawiający zamieścił na swojej stronie 2 obmiary dotyczące zadania nr. 1, w pierwszym jest 49 pozycji natomiast w drugim są 53 pozycje, który jest właściwy?

Przedmiar zawierający 53 pozycje zawiera również roboty, które zostały już wykonane i których nie obejmuje niniejsze zamówienie. Przedmiar zawierający 49 pozycji jest przedmiarem zaktualizowanym i właściwym dla niniejszego zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz zasadami sztuki budowlanej. Przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy.

Wyjaśnienie treści SIWZ:

Zamawiający informuje, że właściwym zestawieniem stolarki okiennej dla budynku Szkoły Podstawowej w Czempiniu jest zestawienie zawierające współczynnik przenikania dla okien – $U = 1,3 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.

UWAGA ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 8 DO SIWZ !

Oświadczenie o zatrudnieniu

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza
Aniela Socha
Zastępca Burmistrza



Gmina Czempień, ul. 24 Stycznia 25, 64-020 Czempień

tel.: +48 (61) 282 67 03

fax: (61) 28 26 302

NIP: 698-17-22-479