

1

Przedmiar robót

na wykonanie remontu drogi wewnętrznej Trzciana – Na Ćwiękę dł. 90 mb.

Lp.	NR SST CPV	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość Jedn.	Cena	Wartość
1.	04.01.01. 45 23 33 20	Mechaniczne profilowanie podłoża pod w- wy konstrukcyjne 20 mb x 5,5 70 mb x 3,5	m2	355		
2.	04.04.02 45 23 33 20	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm dł. 20 mb szer. 5,5	m2	110		
3.	04.04.02 45 23 33 20	j. w lecz gr. 12 cm dł. 70 mb szer. 3,5 mb	m2	245		
4.	05.03.05.45 23 32 20	Wykonanie w – wy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 gr. 5 cm 20 mb x 4,5 70 mb x 2,5	m2	265		
Cena netto:						
Podatek Vat 23 %						
Cena brutto:						

Przedmiar robót

na wykonanie remontu drogi wewnętrznej
Trzciana - Zarącze
 dł. 530mb.

Lp	Nr SST CPV	Wyszczególnienie robót	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	04.04.02 45 23 33 20	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy 15cm . szer. 3,0m	m2	1 590		
2	05.03.05 45 23 32 20	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm z betonu asfaltowego 0/16 szerokości 2,5m	m2	1 325		
					Cena netto:	
					VAT 23 % :	
					Cena brutto :	

3

Przedmiar robót

na wykonanie remontu drogi wewnętrznej
Breń Osuchowski- na Śpiewaka
dł. 300 mb.

Lp	Nr SST CPV	Wyszczególnienie robót	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	04.04.02 45 23 33 20	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy 15 cm . szer. 3,0m	m2	900		
2	05.03.05 45 23 32 20	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm z betonu asfaltowego 0/12,8 szerokości 2,5m	m2	750		
					Cena netto:	
					VAT 23 % :	
					Cena brutto :	

4

Przedmiar robót

na wykonanie remontu drogi wewnętrznej
Ziempniów na Ziębę
dł. 410 mb.

Lp	Nr SST CPV	Wyszczególnienie robót	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	04.04.02 45 23 33 20	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy 15cm . szer. 3,0m	m2	1 230		
2	05.03.05 45 23 32 20	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm z betonu asfaltowego 0/16 szerokości 2,5m	m2	1 025		
					Cena netto:	
					VAT 23 % :	
					Cena brutto :	

5

Przedmiar robót

Na wykonanie remontu drogi wewnętrznej
Wola Otałęska – Podlesie
dł. 240 mb.

Lp	Nr SST CPV	Wyszczególnienie robót	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	04.04.02 45 23 33 20	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy 15 cm . szer. 3,0m	m2	720		
2	05.03.05 45 23 32 20	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm z betonu asfaltowego 0/12,8 szerokości 2,5 m	m2	600		
					Cena netto:	
					VAT 23 % :	
					Cena brutto :	

6

Przedmiar robót

na wykonanie remontu drogi wewnętrznej
Łysaków – Wrzoski
dł. 380

Lp	Nr SST CPV	Wyszczególnienie robót	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	04.04.02 45 23 33 20	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy 15 cm . szer. 3,0m + rozjazd 20m2	m2	1 160,00		
2	05.03.05 45 23 32 20	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 gr. 5 cm szer. 2,5 m + rozjazdy	m2	970,00		
					Cena netto:	
					VAT 23 % :	
					Cena brutto :	

47

Przedmiar robót

na wykonanie remontu drogi gminnej nr 103306

Rędzina – Otałęż

dł. 190 mb.

Lp	Nr SST CPV	Wyszczególnienie robót	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	04.04.02 45 23 33 20	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy 20 cm . szer. 3,5m	m2	665		
2	05.03.05 45 23 32 20	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 3 cm z betonu asfaltowego 0/16 szerokości 3,0m	m2	570		
3	05.03.05 45 23 32 20	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0-12,8 gr. 3,0 cm szerokość 3,0m	m2	570		
					Cena netto:	
					VAT 23 % :	
					Cena brutto :	