

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja rowu melioracji szczegółowych Breń Osuchowski - rów Od Stawów  
ADRES INWESTYCJI : Breń Osuchowski gm. Czermin  
INWESTOR : Gmina Czermin  
ADRES INWESTORA : Czermin 39-304 Czermin  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Kopeć  
DATA OPRACOWANIA : 13.03.2017

WYKONAWCA :

inż. KRZYSZTOF KOPEĆ

Upr. z § 5 ust. 2, § 7 i § 11 art. 1 pkt 5

Nr ewid. uprawnień M-179/83

39-300 Mielec, ul. Korczaka 4/4

Data opracowania

13.03.2017

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Od Stawów dł. 650 mb</b>			
1	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
d.1	0109-05	0,15	ha	0,150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,150</b>
2	KNR 15-01	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-09	2380	m <sup>2</sup>	2380,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2380,000</b>
3	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-04	280	m <sup>2</sup>	280,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>280,000</b>
4	KNR 15-01	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.8 m. Grub.warstwy odmulanej 20 cm	m		
d.1	0116-02	600	m	600,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600,000</b>
5	Analiza własna	Odmulenie przepustów śr. 60 cm	szt		
d.1		6	szt	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
6	Analiza własna	Odmulenie przepustów śr. 80 cm	szt		
d.1		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja rowu melioracji szczegółowych Ziempińów - rów Sójki  
ADRES INWESTYCJI : Ziempińów gm. Czermin  
INWESTOR : Gmina Czermin  
ADRES INWESTORA : Czermin 39-304 Czermin  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Kopeć  
DATA OPRACOWANIA : 13.03.2017

WYKONAWCA :

inż. KRZYSZTOF KOPEĆ

Upr. z § 5 ust. 2, § 7 i § 8 pkt. 1 p. 1.

Nr ewid. uprawnień 0-179

39-300 Data opracowania

13.03.2017

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Sójki dł. 406 mb</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
		0,09	ha	0,090	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,090</b>
2	KNR 15-01 d.1 0114-09	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna	m <sup>2</sup>		
		2850	m <sup>2</sup>	2850,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2850,000</b>
3	KNR 15-01 d.1 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m <sup>2</sup>		
		60	m <sup>2</sup>	60,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,000</b>
4	KNR 15-01 d.1 0116-02	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.8 m. Grub.warstwy odmulanej 20 cm	m		
		494	m	494,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>494,000</b>
5	Analiza włas- d.1 na	Odmulenie przepustów śr. 80 cm	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztoyys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja rowu melioracji szczegółowych Wola Otałęzka - rów Zdryganie  
ADRES INWESTYCJI : Wola Otałęzka gm. Czermin  
INWESTOR : Gmina Czermin  
ADRES INWESTORA : Czermin 39-304 Czermin  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Kopeć  
DATA OPRACOWANIA : 13.03.2017

WYKONAWCA :

**KRZYSZTOF KOPEĆ**

§ 5 ust. 2, § 13 ust. 1 pkt 5

ewid. uprawnień M-179/83

00 Miejsce, ul. Korczaka 4/4

Data opracowania

13.03.2017

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Zdryganie dł. 1200 mb</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
		0,15	ha	0,150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,150</b>
2	KNR 15-01 d.1 0114-09	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna	m <sup>2</sup>		
		7020	m <sup>2</sup>	7020,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7020,000</b>
3	KNR 15-01 d.1 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m <sup>2</sup>		
		600	m <sup>2</sup>	600,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600,000</b>
4	KNR 15-01 d.1 0116-02	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.8 m. Grub.warstwy odmulanej 20 cm	m		
		1126	m	1126,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1126,000</b>
5	Analiza włas- d.1 na	Odmulenie przepustów śr. 40 cm	szt		
		14	szt	14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
6	Analiza włas- d.1 na	Odmulenie przepustów śr. 80 cm	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>



Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja rowu melioracji szczegółowych Szafranów - rów SB - 3  
ADRES INWESTYCJI : Szafranów gm. Czermin  
INWESTOR : Gmina Czermin  
ADRES INWESTORA : Czermin 39-304 Czermin  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Kopeć  
DATA OPRACOWANIA : 13.03.2017

WYKONAWCA :

inż. KRZYSZTOF KOPEĆ  
Upr. z § 5 ust. 2, § 11 § 13 ust. 1 pkt 5  
Nr ewid. uprawnień M-179/83  
39-300 Mielec, ul. Korczaka 4/4

Data opracowania  
13.03.2017

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>SB - 1 dt. 500 mb</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
		0,1	ha	0,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,100</b>
2	KNR 15-01 d.1 0114-09	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna	m <sup>2</sup>		
		1920	m <sup>2</sup>	1920,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1920,000</b>
3	KNR 15-01 d.1 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m <sup>2</sup>		
		200	m <sup>2</sup>	200,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200,000</b>
4	KNR 15-01 d.1 0116-02	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.8 m. Grub.warstwy odmulanej 20 cm	m		
		458	m	458,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>458,000</b>
5	Analiza włas- d.1 na	Odmulenie przepustów śr. 60 cm	szt		
		6	szt	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
6	Analiza włas- d.1 na	Odmulenie przepustów śr. 80 cm	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: