

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Ukształtowanie terenu pod place zabaw</b>				
1	KNR 201/125/1 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przerzutem, humus bez darni 15*24+15*7 = 465,00 465,00	465,00		m2
2	KNR 401/108/5 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1·km, grunt kategorii I-II 10,5 = 10,50 10,50	10,50		m3
3	KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km 2 10,5 = 10,50 10,500	10,500	5,00	m3
<b>2 Place zabaw</b>				
4	KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm 15*24+15*7 = 465,00 465,00	465,00		m2
5	KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, żwir, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm 15*24+15*7 = 465,00 465,00	465,00		m2
6	KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, żwir, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości 15*24+15*7 = 465,00 465,00	465,00	15,0	m2
7	KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, żwir, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm 15*24+15*7 = 465,00 465,00	465,00		m2
8	KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, żwir, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości 15*24+15*7 = 465,00 465,00	465,00	12,0	m2
9	Wykładzina elastyczna pod urządzenia	120,00		M2
<b>3 Urządzenia zabawowe</b>				
10	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż orbitek	1,00		szt
11	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż twister stoper	1,00		szt
12	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż biegacz	1,00		szt
13	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż wyciskanie + wyciąg	1,00		szt
14	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż wioślarz	1,00		szt
15	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż hadło + odwodziciel	1,00		szt
16	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż huśtawka	1,00		szt
17	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż stół do tenisa	1,00		szt
18	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż kółko krzyżyk	1,00		szt
19	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż boston zestaw	1,00		szt
20	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż Tablica z regulaminem	1,00		szt
21	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż basket zestaw	1,00		szt
<b>4 Mała architektura</b>				
22	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż ławka	3		szt
23	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż koszy na śmiecie	2,00		szt
24	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż stojak na rowery	1,00		szt
<b>5 Ogrodzenie</b>				
25	Kalkulacja indywidualna -ogrodzenie - panelowe	90,00		m