

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Ukształtowanie terenu pod place zabaw				
1	KNR 201/125/1 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przerzutem, humus bez darni 15*32 = 480,00 480,00	480,00		m2
2	KNR 401/108/5 Wywóz samochodami samowładowczymi do 1·km, grunt kategorii I-II 480*0,05 = 24,00 24,000	24,000		m3
3	KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km 480*0,05 = 24,00 24,000	24,000	5,00	m3
2 Place zabaw				
4	KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm 15*32 = 480,00 480,00	480,00		m2
5	KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, żwir, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm 15*32 = 480,00 480,00	480,00		m2
6	KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, żwir, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości 15*32 = 480,00 480,00	480,00	15,0	m2
7	KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, żwir, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm 15*32 = 480,00 480,00	480,00		m2
8	KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, żwir, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości 15*32 = 480,00 480,00	480,00	12,0	m2
9	Wykładzina elastyczna pod urządzenia	120		M2
3 Urządzenia zabawowe				
10	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż orbitek	1,000		szt
11	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż twister stoper	1,000		szt
12	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż biegacz	1,000		szt
13	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż wyciskanie + wyciąg	1,000		szt
14	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż wioślarz	1,000		szt
15	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż hadło + odwodziciel	1,000		szt
16	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż huśtawka	1,000		szt
17	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż stół do tenisa	1,000		szt
18	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż kółko krzyżyk	1,000		szt
19	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż boston zestaw	1,000		szt
20	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż Tablica z regulaminem	1,000		szt
21	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż basket zestaw	1,000		szt
4 Mała architektura				
22	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż ławka	4,00		szt
23	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż koszy na śmiecie	2,00		szt
24	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż stojak na rowery	1,00		szt
5 Ogrodzenie				
25	Kalkulacja indywidualna -ogrodzenie - panelowe	80,00		m