

TRZCIANA

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Ukształtowanie terenu pod place zabaw				
1	KNR 201/125/1 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przerzutem, humus bez darni 15*24+15*7 = 465,00	465,00		m2
2	KNR 401/108/5 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1·km, grunt kategorii I-II 10,5 = 10,50	10,50		m3
3	KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km 2 10,5 = 10,50	10,50		m3
2 Place zabaw		10,500	5,00	m3
4 Wykładzina elastyczna pod urządzenia		120,00		M2
3 Urządzenia zabawowe				
5	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż orbitek	1,00		szt
6	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż twister stoper	1,00		szt
7	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż biegacz	1,00		szt
8	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż wyciskanie + wyciąg	1,00		szt
9	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż wioślarz	1,00		szt
10	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż hadło + odwodziciel	1,00		szt
11	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż huśtawka	1,00		szt
12	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż stół do tenisa	1,00		szt
13	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż kółko krzyżyk	1,00		szt
14	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż boston zestaw	1,00		szt
15	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż Tablica z regulaminem	1,00		szt
16	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż basket zestaw	1,00		szt
4 Mała architektura				
17	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż ławka	3		szt
18	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż koszy na śmiecie	2,00		szt
19	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż stojak na rowery	1,00		szt
5 Ogrodzenie				
20	Kalkulacja indywidualna -ogrodzenie - panelowe	90,00		m