

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Znak sprawy: **In.271.1.2020**

Czermin, dnia 01.04.2020 r.

GMINA CZERMIN
39-304 Czermin
ul. Podkarpackie
NIP 8773073391 KRS UN 610581896

**- Wszyscy Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. **„Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Czermin” – Nabór numer RPPK.04.02.00-IZ.00-18-003/18.**

A. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający** – Gmina Czermin **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie 1:

W nawiązaniu do przetargu na budowę Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Czermin (IN.271.1.2020) proszę o podanie szczegółów dotyczących wyposażenia:

- a) proszę o podanie pojemności wychwyty - wymiaru wanien wychwytywych z PE
- b) proszę podać szczegóły dotyczące maty dezynfekującej przejazdowej 2,5x3,5 m - czy ma być ona wykładana czy należy do niej wykonać zagłębienie?
- c) proszę o szczegóły dotyczące regałów stalowych - ilość półek, do składowania jakich materiałów powinny być przystosowane, pojemność wychwyty wanny

Odpowiedź:

- a) wymiary wanien wychwytywych plastikowych - 1380x1290x280, pojemność wychwytyowa 250 l - szt. 2,
- b) mata dezynfekująca ma być wykładana i zabezpieczona przed przesunięciem /unoszeniem się
- c) na regałach składowane będą opakowania z substancjami chemicznymi (farby, oleje, środki chemiczne). Regały mają mieć wysokość 2m, półki o wysokości nie mniej jak 50 cm. Wanna wychwytyowa - wymiary (dł. x szer. x wys.) 800x600x120 mm, ruszt kratowy, ocynkowany ogniowo, pojemność ok. 50 l.

Pytanie 2:

Proszę o podanie szczegółów dotyczących bram ogrodzeniowych tj. kolor, sterowanie, intensywność pracy.

Odpowiedź:

Kolor bram i ogrodzenia – ciemnozielony. Sterowanie – brama przesuwna, sterowanie ręczne. Przewidywana intensywność: średnio 3 cykle otwarcia i zamknięcia na dobę.

Pytanie 3:

Z jakiego materiału mają być wykonane pojemniki otwarte i zamknięte poj. 10l nieopisane w dokumentacji - stalowe czy plastikowe

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Odpowiedź:

Pojemniki mają być plastikowe.

Pytanie 4:

Proszę o podanie wysokości haka w KP-15, chodzi o dostosowanie kontenera do samochodu jakim dysponuje odbiorca odpadów

Odpowiedź:

Wysokość haka w KP-15 będzie taka sama jak w KP-7 (mały hakowiec).

Pytanie 5:

Proszę o podanie pojemności wanien wychwytowych

Odpowiedź:

Wanny wychwytowe mają mieć pojemność wychwytową 250l, wymiary wanien wychwytowych plastikowych - 1380x1290x280 - szt. 2

Wanna wychwytowa pod regały - wymiary (dł. x szer. x wys.) 800x600x120 mm, ruszt kratowy, ocynkowany ogniowo, pojemność ok. 50 l - szt. 6

Pytanie 6:

Czy można zastosować regały o innych wymiarach niż 50x100 cm, jaka ma być wysokość regałów lub ilość półek? Co będzie składowane na regałach z wanną wychwytową?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się regałów o innych wymiarach. Na regałach składowane będą opakowania z substancjami chemicznymi (farby, oleje, środki chemiczne). Regały mają mieć wysokość 2m, półki o wysokości nie mniej jak 50 cm.

Pytanie 7:

Proszę o odpowiedź czy kontenery KP5, KP7, KP15 mają być otwarte czy zamknięte.

Odpowiedź:

Kontenery mają być otwarte.

Pytanie 8:

W nawiązaniu do przetargu na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Czermin (IN.271.1.2020) proszę o korektę przedmiaru zgodnie z poniższym:

- a) W przedmiarze wiata nr 1 i wiata nr 3 zostały policzone błędnie fundamenty. Na rzucie fundamentów stopy mają 80x80 cm w przedmiarze liczone 50x50 cm. Również głowice słupów liczone są 30x30 cm a na rysunkach są 35x35 cm.
- b) W przedmiarze wiata nr 2 pkt 3.1.1 oraz 3.1.2 powinno być 8 szt stóp fundamentowych - liczone 6 szt.
- c) W punkcie 3.2.1 przedmiaru - podkłady betonowe pod stopy należy przyjąć 10 cm więcej z każdej strony stopy a więc w tej pozycji powinno być $1,0 \times 1,0 \times 0,1 \times 8 = 0,8$ m³ również w każdej innej pozycji przedmiaru dotyczącej podkładów betonowych powinno być liczone więcej o 10 cm (poz 1.2.1 oraz po zmianie na odpowiednie wymiary stóp poz. 2.2.1 oraz 4.2.1)
- d) W punktach 2.3.5 ,4.3.5 oraz 3.3.5 przedmiaru błędnie liczona masa rygli.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

- e) Na rysunku elewacji północno - wschodniej w wiacie nr 1 wrysowana jest siatka, widoczna jest też na elewacji południowo - zachodniej wiaty nr 2. Zgodnie z opisem "Pomiędzy wiatami siatka ocynkowana z drutu". Czy siatka ta ma zostać wykonana na obu elewacjach czy tylko na jednej z nich?
Dodatkowo siatka wrysowana jest na rzucie wiaty nr 2 na elewacji północno - wschodniej. W przedmiarze siatka liczona tylko na jednej elewacji wiaty nr 2. Proszę o odpowiedź i ewentualne uzupełnienie przedmiaru.
- f) W punkcie 1.5.6 przedmiaru powinna być wpisana krotność 2 jako, że w opisie oraz na przekroju wylewka ma 4 cm

Odpowiedź:

Zamawiający zobowiązany jest do wykonania robót wynikających z projektu budowlanego. Zgodnie z zapisami SIWZ załączone przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.

Pytanie 9:

W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem przetargowym dotyczącym "Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Czermin" zwracam uwagę iż przedmiar robót branży budowlanej nie zawiera żadnych obróbek blacharskich ani orynnowania dla wiat. Proszę o informację czy Inwestor będzie wymagał wykonanie tych prac oraz o ewentualne uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Zamawiający zobowiązany jest do wykonania robót wynikających z projektu budowlanego. Zgodnie z zapisami SIWZ załączone przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.

Pytanie 10:

Proszę o podanie minimalnych parametrów dla wagi przejazdowej i wymagań odnośnie jej wyposażenia.

Odpowiedź:

Waga przejazdowa o wymiarach 3x8m o następujących parametrach:

- o nośność maksymalna Max = 30 000kg
- o nośność minimalna Min = 200kg
- o działka odczytowa d=10kg
- o działka legalizacyjna e=10kg
- o waga tarowana automatycznie w całym zakresie
- o pomost stalowo betonowy o wymiarach 8000x3000x280mm
- o elektronika: czujniki tensometryczne (4 sztuki)
- o terminal wagowy, wyposażony w złącze służące do podłączenia drukarki, komputera lub wyświetlacza zewnętrznego
- o zasilanie 230V

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

- o waga powinna posiadać legalizację spełniającą wymogi Unii Europejskiej

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

C. Zamawiający informuje, że w związku z obecną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa otwarcie ofert przeprowadzone będzie poprzez transmisję on-line, bez fizycznej obecności przedstawicieli wykonawców w siedzibie zamawiającego.

Zgodnie z komunikatem Urzędu Zamówień Publicznych otwarcie ofert on-line realizuje zasadę wyrażoną w art. 86 ust. 2 ustawy Pzp, która mówi o publicznym otwarciu ofert. Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że brak fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert nie będzie naruszać przepisów ustawy Pzp, pod dwoma warunkami:

- a. zamawiający musi zapewnić transmisję online z sesji otwarcia ofert, i
- b. należy wcześniej poinformować o planowanej transmisji.

W związku z powyższym Zamawiający koryguje w dniu 01.04.2020 r. treść pkt 8.4 oraz 8.7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

w rozdziale 8 pkt. 8.4 SIWZ przed zmianą jest:

8.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.04.2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie Urząd Gminy Czermin, Czermin 140, 39-304 Czermin, Pokój nr 7 - Sala posiedzeń.

w rozdziale 8 pkt. 8.4 SIWZ po zmianie jest:

8.4. Otwarcie ofert przeprowadzone będzie poprzez transmisję on-line w dniu 06.04.2020 r. o godz. 10:15. W związku z pandemią koronawirusa COVID-19, Zamawiający przeprowadzi otwarcie ofert bez udziału fizycznego Wykonawców w Urzędzie Gminy Czermin, 39-304 Czermin 140. Link do transmisji:
https://www.youtube.com/channel/UCAVptcw5SY_XW1bMVmJlPmA?view_as=subscriber

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.


w rozdziale 8 pkt. 8.7 SIWZ przed zmianą jest:

- 8.7. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy, Zamawiający przekazuje Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego wniosek.

w rozdziale 8 pkt. 8.7 SIWZ po zmianie jest:

- 8.7. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą śledzić transmisję z otwarcia ofert na stronie:
https://www.youtube.com/channel/UCAVptcw5SY_XWlbMvmJlPmA?view_as=subscriber

- D. Powyższe pytania i odpowiedzi nie prowadzą do zmiany terminu składania ofert i zmiany ogłoszenia.
- E. Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.


WÓJT GMINY
mgr Sławomir Sidur

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)