

POR. 1 z zapytanie ofertowego

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wodociąg fi 110					
1 Roboty ziemne					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0,059+0,194+0,068	km	0,321	
				RAZEM	0,321
2	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0. 40 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³		
d.1	0217-06	321*1,25*1,50	m ³	601,875	
				RAZEM	601,875
3	KNR 2-01	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m - wariant 1	m ³		
d.1	0317-02	52,7	m ³	52,700	
				RAZEM	52,700
4	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³		
d.1	1411-01	321*0,30*0,10	m ³	9,630	
				RAZEM	9,630
5	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - wariant 1	m ³		
d.1	0230-01	601,88-9,63-52,77	m ³	539,480	
				RAZEM	539,480
6	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - wariant 1	m ³		
d.1	0320-02	52,77	m ³	52,770	
				RAZEM	52,770
7	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II	m ²		
d.1	0233-01	321*1,25	m ²	401,250	
				RAZEM	401,250
8	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.1	0505-01	51	m ²	51,000	
				RAZEM	51,000
2 Roboty instalacyjne					
9	KNNR 4	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE o śr.zewnętrznej 110 x10 mm	m		
d.2	1009-04	321	m	321,000	
				RAZEM	321,000
10	KNNR 4	Zasowy typu"E" kielichowo-kołnierzowe z obudową o śr.100 mm montowane na rurociągach PVC i PE	kpl.		
d.2	1111-04	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNNR 4	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czółowego o śr. zewn. 110 mm	złącz.		
d.2	1010-04	52	złącz.	52,000	
				RAZEM	52,000
12	KNNR 4	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110-140 mm	szt		
d.2	1012-02	3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
13	KNR-W 2-	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 100 mm	kpl		
d.2	18 0219-04	3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
14	KNNR 5	Rury ochronne z PCW o śr.ponad 80 mm	m		
d.2	0113-02	19	m	19,000	
				RAZEM	19,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR-W 2- d.2 18 0112-02	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luzny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110-140 mm	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
16	KNR 2-19 d.2 0219-01	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		321	m	321,000	
				RAZEM	321,000
17	KNR 2-19 d.2 0134-03	Oznakowanie trasy gazociągu na słupku betonowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 2-18 d.2 0802-0101	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (PCW) o śr.nominalnej do 100 mm	próba		
		1	próba	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 2-18 d.2 0803-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc. 200m		
		2	odc. 200m	2,000	
				RAZEM	2,000

ANTON
TECHNICAL
Up. bud. B-11/85
PDK/BO/0592/03
39-332 Tuszów Narodowy, Tuszów Mały 18
tel. 796 046 555