

Wszyscy Wykonawcy

ZMIANA treści SWZ nr 2

dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Termomodernizacja, wymiana źródła ciepła i rozbudowa infrastruktury oświatowej", znak sprawy In.271.1.2022*

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ poprzez aktualizację przedmiaru robót w poniższym zakresie.

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w Dokumentacji technicznej – w projekcie przebudowy, rozbudowy o windę i nadbudowy o dodatkowe pomieszczenia dla oddziałów przedszkolnych, nadbudowy istniejącego łącznika:

1. Budynek nr 1 - Zmiana lokalizacji hydrantu – z pomieszczenia nr 1.3 do pomieszczenia nr 1.2
2. Budynek nr 2 - piwnica zmiana nazwy pomieszczenia 0.28 na "pomieszczenie dźwigu towarowego". Wydzielenie tego pomieszczenia ścianami REI 120 i drzwiami EI 60.
3. Budynek nr 2 - Zmiana okna oddymiającego na klapę dymową na klatce schodowej (pom 3.16) – zmiany na rzucie II piętra, III piętra (kanał transmisyjny), rzut dachu, schemat konstrukcji stropu, więźba dachowa
4. Budynek nr 2 - Zmiana okna oddymiającego na klapę dymową w projektowanym szybie windowym – zmiany na rzucie III piętra, rzut dachu, przekrój, konstrukcja szybu windowego
5. Budynek nr 2 - Zamknięcie przejścia do łącznika na poziomie piwnic drzwiami EI60 – pom. nr 0.8
6. Budynek nr 1 - wymiana ocieplenia na dł. 4 m na wełnę mineralną w rejonie łącznika (pom nr 1.19)
7. Doprojektowany schemat zasilania klap oddymiających do klap dymowych – klatka schodowa i winda.
8. Zmiany w rysunkach instalacji odgromowej - rzut dachu.

Dodatkowo w projekcie dotyczącym budowy boiska przyszkolnego w Czerminie Zamawiający uszczegóławia zapisy dotyczące trawy syntetycznej:

- Trawa tkana
- Skład włókna: polietylen PE
- Wysokość włókna 45-55 mm
- Ilość pęczków: min 10 000/m²
- Siła wrywania pęczka min. 60N

- Podkład trawy w całości wykonany z PE (polietylen) i PP (polipropylen). Ze względu na wysokie koszty późniejszej utylizacji oraz ekologię, nie dopuszcza się traw na podkładzie z lateksu styradiano-butadianowego (lateks) oraz na spodzie poliuretanowym (PU).
- Wypełnienie trawy: granulata EPDM. Nie dopuszcza się granulatu SBR.

Załącznikiem do niniejszej informacji jest zaktualizowany opis konstrukcyjny, opinia geotechniczna, ekspertyza techniczna oraz rysunki.

Niniejsza zmiana stanowi integralną część SWZ, pozostała jej część pozostaje bez zmian.

Termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą pozostaje bez zmian.

Powyzsza zamiana treści SWZ nie powoduje zmian ogłoszenia o zamówieniu.



WÓJT GMINY
mgr Sławomir Sidur