

Przedmiar Robót

Otałęż - Stara droga nr 103 304R
od km 0+000 do km 0+300

Lp.	Nr SST CPV	Wyszczególnienie robót	J.m.	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1. Podbudowa						
1.1	04.01.01 45 23 33 20	Mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego, do wymaganych spadków, wraz z zagęszczeniem	m2	1 550		
1.2	04.08.01 45 23 33 20-8	Przygotowanie podbudowy pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni poprzez klinowanie i wyrównanie betonem asfaltowym 0/12,8 w ilości 0,075t/m2	t	112		
Razem poz. 1. Podbudowa						
2. Roboty nawierzchniowe						
2.1	05.03.05 45 23 32 20	Wyk. w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/16 grub. 4 cm dla ruchu kat. KR 1	m2	1 425		
Razem poz. 2. Roboty nawierzchniowe						
3. Roboty ziemne i wykończeniowe						
3.1	04.04.02 45 23 33 20	Utwardzenie powierzchni poboczy poprzez wyk. podbudowy z kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie, w w-wie grub. 8cm	m2	450		
Razem poz. 3. Roboty wykończeniowe						
4	CENA NETTO (suma poz. od 1 do 3):					
5	PODATEK VAT (23% od poz. 4):					
6	CENA BRUTTO (suma poz. 4 i 5):					