

PRZEDMIAR ROBÓT

Wola – Dłużycza Wieś – Otałęż nr 103 302R
od km 0+000 do km 1+340

zał. C

Lp.	Nr SST CPV	Wyszczególnienie robót	J.m.	Ilość jedm.	Cena jedm.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1. Podbudowa						
1.4	04.01.01 45 23 33 20	Mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego, do wymaganych spadków, wraz z zagęszczeniem	m2	1 012		
1.5	04.04.02 45 23 33 20	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w w-wie grub. 10 cm,	m2	1 072		
1.6	04.08.01 45 23 33 20-8	Przygotowanie podbudowy pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni poprzez klinowanie i wyrównanie betonem asfaltowym 0/12,8 w ilości 0,075t/m2	t	75		
Razem poz. 1. Podbudowa						
2. Roboty nawierzchniowe						
2.1	04.03.01 45 23 33 20-8	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej	m2	5 089		
2.2	04.08.01 45 23 33 20	Wyk. w-wy wiążącej z betonu asfaltowego 0/16 grub. 4 cm dla ruchu kat. KR 1	m2	964		
2.3	04.08.01 45 23 33 20-8	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym 0/12.8 dla ruchu kat. KR 1 sposobem mechanicznym	t	436		
2.4	05.03.05 45 23 32 20	Wyk. w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/16 grub. 4 cm dla ruchu kat. KR 1	m2	5 951		
Razem poz. 2. Roboty nawierzchniowe						
3. Roboty ziemne i wykończeniowe						
3.1	02.03.01 45 11 12 00-0	Ręczne formowanie nasypów z ziemi zakupionej przez wykonawcę i dowieszonej sam. samowyl. w gr. kat. III, wraz z ich zagęszcz. (uzupełnienie poboczy)	m3	35		
3.2	04.04.02 45 23 33 20	Utwardzenie powierzchni poboczy poprzez wyk. podbudowy z kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie, w w-wie grub. 8cm	m2	1340		
Razem poz. 3. Roboty wykończeniowe						
4	CENA NETTO (suma poz. od 1 do 3):					
5	PODATEK VAT (22% od poz. 4):					
6	CENA BRUTTO (suma poz. 4 i 5):					