

Zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Tekst , który należy zmienić ;

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst ; pkt 3 w SIWZ jest ;

1. Odbudowa drogi gminnej nr 103 302R Wola – Dłużycza Wieś – Otałęż w km 0+000 i km 1+340

1. Mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego, do wymaganych spadków, wraz z zagęszczeniem - 1012 m²
2. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w w-wie grub. 10 cm- 1072m²
3. Przygotowanie podbudowy - 75 t
4. Oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej – 5089m²
5. Wyrównanie inst.. nawierzchni betonem – 500t
6. Wyk. w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/16 grub. 4 cm - 6351 m²
7. Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowiezionej sam. samowył. w gr. kat. III, wraz z ich zagęszczeniem 35 m³
8. Utwardzenie powierzchni poboczy poprzez wyk. podbudowy z kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie, w w-wie grub. 8 cm -1340 m²

W siwz powinno być ;

1. Odbudowa drogi gminnej nr 103 302R Wola – Dłużycza Wieś – Otałęż w km 0+000 i km 1+340

1. Mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego, do wymaganych spadków, wraz z zagęszczeniem - 1012 m²
2. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w w-wie grub. 10 cm- 1072m²
3. Przygotowanie podbudowy poprzez klinowanie i wyrównanie betonem asfaltowym 0/12,8 - 75 t
4. Oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej – 5089m²
5. Wyk. w-stwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/16 grub. 4cm kat.KR1 - 964m²
5. Wyrównanie inst.. nawierzchni betonem asfaltowym 0/12,8 – 436t
6. Wyk. w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/16 grub. 4 cm - 5951 m²
7. Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowiezionej sam. samowył. w gr. kat. III, wraz z ich zagęszczeniem 35 m³
8. Utwardzenie powierzchni poboczy poprzez wyk. podbudowy z kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie, w w-wie grub. 8 cm -1340 m²

Tekst , który należy zmienić ;

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst ; pkt 10 w SIWZ jest ;

Nazwa zadania ;

Odbudowa ciągu dróg gminnych nr 103 302R Wola – Dłużycza Wieś – Otałęż w km 0+000 i km 1+340 oraz nr 103 304R Otałęż – Stara Droga od km 0+000 do km 0+300 – realizowanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

„Nie otwierać do dnia 27 kwietnia 2012r. do godz. 10:10 ”

W siwz powinno być ;

Odbudowa ciągu dróg gminnych nr 103 302R Wola – Dłużycza Wieś – Otałęż w km 0+000 i km 1+340 oraz nr 103 304R Otałęż – Stara Droga od km 0+000 do km 0+300 – realizowanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

„Nie otwierać do dnia 30 kwietnia 2012r. do godz. 10:10 ”

Tekst , który należy zmienić ;

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst ; pkt 10 w SIWZ jest ;

Oferty należy przesłać na adres zamawiającego lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy w Czerminie (pokój Nr 14) w terminie **do 27.04 .2012 r. do godz. 10⁰⁰.**

Oferty zostaną otwarte **w dniu 27.04. 2012 r. o godz. 10¹⁰** w Urzędzie Gminy w Czerminie (pokój Nr 8-sala obrad).

W siwz powinno być ;

Oferty należy przesłać na adres zamawiającego lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy w Czerminie (pokój Nr 14) w terminie **do 30.04 .2012 r. do godz. 10⁰⁰.**

Oferty zostaną otwarte **w dniu 30.04. 2012 r. o godz. 10¹⁰** w Urzędzie Gminy w Czerminie (pokój Nr 8-sala obrad).


WOJTY
Leon Göttinger