

ŚLEPY KOSZTORYS

na wykonanie remontu dróg gminnych na terenie Gminy Czermin
na odcinkach o łącznej długości 1,340 km

L.p.	Nr SST Nr CPV	Wyszczególnienie robót	Jed n.	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
1 Droga gminna dz. Nr w Otałęży dł. 112mb						
1.1	04.08.05 45 23 33 20	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0/31.5 stabilizowanym mechanicznym w-wą śr. grubości 10 cm	m3	45		
1.2	05.03.05 45 23 32 20	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 grub.5cm dla ruchu kat. KR2 (na całej szerokości jezdni)	m2	414		
1.3	02.03.01 45 23 31	Uzupełnienie poboczy niesortem kamiennym (wysiewką) na szer. 0.5-m gr. śr. 6 cm	m3	7		
Razem poz. 1. Otałęż:						
2 Droga gminna dz. Nr w Dąbrówce Osuchowskiej dł. 210m						
2.1	04.01.01 45 23 33 20	Wykonanie koryta w osi istniejącej nawierzchni, z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokość 15 cm, grunt kat. III, ziemia z korytowania na uzupełnienie poboczy	m2	126		
2.2	04.04.02 45 23 33 20	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w w-wie grub. 15 cm, w osi istniejącej nawierzchni	m2	126		
2.3	04.08.05 45 23 33 20	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0/31.5 stabilizowanym mechanicznym w-wą śr. grubości 5 cm	m3	28		
2.4	05.03.05 45 23 32 20	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 grub. 5cm dla ruchu kat. KR1 (na całej szerokości jezdni)	m2	525		
2.5	02.03.01 45 23 31 20	Uzupełnienie poboczy materiałem z korytowania (mieszanka ziemi i kruszywa) na szer. 0.5m	m3	19		
Razem poz. 2. Dąbrówka Osuchowska:						
3 Droga gminna działka nr w Brniu Osuchowskim dł. 193mb						
3.1	04.01.01 45 23 33 20	Wykonanie koryta w osi istniejącej nawierzchni, z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokość 15 cm, grunt kat. III, ziemia z korytowania na uzupełnienie poboczy	m2	116		
3.2	04.04.02 45 23 33 20	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w w-wie grub. 15 cm, w osi istniejącej nawierzchni	m2	116		
3.3	04.08.05 45 23 33 20	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0/31.5 stabilizowanym mechanicznym w-wą śr. grubości 5 cm	m3	25		
3.4	05.03.05 45 23 32 20	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 grub.5cm dla ruchu kat. KR1 (na całej szerokości jezdni)	m2	483		
3.5	02.03.01 45 23 31 20	Uzupełnienie poboczy materiałem z korytowania (mieszanka ziemi i kruszywa) na szer. 0.5m	m3	17		
Razem poz. 3. Brń Osuchowski:						
4 Droga gminna działka nr w Czerminie dz. 1635 dł. 180mb						
4.1	04.01.01 45 23 33 20	Wykonanie koryta w osi istniejącej nawierzchni, z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokość 15 cm, grunt kat. III, ziemia z korytowania na uzupełnienie poboczy	m2	108		

4.2	04.04.02 45 23 33 20	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w w-wie grub. 15 cm, w osi istniejącej nawierzchni	m2	108		
4.3	04.08.05 45 23 33 20	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0/31.5 stabilizowanym mechanicznym w-wą śr. grubości 5 cm	m3	28		
4.4	05.03.05 45 23 32 20	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 grub. 5cm dla ruchu kat. KR2 (na całej szerokości jezdni)	m2	540		
4.5	02.03.01 45 23 31 20	Uzupełnienie poboczy materiałem z korytowania (mieszanka ziemi i kruszywa) na szer. 0.5m	m3	16		
Razem poz. 4. Czermin; działka 1635:						
5	Droga gminna działka nr w Czerminie działka 1641 dł. 112mb					
5.1	04.01.01 45 23 33 20	Wykonanie koryta w osi istniejącej nawierzchni, z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokość 15 cm, grunt kat. III, ziemia z korytowania na uzupełnienie poboczy	m2	67		
5.2	04.04.02 45 23 33 20	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w w-wie grub. 15 cm, w osi istniejącej nawierzchni	m2	67		
5.3	04.08.05 45 23 33 20	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0/31.5 stabilizowanym mechanicznym w-wą śr. grubości 5 cm	m3	17		
5.4	05.03.05 45 23 32 20	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 grub. 5cm dla ruchu kat. KR2 (na całej szerokości jezdni)	m2	336		
5.5	02.03.01 45 23 31 20	Uzupełnienie poboczy materiałem z korytowania (mieszanka ziemi i kruszywa) na szer. 0.5m	m3	7		
Razem poz. 5. Czermin; działka 1641:						
5	CENA UMOWNA NETTO (suma poz. 1- 5):					
6	PODATEK VAT (22% od poz. 6):					
7	CENA UMOWNA BRUTTO (suma poz. 6 i 7):					