

PRZEDMIAR ROBÓT


NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Łysaków
ADRES INWESTYCJI : Łysaków - Małe Budy Nr. 766/2 i 687/6
INWESTOR : Gmina Czermin
ADRES INWESTORA : Czermin pow. Mielec woj. podkarpackie
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Kopec
DATA OPRACOWANIA : 28.01.2012

WYKONAWCA :

Data opracowania
28.01.2012

KRZYSZTOF KOPEC
inż. ul. Świerż, 4, 37-000 Czermin
Nr ewid. uprawnień 122276



INWESTOR :

WÓJT
Data zatwierdzenia
Leon Gąbka



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Droga nr. 766/2 i 687/6 dl. 280 mb szer. 3.0m			
1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	840.0000	
		840			
				RAZEM	840.0000
2	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na	m ²		
d.1	0104-07	całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	840.0000	
		840			
				RAZEM	840.0000
3	KNR 6	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego - warstwa dolna o gr. 15 cm	m ²		
d.1	0204-02		m ²	840.0000	
		840			
				RAZEM	840.0000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: