

## Przedmiar robót

Na wykonanie remontu drogi  
Dąbrówka Osuchowska – na Sypka  
W km 0+000 – 0+200

L p.	Wyszczególnienie robót	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	Wytyczenie trasy drogi w terenie równinnym	km	0,20		
2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>	580		
3	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm , szer. 2,9 m	m <sup>2</sup>	580		
4	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12.8 gr.5cm, szer.2.5m	m <sup>2</sup>	500		
5	Ustawienie znaku A-7 na rurze stalowej ocynkowanej Ø70mm z zabetonowaniem (przed dojazdem do drogi powiatowej)	kpl	1		

Kwota netto : .....

Podatek VAT 23%: .....

Kwota kosztorysowa ogółem brutto .....

## PRZEDMIAR ROBÓT

Na wykonanie remontu drogi  
OTAŁEŻ - STRUGA  
W km 0+000 – 0+140  
(od chodnika przy drodze wojewódzkiej)

L p.	Wyszczególnienie robót	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	Wytyczenie trasy drogi w terenie równinnym	km	0,14		
2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 140MB X 3,0	m <sup>2</sup>	420		
3	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm , szer. 3,0 m	m <sup>2</sup>	420		
4	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12.8 gr.5cm, szer.2.5m	m <sup>2</sup>	350		
5	Ustawienie znaku A-7 na rurze stalowej ocynkowanej Ø70mm z zabetonowaniem (przed dojazdem do drogi wojewódzkiej)	kpl	1		

Kwota netto : .....

Podatek VAT 23%: .....

Kwota kosztorysowa ogółem brutto .....

## PRZEDMIAR ROBÓT

Na wykonanie remontu drogi  
BREŃ OSUCHOWSKI- BUDY  
W km 0+000 – 0+210

L p.	Wyszczególnienie robót	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	Wytyczenie trasy drogi w terenie równinnym	km	0,21		
2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 0+000 – 0+ 100 szer. 3,50 0+100 – 0+210 szer. 3,00 + rozjazd 10m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	690		
3	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm ,obmiar j.w.	m <sup>2</sup>	690		
4	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12.8 gr.5cm, Km 0+000 – 0+100 szer. 3,0 0+100 – 0+210 szer. 2,5 + rozjazd 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	585		
5	Ustawienie znaku A-7 na rurze stalowej ocynkowanej Ø70mm z zabetonowaniem (przed dojazdem do drogi powiatowej)	kpl	1		

Cena netto : .....

Vat 23% .....

Wartość brutto : .....