

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Czyżewie, ul. Polna 5

| Lp. | Opis | J.m | Ilość robót |
|-----|---|----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | KNR 4-04 0504-06 Rozebranie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina w klasach | m ² | 450,2 |
| 2. | KNNR 2-1208-01 Samopoziomujący podkład z zaprawy wyrównawczej pod wykładziny | m ² | 450,2 |
| 3. | KNR 2-02 1112-05 Ułożenie wykładziny PCV-Rekord w klasach | m ² | 450,2 |
| 4. | KNR 2-02 1113-07 Listwy przyściennie PCV w klasach | m | 266,1 |
| 5. | KNR 4-01 1204-08 Przygotowanie powierzchni – sufity i ściany w klasach | m ² | 1253,5 |
| 6. | KNR 4-01 1204-01 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków sufitów w klasach | m ² | 450,2 |
| 7. | KNR 4-01 1204-02 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian, dwukrotne – w klasach | m ² | 803,3 |
| 8. | KNR 4-04 0504-06 Rozebranie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina na korytarzu | m ² | 230,4 |
| 9. | KNNR 2-1208-01 Samopoziomujący podkład z zaprawy wyrównawczej pod wykładziny | m ² | 230,4 |
| 10. | KNR 2-02 1112-05 Ułożenie wykładziny PCV Tarket na korytarzu o grubości 2mm | m ² | 230,4 |
| 11. | KNR 2-02 1113-07 Listwy przyściennie PCV na korytarzu | m | 118,8 |
| 12. | KNR 2-02 0815-03 Gładź gipsowa jednowarstwowa – na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych – korytarz | m ² | 174,1 |
| 13. | KNR 2-02 0815-03 Gładź gipsowa jednowarstwowa – na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych – klatka schodowa | m ² | 44 |
| 14. | KNR 2-02 0815-05 Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach – korytarz | m ² | 214,4 |
| 15. | KNR 2-02 0815-05 Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach – klatka schodowa | m ² | 40 |
| 16. | KNR 2-02 1505-03 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem – sufitów – korytarz i klatka | m ² | 254,4 |
| 17. | KNR 2-02 1505-03 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem – ściany – korytarz i klatka | m ² | 218,1 |

| | | | |
|-----|---|----------------|-------|
| 18. | KNR 4-01 1204-05 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów – lewe skrzydło | m ² | 43,9 |
| 19. | KNR 4-01 1212-28 Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 34,9 |
| 20. | KNR 4-01 1212-05 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych | m ² | 24,6 |
| 21. | KNR 4-01 1206-04 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem | m ² | 7,5 |
| 22. | KNR 0-23 0932-01 Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej Atlas Cerplast | m ² | 214,6 |
| 23. | kalkulacja własna Wykonanie lamperii z tynków mozaikowych typu Atlas Deko M o wielkości ziarna do 1,5 mm | m ² | 214,6 |
| 24. | KNR 4-01 1204-08 Przygotowanie powierzchni – sufity i ściany | m ² | 141,8 |
| 25. | KNR 4-01 1204-01 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków sufitów, dwukrotne | m ² | 42,5 |
| 26. | KNR 4-01 1204-02 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian, dwukrotne | m ² | 99,3 |
| 27. | KNR 4-01 1212-28 Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 8,2 |
| 28. | KNR 2-02 1017-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 90/200 - wymiana 13 szt. | m ² | 23,4 |
| 29. | KNR 4-03 1133-09 Demontaż opraw żarowych kulistych | szt. | 78 |
| 30. | KNR 5-08 0511-03 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych /wymiana z żarówkowych/ | szt. | 78 |
| 31. | KNR 5-08 0309-03 Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych w puszkach 2-biegunowych | szt. | 2 |
| 32. | KNR 4-02 0235-06 Demontaż umywalki | szt. | 1 |
| 33. | KNR 2-15 0221-02 Montaż umywalki porcelanowej | szt. | 1 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Czyżewie, ul. Polna 5

| Lp. | Opis | J.m | Ilość robót |
|-----|--|----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kalkulacja własna Wykonanie przesuwnej przegrody w szatni o wymiarach 4.0 x 6,3 - aluminium | m ² | 12,0 |
| 2. | KNR 4-04 0504-06 Rozebranie wykładziny PCV na korytarzu (m ² - 5,0 x 6,3) i w klasach | m ² | 436,8 |
| 3. | KNR 2-02 0815-03 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych hall i klatka schod. | m ² | 54,4 |
| 4. | KNR 2-02 0815-05 Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych hall i klatka schod. | m ² | 61,5 |
| 5. | KNR 2-02 1505-03 Malowanie dwukrotne podłogi gipsowych z gruntowaniem – sufity i ściany hall i klatka schodowa | m ² | 115,9 |
| 6. | KNR 4-01 1204-05 Jednokrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów – prawe skrzydło | m ² | 164,1 |
| 7. | KNR 4-01 1212-05 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych | m ² | 4,4 |
| 8. | KNR 0-23 0932-01 Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej Atlas Cerplast | m ² | 102,3 |
| 9. | kalkulacja własna Wykonanie lamperii z tynków mozaikowych typu Atlas Deko M o wielkości ziarna do 1,5 mm | m ² | 102,3 |
| 10. | KNR 2-1208-01 Samopoziomujący podkład pod wykładzinę | m ² | 405,3 |
| 11. | KNR 2-02 1112-05 Ułożenie wykładziny PCV-Rekord w klasach | m ² | 405,3 |
| 12. | KNR 2-02 1113-07 Listwy przyścienne PCV w klasach | m | 233,7 |
| 13. | KNR 2-02 1017-02 Wymiana skrzydeł drzwiowych w klasach i wc szt.11 0,9 x 2,0 | m ² | 19,8 |
| 14. | KNR 2-02 1017-02 Wymiana drzwi łazienkowych w kabinach szt. 11 0,6 x 2,0 | m ² | 13,2 |
| 15. | KNR 4-01 1204-01 Malowanie dwukrotne starych tynków sufitów farbami emulsyjnymi w łazienkach | m ² | 37,5 |
| 16. | KNR 4-01 1204-02 Malowanie dwukrotne starych tynków ścian farbami emulsyjnymi w łazienkach | m ² | 94,54 |
| 17. | KNR 4-03 1133-09 Demontaż opraw żarowych kulistych | szt. | 48 |
| 18. | KNR 5-08 0511-03 | szt. | 48 |

| | | | |
|-----|---|----------------|------|
| | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych (wymiana z żarówkowych) | | |
| 19. | KNNR 2-1208-01 Samopoziomujący podkład pod terakotę | m ² | 31,5 |
| 20. | KNR 0-12 1118-03 Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm – układanie metodą zwykłą | m ² | 31,5 |
| 21. | KNR 0-12 1119-02 Cokoliki z płytek o wymiarach 30x30 cm i wysokości cokolika równej 15cm | m | 15,4 |