

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. schody z parteru na poddasze - okładziny, gładz gipsowa, tynk żywiczny	
1. KNNR 3 0801-0300	
Rozbiórki posadzek. Zerwanie posadzek lastrykowych z cokolikami (rozbiórka cokolików na spocznikach - schody wewn.)	
Jednostka: 1 m2	1,6200
(2.4+1.5+1.5)*2*0.15	1,6200
2. KNR 4-04 0804-0100	
Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych. Balustrady w poziomie I kondygnacji	
Jednostka: 1 m	7,0000
3.5*2	7,0000
3. KNR 4-04 0804-0200	
Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych. Balustrady w poziomie II kondygnacji (poddasze)	
Jednostka: 1 m	9,4500
balustrada schodów + balustrad na korytarzu poddasza	9,4500
3.5*2+ 2.45	
4. KNR 2-02 1207-0100	
Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spawane ze stali chromowanej	
Jednostka: 1 m	16,4500
balustrada schodów i koryt. poddasza	16,4500
9.45+7	
5. wg zakupu	
Balustrada schodowa	
Jednostka: 1 m	16,4500
balustrada schodów i koryt. poddasza	16,4500
16.45	
6. KNR 4-01 1202-0900	
Zeskrobanie i zmycie starej farby. w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5m2	
Jednostka: 10 m2	12,7180
ściany	104,1400
41.25+21.64+41.25	
stropy	10,8000
4.5*2.4	
schody	12,2400
3.4*1.2*3	
7. KNR K-04 0305-01	
Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	
Jednostka: 100 m2	0,8592
ściany	104,1400
41.25+21.64+41.25	
stropy	10,8000
4.5*2.4	
schody	12,2400
3.4*1.2*3	
- pow. ścian pod tynk żywiczny	-41,2600
-(7.23+7.23+2.48+3.69)*2	
8. KNR 4-01 1204-0100	
Malowanie farbami emulsyjnymi, Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	
Jednostka: 10 m2	2,3040
stropy	10,8000
4.5*2.4	
schody	12,2400
3.4*1.2*3	

Opis robót	Ilość robót
9. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie farbami emulsyjnymi, Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian Jednostka: 10 m2	6,2880
ściany	41.25+21.64+41.25
- pow. ścian pod tynk zwykczny	-(7.23+7.23+2.48+3.69)*2
	104,1400
	-41,2600
10. KNR 2-02 1121-0500 Okładziny schodów z płytek na klej układanych metodą kombinowaną o wym.30x30 cm (terakota - płytki antypślizgowe) Jednostka: 1 m2	21,6000
((3*1.2*4)+(2.4*1.5*2)
	21,6000
11. KNR 0-17 2608-0300 Przygotowanie starego podłoża poprzez gruntowanie. preparatem wzmacniającym Ceresit CT 17, jednokrotnie (klatka schodowa) Jednostka: 1 m2	41,2600
- pow. ścian pod tynk zwykczny	(7.23+7.23+2.48+3.69)*2
	41,2600
12. KNR 0-17 2609-0600 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach Jednostka: 1 m2	41,2600
- pow. ścian pod tynk zwykczny	(7.23+7.23+2.48+3.69)*2
	41,2600
13. KNR 0-17 0929-0100 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa rustykalna Ceresit CT 68, z mieszanki żywiczno-mineralnej wykonywana ręcznie. Nałożenie na podłoże farby gruntującej Ceresit CT 16 - pierwsza warstwa (kl. schod.) Jednostka: 1 m2	41,2600
- pow. ścian pod tynk zwykczny	(7.23+7.23+2.48+3.69)*2
	41,2600
14. KNR 0-17 0929-0300 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa rustykalna Ceresit CT 68, z mieszanki żywiczno-mineralnej wykonywana ręcznie. Wykonywanie wyprawy z tynku rustykalnego Ceresit CT 68 grubości 2,5mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (kl. schodowa) h- 1.5m Jednostka: 1 m2	41,2600
- pow. ścian pod tynk zwykczny - h-1.5m	(7.23+7.23+2.48+3.69)*2
	41,2600
Dział nr 2. Piętro I - roboty malarskie, tynki, okładziny, stolarka. posadzki	
15. KNNR 3 0801-0300 Rozbiórki posadzek. Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych z cokolikami (cokoliki z płytek grysikowych) Jednostka: 1 m2	3,4900
cokolik do rozbiórki (korytarz)	(1.4+12+4+6+2+3+5+1.5)*0.1
	3,4900
16. KNR 2-02 1113-0201 Posadzki z wykładzin typu Terkett Eminent z wywinieciem na ścianę 10 cm. (korytarz) Jednostka: 1 m2	26,0000
korytarz	17.5+8.5
	26,0000
17. KNNR 3 0801-0700 Rozbiórki posadzek. Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych pcv oraz listew przypodłogowych (korytarz) Jednostka: 1 m2	7,5000
Posadzki z pcv + listwy przyścienne	7.5
	7,5000
18. KNR 2-02W 1104-0100 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na ostro (korytarz) Jednostka: 1 m2	7,5000
Uzupełnienie posadzek cement.	7.5
	7,5000

Opis robót		Ilość robót
19. KNR 2-02 1115-0200		
Warstwy wygładzające pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych i tekstylnych z masy Lerotex grubości 1-3mm (korytarz)		
Jednostka: 1 m2		33,5000
Korytarz	7.5	7,5000
	26.	26,0000
20. KNR 2-02 1113-0201		
Posadzki z wykładzin typu "Tarkett Eminent" z wywinieciem 10 cm. na ścianę		
Jednostka: 1 m2		7,5000
korytarz	7.5	7,5000
21. KNR 2-02 1112-0900		
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych		
Jednostka: 1 m2		33,5000
korytarz	7.5+26	33,5000
22. Kalkulacja własna		
Montaż listew progowych		
Jednostka: szt		7,0000
korytarz	7	7,0000
23. KNR 0-17 2608-0300		
Przygotowanie starego podłoża poprzez gruntowanie. preparatem wzmacniającym Ceresit CT 17, jednokrotnie (korytarz)		
Jednostka: 1 m2		52,5000
- pow. ścian pod tynk zwykczny - h 1.5m	$(3.7+12+1.4+1.2+4.5+5.8+2.2+1.5+2.7)*1.5$	52,5000
24. KNR 0-17 2609-0600		
Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach		
Jednostka: 1 m2		52,5000
- pow. ścian pod tynk zwykczny - h 1.5m	$(3.7+12+1.4+1.2+4.5+5.8+2.2+1.5+2.7)*1.5$	52,5000
25. KNR 0-17 0929-0100		
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa rustykalna Ceresit CT 68, z mieszanki żywiczno-mineralnej wykonywana ręcznie. Nałożenie na podłoże farby gruntującej Ceresit CT 16 - pierwsza warstwa (korytarz)		
Jednostka: 1 m2		52,5000
- pow. ścian pod tynk zwykczny - h 1.5m	$(3.7+12+1.4+1.2+4.5+5.8+2.2+1.5+2.7)*1.5$	52,5000
26. KNR 0-17 0929-0300		
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa rustykalna Ceresit CT 68, z mieszanki żywiczno-mineralnej wykonywana ręcznie. Wykonywanie wyprawy z tynku rustykalnego Ceresit CT 68 grubości 2,5mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (korytarz) h-1.5 m.		
Jednostka: 1 m2		52,5000
- pow. ścian pod tynk zwykczny - h 1.5m	$(3.7+12+1.4+1.2+4.5+5.8+2.2+1.5+2.7)*1.5$	52,5000
27. KNR 4-01 1202-0900		
Zeskrobanie i zmycie starej farby. w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5m2 (korytarz)		
Jednostka: 10 m2		15,0500
- pow. ścian	$(3.7+12+1.4+1.2+4.5+5.8+2.2+1.5+2.7)*3.3$	115,5000
sufitu	35	35,0000
28. KNR K-04 0305-01		
Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (korytarz)		
Jednostka: 100 m2		0,9800
- pow. ścian	$(3.7+12+1.4+1.2+4.5+5.8+2.2+1.5+2.7)*1.8$	63,0000
sufity	35	35,0000

Opis robót		Ilość robót
29. KNR 4-01 1204-0100		
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów (korytarz)		
Jednostka: 10 m2		3,5000
sufity	35	35,0000
30. KNR 4-01 1204-0200		
Malowanie farbami emulsyjnymi, Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian (korytarz)		
Jednostka: 10 m2		6,3000
- pow. ścian	$(3.7+12+1.4+1.2+4.5+5.8+2.2+1.5+2.7)*1.8$	63,0000
31. KNR 4-04 0504-0700		
Rozebranie posadzek z wykładzin - płytek z tworzyw sztucznych (terakota) - łazienki		
Jednostka: 1 m2		7,1000
	7.1	7,1000
32. KNR 4-01 0819-1500		
Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek glazury (łazienka)		
Jednostka: 1 m2		17,8700
pow. ścian	$(1.33+1.2+1.2+1.4+1.2+1.2+2.8+2.4)*1.5$	19,0950
minus drzwi	$-(0.8*2.05*2)+(1*2.05)$	-1,2300
33. KNR 2-02 1118-0900		
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Posadzka z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - metoda układania kombinowana (łazienka)		
Jednostka: 1 m2		7,1000
	7.1	7,1000
34. KNR 2-02 0829-0900		
Licowanie ścian płytkami o wym.30x30 cm (glazura) na klej - metoda wykonania kombinowana - h- 2.1m		
Jednostka: 1 m2		25,5000
pow. ścian	$(1.33+1.2+1.2+1.4+1.2+1.2+2.8+2.4)*2.1$	26,7330
minus drzwi	$-(0.8*2.05*2)+(1*2.05)$	-1,2300
35. KNR 2-02 2004-0300		
Obudowa elem.konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych. Obudowa 2-warstwowa na rusztach pojedynczych rur kanalizacyjnych (łazienka)		
Jednostka: 1 m2		6,3100
zabudowa w łazience	1.5*3.1	4,6500
	0.5*3.1	1,5500
	1.8*0.35*0.35*0.5	0,1103
36. KNR 4-01 1202-0900		
Zeskrobanie i zmycie starej farby. w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5m2 (łazienka)		
Jednostka: 10 m2		4,6190
pow. ścian	3.1+3.1+2.62+2.62*3.3	17,4660
pow. ścian	$(1.33+1.2+1.2+1.4+1.2+1.2+2.8+2.4)*1.2$	15,2760
minus drzwi	$-(1*2.05)$	-2,0500
sufity	15.5	15,5000
37. KNR K-04 0305-01		
Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (łazienka)		
Jednostka: 100 m2		0,4619
pow. ścian	3.1+3.1+2.62+2.62*3.3	17,4660
pow. ścian	$(1.33+1.2+1.2+1.4+1.2+1.2+2.8+2.4)*1.2$	15,2760
minus drzwi	$-(1*2.05)$	-2,0500
sufity	15.5	15,5000

Opis robót		Ilość robót
38. KNR 4-01 1204-0100		
Malowanie farbami emulsyjnymi, Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów (łazienka)		
Jednostka: 10 m2		1,5500
sufity	15.5	15,5000
39. KNR 4-01 1204-0200		
Malowanie farbami emulsyjnymi, Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian (łazienka)		
Jednostka: 10 m2		3,2740
pow. ścian	3.1+3.1+2.62+2.62*3.3	17,4660
pow. ścian	(1.33+1.2+1.2+1.4+1.2+1.2+2.8+2.4)*1.2	15,2760
40. KNR 4-01 0354-0400		
Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic drewnianych. o powierzchni do 2 m2		
Jednostka: 1 szt		5,0000
	5	5,0000
41. KNR 2-02 1016-0100		
Ościeżnice drzwiowe stal.wbud. dla drzwi wewnątrzlokal. dwukrotnie malowane na budowie - farba ftalowa podkład.+farba ftalowa nawierzch.		
Jednostka: 1 szt		5,0000
	4	4,0000
42. KNR 2-02 1019-0100		
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone - pełne jednodzielne o pow.do 2 m2, z zamkami (łazienka)		
Jednostka: 1 m2		6,4000
	2*0.9*2	3,6000
	0.7*2*2	2,8000
43. wg zakupu - skrzydła drzwiowe 90/200		
Skrzydła drzwiowe łazienkowe drewniane, płytowe, pełne 90/200 (łazienka)		
Jednostka: 1 szt		2,0000
skrzydła drzwiowe	2	2,0000
44. wg zakupu - skrzydła drzwiowe 70/200		
Skrzydła drzwiowe łazienkowe drewniane płytowe pełne 70/200 (łazienka)		
Jednostka: 1 szt		2,0000
skrzydła drzwiowe	2	2,0000
45. KNR 2-02 1019-0100		
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone - pełne jednodzielne o pow.do 2 m2, z zamkami		
Jednostka: 1 m2		9,0000
	2*0.9*5	9,0000
46. wg zakupu - skrzydła drzwiowe 90/200		
Skrzydła drzwiowe łazienkowe drewniane, płytowe, pełne 90/200		
Jednostka: 1 szt		5,0000
skrzydła drzwiowe	5	5,0000
47. KNR 4-01 1202-0900		
Zeskrobanie i zmycie starej farby. w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5m2 (szatnia)		
Jednostka: 10 m2		4,4290
pow. ścian	(2.62+2.62+3.15+3.15)*3.3	38,0820
sufity	2.62*3.15	8,2530
minus drzwi	-(1*2.05)	-2,0500

Opis robót		Ilość robót
48. KNR K-04 0305-01		
Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (szatnia)		
Jednostka: 100 m2		0,4429
pow. scian	(2.62+2.62+3.15+3.15)*3.3	38,0820
sufity	2.62*3.15	8,2530
minus drzwi	-(1*2.05)	-2,0500
49. KNR 4-01 1204-0100		
Malowanie farbami emulsyjnymi, Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów (szatnia)		
Jednostka: 10 m2		0,8250
sufity	2.62*3.15	8,2530
50. KNR 4-01 1204-0200		
Malowanie farbami emulsyjnymi, Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian (szatnia)		
Jednostka: 10 m2		1,1800
pow. scian	(2.62+2.62+3.15+3.15)*1.2	13,8480
minus drzwi	-(1*2.05)	-2,0500
51. KNR 2-02 0829-0900		
Licowanie ścian płytkami o wym.30x30 cm (glazura) na klej - metoda wykonania kombinowana - h- 2.1m		
Jednostka: 1 m2		22,1800
pow. scian	(2.62+2.62+3.15+3.15)*2.1	24,2340
minus drzwi	-(1*2.05)	-2,0500
52. KNR 4-01 0348-0600		
Rozebranie ścianek z cegieł, bloczków lub płyt z betonu komórkowego oraz pustaków. Rozebranie ścianki z betonu komórkowego - gr.ścianki do 15 cm. zaprawa cem.-wap.		
Jednostka: 1 m2		13,7000
pokó dyrekt.	4.15*3.3	13,6950
53. KNR 19-01 0920-0200		
Uzupełnienia posadzek. Posadzki cementowe o pow. 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na: gładko		
Jednostka: 1 m2		1,2500
pokoj dyrekt.	4.15*0.3	1,2450
54. KNR 4-01 0304-0200		
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów ceglami, bloczkami z bet.komórkowego lub pustakami "Alfa". Ściany z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - (otwór drzwiowy)		
Jednostka: 1 m3		1,8000
otwór drzwiowe - p. dyrekt.	0.9*2	1,8000
55. KNR 2-02 1113-0100		
Posadzki z wykładzin dywanowych, rulonowych, klejone do podkładu na kleju Mozalep		
Jednostka: 1 m2		25,2000
pok. dyrekt.	6*4.2	25,2000
56. KNNR 5 0110-0500		
Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do podłoża betonowego		
Jednostka: 100 m		0,2050
	20.5	20,5000
57. KNR 4-01 1202-0900		
Zeskrobanie i zmycie starej farby. w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5m2		
Jednostka: 10 m2		3,7150
pow. ścian - pok. dyrekt.	(+6+4.15+4.15)	14,3000
sufity	6*4.15	24,9000
minus drzwi	-(1*2.05)	-2,0500

Opis robót		Ilość robót
58. KNR K-04 0305-01		
Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku		
Jednostka: 100 m2		0,3715
pow. ścian - pok. dyrekt.	(+6+4.15+4.15)	14,3000
sufity	6*4.15	24,9000
minus drzwi	-(1*2.05)	-2,0500
59. KNR 4-01 1204-0100		
Malowanie farbami emulsyjnymi, Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów		
Jednostka: 10 m2		2,4900
pok. dyrekt.		
sufity	6*4.15	24,9000
60. KNR 4-01 1204-0200		
Malowanie farbami emulsyjnymi, Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian		
Jednostka: 10 m2		1,2250
pow. ścian - pok. dyrekt.	(+6+4.15+4.15)	14,3000
minus drzwi	-(1*2.05)	-2,0500
61. KNR 2-02 2004-0300		
zabudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych. Obudowa 2-warstwowa na rusztach (otworów dzwiowych 90/200 - szt 2) - korytarz p.z		
Jednostka: 1 m2		3,6000
	0.9*2*2	3,6000
62. KNR 2-02 1118-0900		
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Posadzka z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - metoda układania kombinowana (łazienka+przedsionek)		
Jednostka: 1 m2		10,2800
	4.36+5.92	10,2800
63. KNNR 5 0110-0500		
Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do podłoża betonowego (łazienka + przesionek)		
Jednostka: 100 m		0,1880
łazienka + przesionek	(2.7*3+ 3.9+3.9)	15,9000
-minus drzwi	2+0.9	2,9000
64. KNR 4-01 1202-0900		
Zeskrobanie i zmycie starej farby. w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5m2		
Jednostka: 10 m2		29,1390
pow. ścian - sala zabaw nr 1 i 2	(10.7+10.70+3.9+3.9+7.4+7.4+1.2+7.8+7.8)*3.3	200,6400
pow. sufitów	54+42	96,0000
minus drzwi i okna	-(1.5*1.5*5)+(1*2*3)	-5,2500
65. KNR K-04 0305-01		
Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku		
Jednostka: 100 m2		2,9139
pow. ścian - sala zabaw nr 1 i 2	(10.7+10.70+3.9+3.9+7.4+7.4+1.2+7.8+7.8)*3.3	200,6400
pow. sufitów	54+42	96,0000
minus drzwi i okna	-(1.5*1.5*5)+(1*2*3)	-5,2500
66. KNR 4-01 1204-0100		
Malowanie farbami emulsyjnymi, Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów		
Jednostka: 10 m2		9,6000
sala zabaw nr 1 i 2		
pow. sufitów	54+42	96,0000

Opis robót	Ilość robót
67. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie farbami emulsyjnymi, Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian Jednostka: 10 m2	19,5390
pow. ścian - sala zabaw nr 1 i 2 $(10.7+10.70+3.9+3.9+7.4+7.4+1.2+7.8+7.8)*3.3$	200,6400
minus drzwi i okna $-(1.5*1.5*5)+(1*2*3)$	-5,2500
68. KNR 2-02 1113-0201 Posadzki z wykładzin typu Terkett Eminent z wywinięciem na ścianę 10 cm. (Sala zabaw) Jednostka: 1 m2	55,0000
Sala zabaw	55
69. KNR 2-02 1113-0100 Posadzki z wykładzin dywanowych, rulonowych, klejone do podkładu - posadzki (sala zabaw) Jednostka: 1 m2	42,0000
sala zabaw 1	42
70. KNNR 5 0110-0500 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do podłoża betonowego (sala zabaw) Jednostka: 100 m	0,2720
sala zabaw nr 1 $(10.7+10.70+3.9+3.9)$	29,2000
minus drzwi $-(1*2)$	-2,0000
71. KNR 5-08 0511-1800 Montaż na got. podł. opraw świetłokowych z blachy stal. z kloszem z tw. sztucz. lub rastrem z podłącz.. Oprawy zawieszane 4x40 W Jednostka: 1 szt	10,0000
	10
Dział nr 3. Piętro II (poddasze) - roboty malarskie, tynki, okładziny, stolarka, posadzki	
72. KNNR 3 0801-0300 Rozbiórki posadzek. Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych z cokolikami (cokoliki z płytek grysikowych) Jednostka: 1 m2	0,3800
cokolik do rozbiórki (korytarz) $(2.6+0.7+0.5)*0.1$	0,3800
73. KNR 2-02 1118-0900 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Posadzka z płytek (terakota płytki antypoślizgowe) o wymiarach 30 x 30 cm - metoda układania kombinowana (korytarz) Jednostka: 1 m2	7,0000
korytarz	7
74. KNNR 3 0801-0700 Rozbiórki posadzek. Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych pcv oraz listew przypodłogowych (korytarz) Jednostka: 1 m2	7,5000
Posadzki z pcv + listwy przyścienne	7.5
75. KNR 2-02W 1104-0100 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na ostro (korytarz) Jednostka: 1 m2	7,5000
Uzupełnienie posadzek cement.	7.5
76. KNR 2-02 1115-0200 Warstwy wygładzające pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych i tekstylnych z masy Lerotex grubości 1-3mm (korytarz) Jednostka: 1 m2	7,5000
Korytarz	7.5

Opis robót	Ilość robót
77. KNR 2-02 1113-0201 Posadzki z wykładzin typu "Tarkett Eminent" z wywinieciem 10 cm. na ścianę Jednostka: 1 m2	7,5000
korytarz	7,5000
78. KNR 2-02 1112-0900 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych Jednostka: 1 m2	7,5000
korytarz	7,5000
79. Kalkulacja własna Montaż listew progowych Jednostka: szt	7,0000
korytarz	7,0000
80. KNR 0-17 2608-0300 Przygotowanie starego podłoża poprzez gruntowanie. preparatem wzmacniającym Ceresit CT 17, jednokrotnie (korytarz) Jednostka: 1 m2	21,9000
- pow. ścian pod tynk zwykzny - h 1.5m	(2.6+1.6+1.4+9)*1.5
	21,9000
81. KNR 0-17 2609-0600 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach Jednostka: 1 m2	21,9000
- pow. ścian pod tynk zwykzny - h 1.5m	(2.6+1.6+1.4+9)*1.5
	21,9000
82. KNR 0-17 0929-0100 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa rustykalna Ceresit CT 68, z mieszanki żywiczno-mineralnej wykonywana ręcznie. Nałożenie na podłoże farby gruntującej Ceresit CT 16 - pierwsza warstwa (korytarz) Jednostka: 1 m2	21,9000
- pow. ścian pod tynk zwykzny - h 1.5m	(2.6+1.6+1.4+9)*1.5
	21,9000
83. KNR 0-17 0929-0300 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa rustykalna Ceresit CT 68, z mieszanki żywiczno-mineralnej wykonywana ręcznie. Wykonywanie wyprawy z tynku rustykalnego Ceresit CT 68 grubości 2,5mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (korytarz) h-1.5 m. Jednostka: 1 m2	21,9000
- pow. ścian pod tynk zwykzny - h 1.5m	(2.6+1.6+1.4+9)*1.5
	21,9000
84. KNR 4-01 1202-0900 Zeskrobanie i zmycie starej farby. w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5m2 (korytarz) Jednostka: 10 m2	6,2680
- pow. ścian	(2.6+1.6+1.4+9)*3.3
sufity	7.5+7
	48,1800
	14,5000
85. KNR K-04 0305-01 Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (korytarz) Jednostka: 100 m2	0,4078
- pow. ścian	(2.6+1.6+1.4+9)*1.8
sufity	7.5+7
	26,2800
	14,5000
86. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów (korytarz) Jednostka: 10 m2	4,0780
- pow. ścian	(2.6+1.6+1.4+9)*1.8
sufity	7.5+7
	26,2800
	14,5000

Opis robót		Ilość robót
87. KNR 4-01 1204-0200		
Malowanie farbami emulsyjnymi, Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian (korytarz)		
Jednostka: 10 m2		4,0780
- pow. ścian	(2.6+1.6+1.4+9)*1.8	26,2800
sufity	7.5+7	14,5000
88. KNR 4-04 0504-0700		
Rozebranie posadzek z wykładzin - płytek z tworzyw sztucznych (terakota) - (łazienka)		
Jednostka: 1 m2		8,3400
	1.56+1.56+1.42+3.8	8,3400
89. KNR 4-01 0819-1500		
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek glazury (łazienka)		
Jednostka: 1 m2		24,3000
pow. ścian	(1.5*6+3+3+1.2)*1.5	24,3000
90. KNR 2-02 1118-0900		
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Posadzka z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - metoda układania kombinowana (łazienka)		
Jednostka: 1 m2		8,3400
	1.56+1.56+1.42+3.8	8,3400
91. KNR 2-02 0829-0900		
Licowanie ścian płytkami o wym.30x30 cm (glazura) na klej - metoda wykonania kombinowana - h- 2.1m		
Jednostka: 1 m2		34,0200
pow. ścian	(1.5*6+3+3+1.2)*2.1	34,0200
92. KNR 4-01 1202-0900		
Zeskrobanie i zmycie starej farby. w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5m2 (łazienka)		
Jednostka: 10 m2		2,8720
pow. ścian	(1.5*6+3+3+1.2)*1.2	19,4400
sufity	1.56+1.56+1.42+3.74+1	9,2800
93. KNR K-04 0305-01		
Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (łazienka)		
Jednostka: 100 m2		0,2872
pow. ścian	(1.5*6+3+3+1.2)*1.2	19,4400
sufity	1.56+1.56+1.42+3.74+1	9,2800
94. KNR 4-01 1204-0100		
Malowanie farbami emulsyjnymi, Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów (łazienka)		
Jednostka: 10 m2		0,9280
sufity	1.56+1.56+1.42+3.74+1	9,2800
95. KNR 4-01 1204-0200		
Malowanie farbami emulsyjnymi, Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian (łazienka)		
Jednostka: 10 m2		1,9440
pow. ścian	(1.5*6+3+3+1.2)*1.2	19,4400
96. KNR 4-01 0354-0400		
Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic drewnianych. o powierzchni do 2 m2		
Jednostka: 1 szt		9,0000
	9	9,0000
97. KNR 2-02 1016-0100		
Ościeżnice drzwiowe stal.wbud. dla drzwi wewnątrzlokal. dwukrotnie malowane na budowie - farba ftalowa podkład.+farba ftalowa nawierzch.		
Jednostka: 1 szt		9,0000
	9	9,0000

Opis robót	Ilość robót
98. KNR 2-02 1019-0100 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone - pełne jednodzielne o pow.do 2 m2, z zamkami, sztyldami (łazienka) Jednostka: 1 m2	6,0000
	2*0.9
	0.7*2*3
	1,8000
	4,2000
99. wg zakupu - skrzydła drzwiowe 80/200 Skrzydła drzwiowe łazienkowe drewniane pełne 80/200 (łazienka) Jednostka: 1 szt	1,0000
skrzydła drzwiowe	1
	1,0000
100. wg zakupu - skrzydła drzwiowe 70/200 Skrzydła drzwiowe łazienkowe drewniane pełne 70/200 (łazienka) Jednostka: 1 szt	3,0000
skrzydła drzwiowe	3
	3,0000
101. KNR 2-02 1019-0100 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone - pełne jednodzielne o pow.do 2 m2, z zamkami Jednostka: 1 m2	8,4000
	2*0.9*2
	2*0.8*3
	3,6000
	4,8000
102. wg zakupu - skrzydła drzwiowe 90/200 Skrzydła drzwiowe łazienkowe drewniane, płytowe, pełne 90/200 Jednostka: 1 szt	2,0000
skrzydła drzwiowe	2
	2,0000
103. wg zakupu - skrzydła drzwiowe 80/200 Skrzydła drzwiowe łazienkowe drewniane, płytowe, pełne 90/200 Jednostka: 1 szt	3,0000
skrzydła drzwiowe	3
	3,0000
104. KNR 4-04 0504-0700 Rozebranie posadzek z wykładzin - płytek z tworzyw sztucznych (Szatnia) Jednostka: 1 m2	6,7000
	6.7
	6,7000
105. KNR 19-01 0914-0100 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej o grub. 20 mm z zatarciem na ostro (szatnia) Jednostka: 1 m2	6,7000
	6.7
	6,7000
106. KNR 2-02 1118-0900 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Posadzka z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - metoda układania kombinowana (szatnia) Jednostka: 1 m2	6,7000
	6.7
	6,7000
107. KNR 4-01 1202-0900 Zeskrobanie i zmycie starej farby. w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5m2 (szatnia) Jednostka: 10 m2	4,4430
pow. scian	(4.6+4.6+1.4+1.4)*3.3
sufity	1.45*4.6
minus drzwi	-(0.9*2.05)
	39,6000
	6,6700
	-1,8450

Opis robót		Ilość robót
108. KNR K-04 0305-01		
Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (szatnia)		
Jednostka: 100 m2		0,4443
pow. scian	(4.6+4.6+1.4+1.4)*3.3	39,6000
sufity	1.45*4.6	6,6700
minus drzwi	-(0.9*2.05)	-1,8450
109. KNR 4-01 1204-0100		
Malowanie farbami emulsyjnymi, Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów (szatnia)		
Jednostka: 10 m2		0,6670
sufity	1.45*4.6	6,6700
110. KNR 4-01 1204-0200		
Malowanie farbami emulsyjnymi, Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian (szatnia)		
Jednostka: 10 m2		1,8000
pow. scian	(4.6+4.6+1.4+1.4)*1.5	18,0000
111. KNR 4-01 1206-0200		
Malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych. Malowanie ścian bez szpachlowania. dwukrotne /f.olejna naw./ (szatnia)		
Jednostka: 10 m2		1,9760
pow. scian	(4.6+4.6+1.4+1.4)*1.8	21,6000
minus drzwi	-(0.9*2.05)	-1,8450
112. KNR 4-04 0504-0700		
Rozebranie posadzek z wykładzin - płytek z tworzyw sztucznych (terakota) - (zmywalnia 1)		
Jednostka: 1 m2		8,4000
	8.4	8,4000
113. KNR 2-02 1118-0900		
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Posadzka z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - metoda układania kombinowana - (zmywalnia 1)		
Jednostka: 1 m2		8,4000
	8.4	8,4000
114. KNR 2-02 0829-0900		
Licowanie ścian płytkami o wym.30x30 cm (glazura) na klej - metoda wykonania kombinowana - h- 2.1m (zmywalnia 1)		
Jednostka: 1 m2		22,5200
pow. scian	(3.2+3.2+2.6+2.6)*2.1	24,3600
minus pow. drzwi	-(0.9*2.05)	-1,8450
115. KNR 4-01 1202-0900		
Zeskrobanie i zmycie starej farby. w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5m2 (zmywalnia1)		
Jednostka: 10 m2		3,0920
pow. scian	(3.2+3.2+2.6+2.6)*2.1	24,3600
minus pow. drzwi	-(0.9*2.05)	-1,8450
sufity	8.4	8,4000
116. KNR K-04 0305-01		
Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (zmywalnia 1)		
Jednostka: 100 m2		0,2232
pow. scian	(3.2+3.2+2.6+2.6)*1.2	13,9200
sufity	8.4	8,4000
117. KNR 4-01 1204-0100		
Malowanie farbami emulsyjnymi, Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów (zmywalnia1)		
Jednostka: 10 m2		0,8400
sufity	8.4	8,4000

Opis robót	Ilość robót
118. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie farbami emulsyjnymi, Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian (zmywalnia1) Jednostka: 10 m2	1,3920
pow. scian	(3.2+3.2+2.6+2.6)*1.2
	13,9200
119. KNR 4-04 0504-0700 Rozebranie posadzek z wykładzin - płytek z tworzyw sztucznych (terakota) - (zmywalnia) Jednostka: 1 m2	5,4500
	5.45
	5,4500
120. KNR 4-01 0819-1500 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek glazury (zmywalnia) Jednostka: 1 m2	14,3600
pow. scian	(1.4+4+4+1.4)*1.5
minus pow. drzwi	-(0.9*2.05)
	16,2000
	-1,8450
121. KNR 2-02 1118-0900 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Posadzka z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - metoda układania kombinowana - zmywalnia Jednostka: 1 m2	5,4500
	5.45
	5,4500
122. KNR 2-02 0829-0900 Licowanie ścian płytkami o wym.30x30 cm (glazura) na klej - metoda wykonania kombinowana - h- 2.1m Jednostka: 1 m2	20,8400
pow. scian	(1.4+4+4+1.4)*2.1
minus pow. drzwi	-(0.9*2.05)
	22,6800
	-1,8450
123. KNR 4-01 1202-0900 Zeskrobanie i zmycie starej farby. w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5m2 (zmywalnia) Jednostka: 10 m2	1,8460
pow. scian	(1.4+4+4+1.4)*1.2
sufity	5.5
	12,9600
	5,5000
124. KNR K-04 0305-01 Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (zmywalnia) Jednostka: 100 m2	0,1846
pow. scian	(1.4+4+4+1.4)*1.2
sufity	5.5
	12,9600
	5,5000
125. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie farbami emulsyjnymi, Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów (zmywalnia) Jednostka: 10 m2	0,5500
sufity	5.5
	5,5000
126. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie farbami emulsyjnymi, Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian (zmywalnia) Jednostka: 10 m2	1,2960
pow. scian	(1.4+4+4+1.4)*1.2
	12,9600
127. KNR 2-02 2004-0300 zabudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych. Obudowa 2-warstwowa na rusztach (otworów dzwiowych 90/200 - szt 2) - korytarz p.z Jednostka: 1 m2	3,2800
	0.8*2.05*2
	3,2800

Opis robót		Ilość robót
128. KNR 4-04 0504-0700		
Rozebranie posadzek z wykładzin - płytek z tworzyw sztucznych (terakota) - (kuchnia)		
Jednostka: 1 m2		21,2000
-----		21,2000
129. KNR 4-01 0819-1500		
Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek glazury (kuchnia)		
Jednostka: 1 m2		29,2300
-----		28,2000
pow. scian	$(3.9+3.9+5.5+5.5)*1.5$	28,2000
minus pow. drzwi, okien	$-(1*2.05)+(2.05*1.5)$	1,0250
130. KNR 2-02 1118-0900		
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Posadzka z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - metoda układania kombinowana - (kuchnia)		
Jednostka: 1 m2		21,2000
-----		21,2000
131. KNR 2-02 0829-0900		
Licowanie ścian płytkami o wym.30x30 cm (glazura) na klej - metoda wykonania kombinowana - h- 2.1m (kuchnia)		
Jednostka: 1 m2		40,5100
-----		39,4800
pow. scian	$(3.9+3.9+5.5+5.5)*2.1$	39,4800
minus pow. drzwi, okien	$-(1*2.05)+(2.05*1.5)$	1,0250
132. KNR 4-01 1202-0900		
Zeskrobanie i zmycie starej farby. w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5m2 (kuchnia)		
Jednostka: 10 m2		4,3760
-----		22,5600
pow. scian	$(3.9+3.9+5.5+5.5)*1.2$	22,5600
sufity	21.2	21,2000
133. KNR K-04 0305-01		
Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (kuchnia)		
Jednostka: 100 m2		0,4376
-----		22,5600
pow. scian	$(3.9+3.9+5.5+5.5)*1.2$	22,5600
sufity	21.2	21,2000
134. KNR 4-01 1204-0100		
Malowanie farbami emulsyjnymi, Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów (kuchnia)		
Jednostka: 10 m2		2,1200
-----		21,2000
sufity	21.2	21,2000
135. KNR 4-01 1204-0200		
Malowanie farbami emulsyjnymi, Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian (kuchnia)		
Jednostka: 10 m2		2,2560
-----		22,5600
pow. scian	$(3.9+3.9+5.5+5.5)*1.2$	22,5600
136. KNR 2-17 0141-0100		
Wymiana Okapu wentylacyjne stalowe, na okap ze stali nierdzewnej kwasodpornej o obwodach do 1000mm (kuchnia) - anologia		
Jednostka: 1 szt		1,0000
-----		1,0000
1		1,0000
137. KNR 19-01 0356-0700		
Rozebranie ścian z cegły . Ściany na zaprawie cementowej, grubość ścian 1 cegła i więcej		
Jednostka: 1 m3		1,0000
-----		1,5625
ściana do rozbiórki	$2.5*2.5*0.25$	1,5625
minus pow. drzwi	$-(1.1*2.05*0.25)$	-0,5638

Opis robót		Ilość robót
138. KNR 2-02 0210-0100		
Belki i podciąg żelbetowe. Stosunek długości deskowanego obwodu do przekroju belki - do 8		
Jednostka: 1 m3		0,1900
-----		-----
	3*0.25*0.25	0,1875
139. KNNR 3 0406-0200		
Przygotowanie i montaż zbrojenia. Rodzaj stali - żebrowana		
Jednostka: 1 kg		110,0000
-----		-----
# 16mm żebrowana	80	80,0000
# 6mm gładka	30	30,0000
140. KNR 0-17 2608-0300		
Przygotowanie starego podłoża poprzez gruntowanie. preparatem wzmacniającym Ceresit CT 17, jednokrotnie (jadalnia) - h- 1.6m		
Jednostka: 1 m2		27,0400
-----		-----
- pow. ścian pod tynk zwykczny	$(6.15+3.9+3.9+6.15)*1.6$	32,1600
minus drzwi, okna	$-(2.5*2.5)+(1.5*1.5)*0.5$	-5,1250
141. KNR 0-17 2609-0600		
Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach (jadalnia) h-1.6		
Jednostka: 1 m2		27,0400
-----		-----
- pow. ścian pod tynk zwykczny	$(6.15+3.9+3.9+6.15)*1.6$	32,1600
minus drzwi, okna	$-(2.5*2.5)+(1.5*1.5)*0.5$	-5,1250
142. KNR 0-17 0929-0100		
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa rustykalna Ceresit CT 68, z mieszanki żywiczno-mineralnej wykonywana ręcznie. Nałożenie na podłoże farby gruntującej Ceresit CT 16 - pierwsza warstwa (jadalnia)		
Jednostka: 1 m2		27,0400
-----		-----
- pow. ścian pod tynk zwykczny	$(6.15+3.9+3.9+6.15)*1.6$	32,1600
minus drzwi, okna	$-(2.5*2.5)+(1.5*1.5)*0.5$	-5,1250
143. KNR 0-17 0929-0300		
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa rustykalna Ceresit CT 68, z mieszanki żywiczno-mineralnej wykonywana ręcznie. Wykonywanie wyprawy z tynku rustykalnego Ceresit CT 68 grubości 2,5mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (jadalnia) h- 1.6m		
Jednostka: 1 m2		27,0400
-----		-----
- pow. ścian pod tynk zwykczny	$(6.15+3.9+3.9+6.15)*1.6$	32,1600
minus drzwi, okna	$-(2.5*2.5)+(1.5*1.5)*0.5$	-5,1250
144. KNNR 7 0702-0200		
Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm (sala zabaw)		
Jednostka: 1 m2		41,0000
-----		-----
sufit	41	41,0000
145. KNR 4-01 1202-0900		
Zeskrobanie i zmycie starej farby. w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5m2 (jadalnia i sala zabaw)		
Jednostka: 10 m2		5,7850
-----		-----
- pow. ścian jadalni	$(6.15+3.9+3.9+6.15)*1.7$	34,1700
minus drzwi, okna	$-(2.5*2.5)+(1.5*1.5)*0.5$	-5,1250
sufity	24	24,0000
pow. ścian sali zabaw	$(7.4+7.4+5.9+5.9)*3.3$	
minus pow. okien i drzwi	$-(2.5*2.5)+(1.5*1.5*4)+2.05$	4,8000
146. KNR K-04 0305-01		
Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (jadalnia i sala zabaw)		
Jednostka: 100 m2		0,5785
-----		-----
- pow. ścian jadalni	$(6.15+3.9+3.9+6.15)*1.7$	34,1700
minus drzwi, okna	$-(2.5*2.5)+(1.5*1.5)*0.5$	-5,1250
sufity	24	24,0000
pow. ścian sali zabaw	$(7.4+7.4+5.9+5.9)*3.3$	
minus pow. okien i drzwi	$-(2.5*2.5)+(1.5*1.5*4)+2.05$	4,8000

Opis robót		Ilość robót
147. KNR K-04 0306-03 Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych (sala zabaw) Jednostka: 100 m2 0,4100		
sufity	41	41,0000
148. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie farbami emulsyjnymi, Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów (jadalnia i sala zabaw) Jednostka: 10 m2 6,5000		
sufity	24	24,0000
sufity	41	41,0000
149. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie farbami emulsyjnymi, Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian (jadalnia, sala zabaw) Jednostka: 10 m2 3,3850		
- pow. ścian jadalni	$(6.15+3.9+3.9+6.15)*1.7$	34,1700
minus drzwi, okna	$-(2.5*2.5)+(1.5*1.5)*0.5$	-5,1250
pow. ścian sali zabaw	$(7.4+7.4+5.9+5.9)3.3$	4,8000
minus pow. okien i drzwi	$-(2.5*2.5)+(1.5*1.5*4)+2.05$	
150. KNNR 8 0536-0200 Demontaż naczynia zbiorczego systemu zamkniętego. Pionowego o pojemności całkowitej do 5,0m3 Jednostka: 1 szt 1,0000		
	1	1,0000
151. KNR 2-02 1115-0200 Warstwy wygładzające pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych z masy Lerotex grubości 1-3mm (sala zabaw i jadalnia) Jednostka: 1 m2 65,0000		
sala zabaw 1	24	24,0000
" 2	41	41,0000
152. KNR 2-02 1113-0201 Posadzki z wykładzin typu "Tarkett Eminent" z wywinieciem 10 cm. na ścianę (sala zabawa i jadalnia) Jednostka: 1 m2 65,0000		
sala zabaw 1	24	24,0000
" 2	41	41,0000
153. KNR 5-08 0511-1800 Montaż na got.podł.opraw światówkowych z blachy stal.z kloszem z tw.sztucz.lub rastrem z podłącz.. Oprawy zawieszane 4x40 W Jednostka: 1 szt 8,0000		
	8	8,0000
154. KNNR 2W 1002-0100 Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych. Licowanie płytkami klinkirowymi 25x6 cm Jednostka: 100 m2 0,3429		
Pow.	$(6.35+6.35)*2.7$	34,2900