

KOSZTORYS OFERTOWY  
 Ciąg pieszo - jezdny ulic Piwnej i Krótkiej w m. Czyżew - Osada

Lp.	Opis	Klucz wy- konawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>D.01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
<b>1.1</b>	<b>D.01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym</b>					
1 d.1. 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego  ul. Piwna w km. rob. 0+000 - 0+143; 143,00m ul. Krótka w km rob. 0+000 - 0+066,60		km	0.2096 = 0.21		
<b>2</b>	<b>D.02.00.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>					
<b>2.1</b>	<b>D.02.01.01.12 Roboty ziemne poprzeczne</b>					
2 d.2. 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z wbudowaniem w miejscu.  ul. Piwna 2,93m3 ul. Krótka -		m <sup>3</sup>	2.93		
<b>2.2</b>	<b>D.02.01.01.61 Wykonanie wykopów z gr. kat. I-V z transportem na odl. do 1 km. (odkład)</b>					
3 d.2. 2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.w/g tabeli objętości robót ziemnych ul. Piwna 260,75m3 ul. Krótka 149,51m3		m <sup>3</sup>	410.26		
<b>2.3</b>	<b>D. 02.03.01.12 Wykonywanie nasypów w gr. kat. I-VI</b>					
4 d.2. 3	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV 2,93m3:0,1= 29,30m2		m <sup>2</sup>	29.30		
5 d.2. 3	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnyymi statycznymi; grunt spoisty kat.III		m <sup>3</sup>	2.93		
<b>3</b>	<b>D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>					
<b>3.1</b>	<b>D.03.02.01.121 Przebudowa linii.</b>					
6 d.3. 1	Regulacja pionowa pokryw dla zaworów wodociagowych		szt.	1		
<b>3.2</b>	<b>D.03.02.01.111 Przebudowa linii.</b>					
7 d.3. 2	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych		szt.	13		
<b>4</b>	<b>D. 04.00.00 PODBUDOWA</b>					
<b>4.1</b>	<b>D. 04.01.01.13 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI gł. koryta21-30 cm.</b>					
8 d.4. 1	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI  ul. Piwna w km. rob. 0+000 - 0+090; 90,00m*5,90m = 531,00m2 w km rob. 0+090 - 0+143 53,00m*5,00m (średnio) = 265,00m2  rozjazd: 40,00m2  ul. Krótka w km rob. 0+000 - 0+066,60 66,60m*6,00m = 399,60m2		m <sup>2</sup>	1235.60		
<b>4.2</b>	<b>D.04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa górna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie</b>					

KOSZTORYS OFERTOWY  
Ciąg pieszo - jezdny ulic Piwnej i Krótkiej w m. Czyżew - Osada

Lp.	Opis	Klucz wy- konawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
9	Warswa górna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych gr. 10 cm km i obmiar z 2 pozycji - koryto		m <sup>2</sup>	1235.60		
<b>4.3</b>	<b>D.04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie</b>					
10	Warswa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych gr. 20 cm km i obmiar z 3 pozycji - koryto		m <sup>2</sup>	1235.60		
<b>5</b>	<b>D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA</b>					
<b>5.1</b>	<b>D.05.03.23.021 Nawierzchnia z kostki POLBRUK gr. 8cm</b>					
11	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce - cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (50% KOŁOROWEJ) obmiar i km.(patrz plan zagosp.terenu) ul. Piwna w km. rob. 0+000 - 0+090; 90,00m*5,90m = 531,00m <sup>2</sup> w km rob. 0+090 - 0+143 53,00m*5,00m (średnio) = 265,00m <sup>2</sup> rozjazd: 40,00m <sup>2</sup> ul. Krótka w km rob. 0+000 - 0+066,60 66,60m*6,00m = 399,60m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	1235.60		
<b>6</b>	<b>D. 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
<b>6.1</b>	<b>D.06.01.01.001 Umocnienie skarp</b>					
12	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III wg. tabeli objętości robót ziemnych: ul. Piwna 2,48m <sup>2</sup> +35,65m <sup>2</sup> = 38,13m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	38.13		
<b>7</b>	<b>D.07.00.00 OZNAKOWANIE</b>					
<b>7.1</b>	<b>D. 07.02.01.11 Oznakowanie pionowe</b>					
13	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych		szt.	7		
14	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m <sup>2</sup> wg. projektu stałej organizacji ruchu		szt.	9		
<b>8</b>	<b>D.08.00.00. ELEMENTY ULIC.</b>					
<b>8.1</b>	<b>D.08.03.01.21 Obrzeża betonowe.</b>					
15	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową w miejscach gdzie brak jest ogrodzeń oraz jako zabezpieczenie wjazdów: przyjęto szacunkowo 250,00m		m	250.00		
<b>9</b>	<b>ROBOTY DODATKOWE</b>					
<b>9.1</b>	<b>D.01.03.04 Przebudowa lini.</b>					
16	Rurociągi z PCW Arot 110 PS (dwudzielna) o śr. 110 mm jako zabezpieczenie kabla telefonicznego 12,00m (kabel telefoniczny przejścia poprzeczne)		m	12.00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: