

PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa parkingu przy ulicy Zarzecze w m. Czyżew - Osada

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	D.01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym			
d.1.1	1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego w km. rob. 0+244 - 0+314; 70,00m 0.07	km km	0.07	
			RAZEM	0.07
1.2	D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni betonowych			
d.1.2	2 Rozebranie murków przy wjeździe na działkę Nr 146/1 4,00mm*1,00m*0,15m = 0,60m ³ *2str. = 1,20m ³ 1.20	m ³ m ³	1.20	
			RAZEM	1.20
d.1.2	3 Wywiezienie gruzu z rozbiorki z wymienionych elementów j.w. przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 1.20	m ³ m ³	1.20	
			RAZEM	1.20
1.3	D.02.00.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
1.3.1	D.02.01.01.12 Roboty ziemne poprzeczne			
d.1.3.1	4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. III z wbudowaniem w miejscu. 56,30m ³ 56.30	m ³ m ³	56.30	
			RAZEM	56.30
1.3.2	D.02.01.01.61 Wykonanie wykopów z gr. kat. I-V z transportem na odl. do 1 km. (dokop)			
d.1.3.2	5 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.w/g tabeli objętości robót ziemnych 7,48m ³ 7.48	m ³ m ³	7.48	
			RAZEM	7.48
1.3.3	D. 02.03.01.12 Wykonywanie nasypów w gr. kat. I-VI			
d.1.3.3	6 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV 56,30m ³ +7,48m ³ = 63,78m ³ :0,1= 637,80m ² 637.80	m ² m ²	637.80	
			RAZEM	637.80
d.1.3.3	7 Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat.III 63.78	m ³ m ³	63.78	
			RAZEM	63.78
2	D. 04.00.00 PODBUDOWA			
2.1	D. 04.01.01.13 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI gł. koryta21-30 cm.			
d.2.1	8 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI 40,00m*9,00m(śr. szer.) = 360,00m ² 20,00m*3,5m = 70,00m ² 7,00m*2,00m (śr. szer.) = 14,00m ² 444.00	m ² m ²	444.00	
			RAZEM	444.00
2.2	D.04.04.01.22 Wykonanie podbudowy warstwa górna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie			
d.2.2	9 Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm 40,00m*8,00m(śr. szer.) = 320,00m ² 20,00m*3,5m = 70,00m ² 7,00m*2,00m (śr. szer.) = 14,00m ² 404.00	m ² m ²	404.00	

PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa parkingu przy ulicy Zarzecze w m. Czyżew - Osada

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			RAZEM	404.00
2.3	D.04.04.01.26 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie			
10 d.2.3	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm km i obmiar j.w. 404.00	m ² m ²	404.00	
			RAZEM	404.00
3	D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA			
3.1	D.05.00.00 Nawierzchnia z kostki POLBRUK gr. 8cm			
11 d.3.1	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce - cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 40,00m*8,00m(śr. szer.) = 320,00m ² 20,00m*3,5m = 70,00m ² 7,00m*2,00m (śr. szer.) = 14,00m ² 404.00	m ² m ²	404.00	
			RAZEM	404.00
4	D.07.00.00 OZNAKOWANIE			
4.1	D. 07.02.01.11 Oznakowanie pionowe			
12 d.4.1	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 1	szt. szt.	1.00	
			RAZEM	1.00
13 d.4.1	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² wg. projektu stałej organizacji ruchu 2	szt. szt.	2.00	
			RAZEM	2.00
5	D.08.00.00. ELEMENTY ULIC.			
5.1	D.08.01.01.12. Krawężniki betonowe.			
14 d.5.1	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej (nowe) 78.00	m m	78.00	
			RAZEM	78.00
15 d.5.1	Ława pod krawężniki betonowa z oporem km.j/w - 78,00m*0,0617m ³ = 4,81m ³ 4.81	m ³ m ³	4.81	
			RAZEM	4.81
5.2	D.08.02.02.21.Chodniki z kostek brukowych betonowych.			
16 d.5.2	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. (nowe) 32,50m*1,00m = 32,50m ² 32.50	m ² m ²	32.50	
			RAZEM	32.50
17 d.5.2	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm warstwa dolna obmiar i km. jak w poz.wyżej 32.50	m ² m ²	32.50	
			RAZEM	32.50
18 d.5.2	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm warstwa górna obmiar i km. jak w poz.wyżej 32.50	m ² m ²	32.50	
			RAZEM	32.50
6	INNE ROBOTY			
6.1	D.10.01.01. Wykonanie muru oporowego betonowego			
19 d.6.1	Wykonanie muru oporowego betonowego wraz z fundamentami i zbrojeniem, 9,50m*0,30m*0,50m = 1,14m ³ 9,50m*0,30m*0,50m = 1,14m ³ 32,50m*0,30m*1,00 (śr. wys.) = 9,75m ³ 12.03	m ³ m ³	12.03	
			RAZEM	12.03

PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa parkingu przy ulicy Zarzecze w m. Czyżew - Osada

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6.2	Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego			
20	Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonania	kpl.		
d.6.2	robót			
1		kpl.	1.00	
			RAZEM	1.00
6.3	Inwentaryzacja powykonawcza			
21	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
d.6.3				
1		kpl.	1.00	
			RAZEM	1.00