

PRZEDMIAR ROBÓT
Utwardzenie placu handlowego i manewrowego w centrum m. Czyżew - Osada

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	D.01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym			
d.1.1	1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego	km		
	0.04	km	0.04	
			RAZEM	0.04
2	D.02.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE			
2.1	D.02.01.01.12 Roboty ziemne poprzeczne			
d.2.1	2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z wbudowaniem w miejscu.	m ³		
	średnio 37,00m*25,00m = 925,00m ² *0,10m = 92,50m ³			
	rozjazdy: 12,50m ² *0,10m = 1,25m ³			
	chodnik: 60,00m*0,50m = 30,00m ² *0,09m = 2,70m ³ 29,00m*3,00m = 87,00m ² *0,09m = 7,83m ³ 26,00m*2,00m = 52,00m ² *0,09m = 4,68m ³			
	Łącznie 108,96m ³ na roboty poprzeczne	m ³	108.96	
	108.96		RAZEM	108.96
2.2	D. 02.03.01.12 Wykonywanie nasypów w gr. kat. I-VI			
d.2.2	3 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV	m ²		
	108,96m ³ :0,1= 1089,60m ²			
	1089.60	m ²	1089.60	
			RAZEM	1089.60
d.2.2	4 Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat.III	m ³		
	108.96	m ³	108.96	
			RAZEM	108.96
3	D. 04.00.00 PODBUDOWA			
3.1	D. 04.01.01.13 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI gł. koryta21-30 cm.			
d.3.1	5 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników	m ²		
	średnio 37,00m*25,00m = 925,00m ²			
	rozjazdy: 12,50m ²			
	chodnik: 60,00m*0,50m = 30,00m ² 29,00m*3,00m = 87,00m ² 26,00m*2,00m = 52,00m ²			
	1106.50	m ²	1106.50	
			RAZEM	1106.50
3.2	D.04.04.01.22 Wykonanie podbudowy warstwa górna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie			
d.3.2	6 Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m ²		
	średnio 37,00m*25,00m = 925,00m ²			
	rozjazdy: 12,50m ²			
	937.50	m ²	937.50	
			RAZEM	937.50
3.3	D.04.04.01.26 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie			
d.3.3	7 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm km i obmiar j.w.	m ²		
	937.50	m ²	937.50	
			RAZEM	937.50

PRZEDMIAR ROBÓT
Utwardzenie placu handlowego i manewrowego w centrum m. Czyżew - Osada

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.6.2	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm warstwa górna obmiar i km. jak w poz.wyżej	m ²		
	169.00	m ²	169.00	
			RAZEM	169.00
7	INNE ROBOTY			
7.1	D.03.02.01.121 Przebudowa linii.			
19 d.7.1	Regulacja pionowa pokryw dla zaworów wodociągowych	szt.		
	1	szt.	1.00	
			RAZEM	1.00
7.2	Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego			
20 d.7.2	Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonania robót	kpl.		
	1	kpl.	1.00	
			RAZEM	1.00
7.3	Koszt zajęcia pasa drogowego			
21 d.7.3	Koszt zajęcia pasa drogowego	kpl.		
	1	kpl.	1.00	
			RAZEM	1.00
7.4	Inwentaryzacja powykonawcza			
22 d.7.4	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
	1	kpl.	1.00	
			RAZEM	1.00