

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
<p>Dział nr 1. Roboty żelbetowe [CPV: 45262311-4 Betonowanie konstrukcji]</p>	
<p>1. Kalkulacja własna</p>	
<p>wykonanie i montaż ściągu stalowego o przekroju 12 mm ze stali okrągłej gładkiej, dł. ściągu 8.70 m - kalkulacja własna wg indywidualnego opracowania wykonawcy</p>	
<p>Jednostka: kpl</p>	3,0000
<p>ściągi dł. 8.70 m stal okrągła gładka - # 12mm- 27 kg/kpl śruba rzymska dł. 200 mm śruba odciągowa M20 o naciągu 500kg</p>	<p>3 3,0000</p>

Wiesław Jan Wójcicki
 TECHNIK
 kier. Bud. w
 zadr. arch.
 planów zag.
 kraj. teryt.
 Nr 1111/10