

KOSZTORYS OFERTOWY

przebudowy drogi gminnej Dąbrowa Michałki – Dąbrowa Szatanki
w lok. 0+000 – 0+820,90 oraz 1+010 - 1+285 na długości 1,095.90 km

Lp	Poz. przedmiaru	Symbol elementu rozliczeniowego	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m	Ilość	Cena jedn.	Wartość
		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	1	D.01.01.01.11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	1,096		
2	2-5	D.01.02.01.11	Mechaniczne karczowanie drzew o śr. 10-35 cm z wywozem dragowiny, karpiny, gałęzi na odl. do 2 km	szt.	1		
3	6-10	D.01.02.01.12	Mechaniczne karczowanie drzew o śr. 36-55 cm z wywozem dragowiny, karpiny, gałęzi na odl. do 2 km	szt.	20		
4	11-16	D.01.02.01.13	Mechaniczne karczowanie drzew o śr. ponad 55 cm z wywozem dragowiny, karpiny, gałęzi na odl. do 2 km	szt.	51		
5	17-20	D.01.02.01.10	Karczowanie korzeni i pni drzew o śr. 56-75 cm z wywozem na odl. do 2 km	szt.	4		
6	21-23	D.01.02.01.22	Karczowanie krzaków i podsycia z usunięciem i spalaniem pozostałości	ha	0,023		
7	24-25	D.01.02.04.22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4 cm z wywozem gruzu na odl. 1 km	m ²	16,00		
8	26	D.01.02.04.81	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt.	4		
9	27	D.01.02.0483	Zdjęcie tarcz znaków drogowych	szt.	5		
		D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
10	28-30	D.02.01.01.11	Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie	m ³	141,70		
11	31-33	D.02.01.01.12	Wykonanie wykopów w gruncie kat. III z transportem urobku na odl. do 1 km	m ³	138,38		
12	34-37	D.02.03.01.13	Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. II z pozyskaniem i transportem urobku na odl. do 5 km	m ³	5,33		
		D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
13	38	D.03.01.03.12	Oczyszczenie przepustów śr. 60 cm z namułu do 50% jego średnicy	m	12		
		D.04.00.00	PODBUDOWY				
14	39-41	D.04.08.05.11	Wyrównanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie	m ³	1760,63		
		D.05.00.00	NAWIERZCHNIE				
15	42-43	D.05.03.05.11	Wykonanie warstwy wiążącej grubości 3 cm z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-S 96025;2000 dowożonej samochodami z odl. km	m ²	4002,79		
16	44-45	D.05.03.05.23	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z betonu asfaltowego 0/8 wg PN-S 96025;2000 dowożonej samochodami z odl. km	m ²	3904,16		
		D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
17	46-47	D.06.01.01.11	Umocnienie skarp rowów i ścieków, ręczne plantowanie skarp nasypów i wykopów	m ²	2553,42		

18	48	D.06.01.01.61	Umocnienie dna ścieku elementami betonowymi trapezowymi o wym. 59x50x19 cm na podsypce piaskowej	m	9,9			
19	49	D.06.01.01.64	Umocnienie rowu korytami żelbetowymi o wym. 68x74x59 cm na ławie z pospółki	m	30,0			
20	50-51	D.06.02.01.11	Ułożenie przepustów pod zjazdami	m	70,0			
		D.07.00.00	OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
21	52-53	D.07.02.01.11	Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych	szt.	37			
		D.10.00.00	INNE ROBOTY					
22	54	D.10.07.01.11	Wykonanie nawierzchni żwirowej grubości 15 cm na zjazdach gospodarczych	m ²	493,00			
							Razem:	
							Podatek VAT:	
							Ogółem:	
Słownie:								

Sporządził: