

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
<p>Dział nr 1. Roboty posadzkarskie (schody wejściowe) [CPV: 45431000-7 Kładzenie płytek]</p>	
<p>1. KNR 2-02 1118-0900 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm (gres - płytki antypoślizgowe) - metoda układania kombinowana (schody wejściowe,) Jednostka: 1 m2</p>	
	52,0800
schody wejściowe	(15.5*3+5*0.3*2+5*0.15*2+1.2*0.3*2+1.2*0.15*2) 52,0800
<p>2. KNR 2-02 1102-0200 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. 20mm, zatarte na gładko (schody wejściowe) Jednostka: 1 m2</p>	
	52,0800
schody wejściowe	(15.5*3+5*0.3*2+5*0.15*2+1.2*0.3*2+1.2*0.15*2) 52,0800
<p>Dział nr 2. Utwardzenie nawierzchni placu manewrowego kostką brukową pod kątem istniejącej świetlicy wiejskiej [CPV: 45235000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy lotnisk, pasów startowych i placów manewrowych]</p>	
<p>3. KNR 2-01 0121-0200 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych Jednostka: 1 ha</p>	
	0,0627
Powierzchnia	(29.5*7.9+27.50*11+7.5*12.2)/10000 0,0627
<p>4. KNR 2-31 0101-0100 Wykonanie koryta na gł. 30 cm. Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokości 20cm w gruncie kat.I-IV, wykonywane mechanicznie, przyjęto 95% ze względu na istniejącą zabudowę Jednostka: 100 m2</p>	
	5,9570
Powierzchnia	(29.5*7.9+27.50*11+7.5*12.2)*0.95 595,6975
<p>5. KNR 2-31 0101-0200 Wykonanie koryta na gł. 30 cm Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5cm głębokości w gruncie kat.I-IV, wykonywane mechanicznie, przyjęto 95% ze względu na istniejącą zabudowę (2 x po 5 cm głęb.) Krotność = 2 Jednostka: 100 m2</p>	
	5,9570
Powierzchnia	(29.5*7.9+27.50*11+7.5*12.2)*0.95 595,6975
<p>6. KNR 2-31 0101-0500 Wykonanie koryta na gł. 30 cm Koryta wykonywane głębokości 20 cm. Głębokości 20cm w gruncie kat.I-II, wykonywane ręcznie (przyjęto 5% z uwagi na istniejącą zabudowę) Jednostka: 100 m2</p>	
	0,3135
Powierzchnia	(29.5*7.9+27.50*11+7.5*12.2)*0.05 31,3525
<p>7. KNR 2-31 0101-0600 Wykonywanie koryta gł. 30 cm. Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5cm głębokości w gruncie kat.I-II, wykonywane ręcznie (przyjęto 5 % z uwagi na istniejącą zabudowę) (2 x po 5 cm. gł.) Krotność = 2 Jednostka: 100 m2</p>	
	0,3135
Powierzchnia	(29.5*7.9+27.50*11+7.5*12.2)*0.05 31,3525

Opis robót		Ilość robót
8. KNR 2-01 0211-0100 Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj, łyżki 0,15m3 przedsiębiorcami zmagazynowanej na hałdach z przewozem na odległość do 1km, samochodem samowyładowczym do 5 ton. Jednostka: 100 m3		
		1,8812
ziemia	(29.5*7.9+27.50*11+7.5*12.2)*0.3	188,1150
9. KNNR 6 0403-0300 Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa Jednostka: 100 m		
		0,6170
dl.	29.5+1+1+7+12.2+11	61,7000
10. KNNR 6 0106-0500 Warstwy odcinające zagęszczane. Mechanicznie - grubość warstwy 10 cm. Piasek przyjęto 15 cm-1.5 warstwy) Krotność = 1,50 Jednostka: 100 m2		
		6,2705
Powierzchnia	(29.5*7.9+27.50*11+7.5*12.2)	627,0500
11. KNR 2-31 0109-0300 Podbudowy betonowe. Bez dylatacji; grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm Jednostka: 100 m2		
		6,2705
beton	(29.5*7.9+27.50*11+7.5*12.2)	627,0500
12. KNR 2-31 0109-0400 Podbudowy betonowe. Bez dylatacji; dodatek za każdy dalszy 1cm grubości podbudowy (3 x po 1 cm gł.) Krotność = 3 Jednostka: 100 m2		
		6,2705
beton	(29.5*7.9+27.50*11+7.5*12.2)	627,0500
13. KNR 2-31 0511-0301 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 8cm - kolorowa, na podsypce cementowo-piaskowej Jednostka: 100 m2		
		6,2705
kostka	(29.5*7.9+27.50*11+7.5*12.2)	627,0500