

Przedmiar robót

| Opis robót   | Ilość robót  |
|--|--|
| 1. Krawężnik   |  |
| 1 .KNNR 6 0403-0300<br>Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa<br>Jednostka: 100 m   | 0,9750   |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> 97,50  | <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> 97,5000  |
| 2. Podbudowa pod nawierzchnię parkingów  |  |
| 2 .KNR 2-31 0115-0100<br>Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi. Jednowarstwowe - z kruszywa łamanego 50%; grubości 15cm, po zagęszczeniu<br>Jednostka: 100 m <sup>2</sup>   | 1,8469   |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> 184,69   | <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> 184,6900 |
| 3 .KNR 2-31 0115-0400<br>Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi. Warstwa górna - z kruszywa łamanego 50%; dodatek za każdy dalszy 1cm grubości podbudowy - dalsze 5 cm do 20 cm<br>Jednostka: 100 m <sup>2</sup>                               | 1,8469   |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> 184,69   | <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> 184,6900 |
| 3. Nawierzchnia parkingów  |  |
| 4 .KNR 0-11 0327-0301<br>Place i zatoki postojowe z Polbruku, z pasami rozdzielczymi, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą. Polbruk grubości 80mm typu 60/8, podsypka grubości 50mm (kostka w m <sup>2</sup> )<br>Jednostka: 1m <sup>2</sup> | 337,5000   |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> (37,5+15,0+15,0)*5,0   | <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> 337,5000 |