

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

ODCINEK III KM 0+000 - 0+240,00

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m ²]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m ³]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NADMIAR (*)		
0,00	0,92	0,60						0,00
			14,70	10,43	10,33	10,33	-0,10	
14,70	0,50	0,81						-0,10
			20,30	12,88	13,72	12,88	0,84	
35,00	0,77	0,54						0,74
			22,00	26,12	9,05	9,05	-17,07	
57,00	1,61	0,28						-16,33
			18,00	30,36	3,91	3,91	-26,46	
75,00	1,76	0,16						-42,78
			15,00	24,96	2,34	2,34	-22,62	
90,00	1,56	0,16						-65,40
			17,00	23,61	1,56	1,56	-22,05	
107,00	1,22	0,03						-87,46
			13,00	15,45	0,34	0,34	-15,11	
120,00	1,16	0,03						-102,57
			20,00	19,97	0,43	0,43	-19,55	
140,00	0,84	0,02						-122,11
			22,50	19,73	1,75	1,75	-17,98	
162,50	0,92	0,14						-140,10
			17,50	14,79	2,79	2,79	-12,00	
180,00	0,77	0,18						-152,09
			20,00	16,18	3,06	3,06	-13,12	
200,00	0,85	0,12						-165,22
			20,00	16,99	2,34	2,34	-14,65	
220,00	0,85	0,11						-179,87
			20,00	19,75	1,09	1,09	-18,65	
240,00	1,12	0,00						-198,52
RAZEM				251,22	52,70	51,86		
Nadmiar NASYP 198,52m ³								

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP