

## TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

### ODCINEK I KM 0+000 - 0+751,20

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m <sup>2</sup> ]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m <sup>3</sup> ]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR (*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NA MIEJSCU	NADMIAR (*)		
0,00	0,00	2,97	4,60	1,36	7,96	1,36	6,60	0,00	
4,60	0,59	0,49	27,40	20,80	14,65	14,65	-6,16	6,60	
32,00	0,93	0,58	14,00	10,46	11,69	10,46	1,23	0,44	
46,00	0,56	1,09	24,00	20,01	22,39	20,01	2,38	1,67	
70,00	1,10	0,77	18,50	24,42	12,61	12,61	-11,81	4,06	
88,50	1,54	0,59	21,50	27,73	13,28	13,28	-14,45	-7,75	
110,00	1,04	0,64	21,00	20,89	14,20	14,20	-6,69	-22,20	
131,00	0,95	0,71	29,00	31,82	18,91	18,91	-12,90	-28,89	
160,00	1,25	0,60	17,00	18,21	11,83	11,83	-6,39	-41,80	
177,00	0,90	0,79	28,00	20,62	22,95	20,62	2,33	-48,18	
205,00	0,58	0,84	25,00	11,32	24,13	11,32	12,80	-45,86	
230,00	0,33	1,09	30,00	16,13	26,40	16,13	10,27	-33,05	
260,00	0,75	0,67	29,00	29,12	17,27	17,27	-11,84	-22,78	
289,00	1,26	0,52	23,00	27,40	13,60	13,60	-13,80	-34,62	
312,00	1,12	0,67	23,00	28,60	12,16	12,16	-16,44	-48,42	
335,00	1,37	0,39	25,00	28,43	9,52	9,52	-18,91	-64,86	
360,00	0,91	0,37	23,00	21,59	10,09	10,09	-11,50	-83,77	
383,00	0,97	0,51	27,00	21,78	11,31	11,31	-10,47	-95,27	
410,00	0,64	0,33	25,00	14,47	6,42	6,42	-8,05	-105,74	
435,00	0,51	0,18	25,00	16,15	7,72	7,72	-8,43	-113,79	
460,00	0,78	0,43	20,00	16,97	11,74	11,74	-5,22	-122,22	
480,00	0,92	0,74	6,33	5,39	5,44	5,39	0,06	-127,45	
486,33	0,79	0,98	18,67	15,62	19,63	15,62	4,01	-127,39	
505,00	0,89	1,12	25,00	23,31	27,45	23,31	4,14	-123,38	
530,00	0,98	1,07	12,00	9,78	15,30	9,78	5,52	-119,24	
542,00	0,65	1,48	18,00	13,97	25,18	13,97	11,21	-113,73	
560,00	0,90	1,32	24,50	17,07	35,72	17,07	18,65	-102,52	
584,50	0,49	1,60	25,50	21,31	36,84	21,31	15,53	-83,87	
610,00	1,18	1,29	22,00	28,04	25,31	25,31	-2,74	-68,34	
632,00	1,37	1,01	18,00	17,82	22,14	17,82	4,32	-71,07	
650,00	0,61	1,45	20,50	14,85	23,78	14,85	8,93	-66,76	
670,50	0,84	0,87	19,50	15,78	17,51	15,78	1,73	-57,83	
690,00	0,78	0,93	20,00	14,58	21,20	14,58	6,62	-56,10	
710,00	0,68	1,19	16,00	10,74	21,01	10,74	10,28	-49,48	
726,00	0,66	1,44	14,76	10,91	18,54	10,91	7,63	-39,20	
740,76	0,82	1,08	10,44	8,70	13,41	8,70	4,70	-31,58	
751,20	0,85	1,49						-26,88	
RAZEM				656,14	629,27	490,35			

Nadmiar NASYP 26,88m<sup>3</sup>

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP