

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

ODCINEK II KM 0+000 - 0+197,00

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m ²]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m ³]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NADMIAR (*)		
0,00	1,38	0,73						0,00
			15,00	16,31	10,01	10,01	-6,30	-6,30
15,00	0,79	0,60	18,00	17,39	9,15	9,15	-8,24	-14,54
33,00	1,14	0,41	22,00	26,42	6,88	6,88	-19,55	-34,09
55,00	1,26	0,21	24,00	38,80	3,08	3,08	-35,72	-69,81
79,00	1,97	0,04	26,00	43,35	1,12	1,12	-42,23	-112,04
105,00	1,36	0,04	25,50	33,83	1,20	1,20	-32,62	-144,66
130,50	1,29	0,05	19,50	21,14	1,92	1,92	-19,22	-163,88
150,00	0,88	0,14	23,00	15,97	6,56	6,56	-9,42	-173,30
173,00	0,51	0,43	24,00	11,17	8,50	8,50	-2,68	-175,98
197,00	0,42	0,28						
RAZEM				224,39	48,41	48,41		

Nadmiar NASYP 175,98m³

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP