

KOSZTORYS OFERTOWY  
Przebudowa ul. Cmentarnej w m. Czyżew polegającej na utwardzeniu placu manewrowego wraz z pobocznymi

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
<b>1.1</b>	<b>D.01.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym</b>				
d.1.1	1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego w km. rob. 0+000 - 0+252	km	0.252 = 0.25		
<b>1.2</b>	<b>D.01.03.25 Karczowanie pni drzew</b>				
d.1.2	2 Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.	10		
d.1.2	3 Wywożenie karpiny na odległość do 2km. szacunkowo: 10szt. *0,40mp = 4,00mp	mp	4.00		
<b>1.3</b>	<b>D.01.03.25.23 Karczowanie krzaków i podszycia</b>				
d.1.3	4 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni (w obmiarze uwzględniono podcięcie nawisających konarów drzew nad skrajnią pionowa drogi) przyjęto szacunkowo	ha	0.02		
d.1.3	5 Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp	20.00		
<b>2</b>	<b>D.02.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE</b>				
<b>2.1</b>	<b>D.02.01.01.61 Wykonanie wykopów z gr. kat. I-V z transportem na odl. do 1 km. (odkład)</b>				
d.2.1	6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.w/g tabeli objętości robót ziemnych 670,00m2*0,43m = 288,10m3	m <sup>3</sup>	288.10		
<b>3</b>	<b>D. 04.00.00 POBUDOWA</b>				
<b>3.1</b>	<b>D. 04.01.01.03 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI gł. koryta21-30 cm.</b>				
d.3.1	7 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na szerokości jezdni i krawężników  utwardzone poboczne: 0+003 - 0+154,50 str. L 151,50m*0,75m (średnio) = 113,63m2  0+003 - 0+170 str. P 167,00m*0,75m (średnio) = 125,25m2  0+225m - 0+252 27,00m*0,75m (średnio) = 20,25m2  zmiana szerokości: 28,87m3  plac manewrowy: 0+160,50 - 0+252 91,50m*3,50m(średnio) = 320,25m2  zmiana szerokości: 49,75m2  wjazd: 12,00m2	m <sup>2</sup>	670.00		
<b>3.2</b>	<b>D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa górna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie</b>				
d.3.2	8 Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych gr. 10 cm  utwardzone poboczne: 0+003 - 0+154,50 str. L 151,50m*0,75m (średnio) = 113,63m2  0+003 - 0+170 str. P 167,00m*0,75m (średnio) = 125,25m2  0+225m - 0+252 27,00m*0,75m (średnio) = 20,25m2  zmiana szerokości: 28,87m3  plac manewrowy: 0+160,50 - 0+252 91,50m*3,50m(średnio) = 320,25m2  zmiana szerokości: 49,75m2  wjazd: 12,00m2	m <sup>2</sup>	670.00		

KOSZTORYS OFERTOWY  
Przebudowa ul. Cmentarnej w m. Czyżew polegającej na utwardzeniu placu manewrowego wraz z poboczami

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>3.3 D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie</b>					
9 d.3.3	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych gr. 20 cm  utwardzone pobocze: 0+003 - 0+154,50 str. L 151,50m*0,75m (średnio) = 113,63m2  0+003 - 0+170 str. P 167,00m*0,75m (średnio) = 125,25m2  0+225m - 0+252 27,00m*0,75m (średnio) = 20,25m2  zmiana szerokości: 28,87m3  plac manewrowy: 0+160,50 - 0+252 91,50m*3,50m(średnio) = 320,25m2  zmiana szerokości: 49,75m2  wjazd: 12,00m2	m <sup>2</sup>	670.00		
<b>4 D.05.00.00 NAWIERZCHNIA</b>					
<b>4.1 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej</b>					
10 d.4.1	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem  utwardzone pobocze: 0+003 - 0+154,50 str. L 151,50m*0,75m (średnio) = 113,63m2  0+003 - 0+170 str. P 167,00m*0,75m (średnio) = 125,25m2  0+225m - 0+252 27,00m*0,75m (średnio) = 20,25m2  zmiana szerokości: 28,87m3  plac manewrowy: 0+160,50 - 0+252 91,50m*3,50m(średnio) = 320,25m2  zmiana szerokości: 49,75m2  wjazd: 12,00m2	m <sup>2</sup>	670.00		
<b>5 D. 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
<b>5.1 D.06.01.06.21 Umocnienie skarpy płytami betonowymi ażurowymi</b>					
11 d.5.1	Umocnienie poboczny płytami betonowymi skarpowymi ażurowymi 60x40x8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm. Otwory wypełnione betonem B7,5 ułożone na betonie B7,5 gr. 10cm, spoiny między płytami wypełnione zaprawą cementową.  rów str. L przyjęto szacunkowo: 110,00m2	m <sup>2</sup>	110.00		
<b>6 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC.</b>					
<b>6.1 D.08.03.01.01/21 Obrzeża betonowe.</b>					
12 d.6.1	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową z ławą betonową z oporem  w km rob. 0+003 - 0+252 przy rancie nawierzchni bitumicznej 249,00m*2str. = 498,00m  za utwardzonym poboczem w miejscu gdzie brak jest oporu przyjęto szacunkowo: str. L 154,50m str. P 52,50m	m	705.00		
<b>7 INNE ROBOTY</b>					
<b>7.1 Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego</b>					
13 d.7.1	Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonania robót	kpl.	1		

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Przebudowa ul. Cmentarnej w m. Czyżew polegającej na utwardzeniu placu manewrowego wraz z poboczami

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: