

Przedmiar robót
Przebudowa ul. Cmentarnej w m. Czyżew polegającej na utwardzeniu placu manewrowego wraz z pobocznymi

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	D.01.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym			
d.1.1	1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego w km. rob. 0+000 - 0+252 0.252	km km	 0.25	
			RAZEM	0.25
1.2	D.01.03.25 Karczowanie pni drzew			
d.1.2	2 Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności 10	szt. szt.	 10.00	
			RAZEM	10.00
d.1.2	3 Wywożenie karpiny na odległość do 2km. szacunkowo: 10szt. *0,40mp = 4,00mp 4.00	mp mp	 4.00	
			RAZEM	4.00
1.3	D.01.03.25.23 Karczowanie krzaków i podszycia			
d.1.3	4 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni (w obmiarze uwzględniono podcięcie nawisających konarów drzew nad skrajnią pionowa drogi) przyjęto szacunkowo 0.02	ha ha	 0.02	
			RAZEM	0.02
d.1.3	5 Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. 20.00	mp mp	 20.00	
			RAZEM	20.00
2	D.02.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE			
2.1	D.02.01.01.61 Wykonanie wykopów z gr. kat. I-V z transportem na odl. do 1 km. (odkład)			
d.2.1	6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.w/g tabeli objętości robót ziemnych 670,00m ² *0,43m = 288,10m ³ 288.10	m ³ m ³	 288.10	
			RAZEM	288.10
3	D. 04.00.00 PODBUDOWA			
3.1	D. 04.01.01.03 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI gł. koryta21-30 cm.			
d.3.1	7 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na szerokości jezdni i krawężników utwardzone pobocze: 0+003 - 0+154,50 str. L 151,50m*0,75m (średnio) = 113,63m ² 0+003 - 0+170 str. P 167,00m*0,75m (średnio) = 125,25m ² 0+225m - 0+252 27,00m*0,75m (średnio) = 20,25m ² zmiana szerokości: 28,87m ³ plac manewrowy: 0+160,50 - 0+252 91,50m*3,50m(średnio) = 320,25m ² zmiana szerokości: 49,75m ² wjazd: 12,00m ² 670.00	m ² m ²	 670.00	
			RAZEM	670.00
3.2	D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa górna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie			

Przedmiar robót
Przebudowa ul. Cmentarnej w m. Czyżew polegającej na utwardzeniu placu manewrowego wraz z pobocznymi

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8 d.3.2	<p>Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych gr. 10 cm</p> <p>utwardzone pobocze: 0+003 - 0+154,50 str. L 151,50m*0,75m (średnio) = 113,63m²</p> <p>0+003 - 0+170 str. P 167,00m*0,75m (średnio) = 125,25m²</p> <p>0+225m - 0+252 27,00m*0,75m (średnio) = 20,25m²</p> <p>zmiana szerokości: 28,87m³</p> <p>plac manewrowy: 0+160,50 - 0+252 91,50m*3,50m(średnio) = 320,25m²</p> <p>zmiana szerokości: 49,75m²</p> <p>wjazd: 12,00m² 670.00</p>	m ²		
		m ²	670.00	
			RAZEM	670.00
3.3 D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie				
9 d.3.3	<p>Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych gr. 20 cm</p> <p>utwardzone pobocze: 0+003 - 0+154,50 str. L 151,50m*0,75m (średnio) = 113,63m²</p> <p>0+003 - 0+170 str. P 167,00m*0,75m (średnio) = 125,25m²</p> <p>0+225m - 0+252 27,00m*0,75m (średnio) = 20,25m²</p> <p>zmiana szerokości: 28,87m³</p> <p>plac manewrowy: 0+160,50 - 0+252 91,50m*3,50m(średnio) = 320,25m²</p> <p>zmiana szerokości: 49,75m²</p> <p>wjazd: 12,00m² 670.00</p>	m ²		
		m ²	670.00	
			RAZEM	670.00
4 D.05.00.00 NAWIERZCHNIA				
4.1 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej				
10 d.4.1	<p>Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem</p> <p>utwardzone pobocze: 0+003 - 0+154,50 str. L 151,50m*0,75m (średnio) = 113,63m²</p> <p>0+003 - 0+170 str. P 167,00m*0,75m (średnio) = 125,25m²</p> <p>0+225m - 0+252 27,00m*0,75m (średnio) = 20,25m²</p> <p>zmiana szerokości: 28,87m³</p> <p>plac manewrowy: 0+160,50 - 0+252 91,50m*3,50m(średnio) = 320,25m²</p> <p>zmiana szerokości: 49,75m²</p> <p>wjazd: 12,00m² 670.00</p>	m ²		
		m ²	670.00	
			RAZEM	670.00
5 D. 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE				
5.1 D.06.01.06.21 Umocnienie skarpy płytami betonowymi ażurowymi				

Przedmiar robót
Przebudowa ul. Cmentarnej w m. Czyżew polegającej na utwardzeniu placu manewrowego wraz z poboczami

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11 d.5.1	Umocnienie poboczy płytami betonowymi skarpowymi ażurowymi 60x40x8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm. Otwory wypełniony betonem B7,5 ułożone na betonie B7,5 gr. 10cm, spoiny między płytami wypełnione zaprawą cementową. rów str. L przyjęto szacunkowo: 110,00m ² 110.00	m ² m ²	 110.00	
			RAZEM	110.00
6 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC.				
6.1 D.08.03.01.01/21 Obrzeża betonowe.				
12 d.6.1	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową z ławą betonową z oporem w km rob. 0+003 - 0+252 przy rancie nawierzchni bitumicznej 249,00m*2str. = 498,00m za utwardzonym poboczem w miejscu gdzie brak jest oporu przyjęto szacunkowo: str. L 154,50m str. P 52,50m 705.00	m m	 705.00	
			RAZEM	705.00
7 INNE ROBOTY				
7.1 Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego				
13 d.7.1	Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonania robót 1	kpl. kpl.	 1.00	
			RAZEM	1.00