

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa ul. Cmentarnej w m. Czyżew polegającej na utwardzeniu placu manewrowego wraz z pobocznymi

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	D.01.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym				
d.1.1	1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego w km. rob. 0+000 - 0+252	km	0.252 = 0.25		
1.2	D.01.03.25 Karczowanie pni drzew				
d.1.2	2 Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.	10		
d.1.2	3 Wywożenie karpiny na odległość do 2km. szacunkowo: 10szt. *0,40mp = 4,00mp	mp	4.00		
1.3	D.01.03.25.23 Karczowanie krzaków i podszycia				
d.1.3	4 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni (w obmiarze uwzględniono podcięcie nawisających konarów drzew nad skrajnią pionowa drogi) przyjęto szacunkowo	ha	0.02		
d.1.3	5 Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp	20.00		
2	D.02.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE				
2.1	D.02.01.01.61 Wykonanie wykopów z gr. kat. I-V z transportem na odl. do 1 km. (odkład)				
d.2.1	6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.w/g tabeli objętości robót ziemnych 670,00m2*0,43m = 288,10m3	m ³	288.10		
3	D. 04.00.00 POBUDOWA				
3.1	D. 04.01.01.03 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI gł. koryta21-30 cm.				
d.3.1	7 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na szerokości jezdni i krawężników utwardzone pobocze: 0+003 - 0+154,50 str. L 151,50m*0,75m (średnio) = 113,63m2 0+003 - 0+170 str. P 167,00m*0,75m (średnio) = 125,25m2 0+225m - 0+252 27,00m*0,75m (średnio) = 20,25m2 zmiana szerokości: 28,87m3 plac manewrowy: 0+160,50 - 0+252 91,50m*3,50m(średnio) = 320,25m2 zmiana szerokości: 49,75m2 wjazd: 12,00m2	m ²	670.00		
3.2	D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa górna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie				
d.3.2	8 Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych gr. 10 cm utwardzone pobocze: 0+003 - 0+154,50 str. L 151,50m*0,75m (średnio) = 113,63m2 0+003 - 0+170 str. P 167,00m*0,75m (średnio) = 125,25m2 0+225m - 0+252 27,00m*0,75m (średnio) = 20,25m2 zmiana szerokości: 28,87m3 plac manewrowy: 0+160,50 - 0+252 91,50m*3,50m(średnio) = 320,25m2 zmiana szerokości: 49,75m2 wjazd: 12,00m2	m ²	670.00		

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa ul. Cmentarnej w m. Czyżew polegającej na utwardzeniu placu manewrowego wraz z pobocznymi

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
3.3 D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie					
9 d.3.3	<p>Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych gr. 20 cm</p> <p>utwardzone pobocze: 0+003 - 0+154,50 str. L 151,50m*0,75m (średnio) = 113,63m²</p> <p>0+003 - 0+170 str. P 167,00m*0,75m (średnio) = 125,25m²</p> <p>0+225m - 0+252 27,00m*0,75m (średnio) = 20,25m²</p> <p>zmiana szerokości: 28,87m³</p> <p>plac manewrowy: 0+160,50 - 0+252 91,50m*3,50m(średnio) = 320,25m²</p> <p>zmiana szerokości: 49,75m²</p> <p>wjazd: 12,00m²</p>	m ²	670.00		
4 D.05.00.00 NAWIERZCHNIA					
4.1 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej					
10 d.4.1	<p>Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem</p> <p>utwardzone pobocze: 0+003 - 0+154,50 str. L 151,50m*0,75m (średnio) = 113,63m²</p> <p>0+003 - 0+170 str. P 167,00m*0,75m (średnio) = 125,25m²</p> <p>0+225m - 0+252 27,00m*0,75m (średnio) = 20,25m²</p> <p>zmiana szerokości: 28,87m³</p> <p>plac manewrowy: 0+160,50 - 0+252 91,50m*3,50m(średnio) = 320,25m²</p> <p>zmiana szerokości: 49,75m²</p> <p>wjazd: 12,00m²</p>	m ²	670.00		
5 D. 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
5.1 D.06.01.06.21 Umocnienie skarpy płytami betonowymi ażurowymi					
11 d.5.1	<p>Umocnienie poboczny płytami betonowymi skarpowymi ażurowymi 60x40x8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm. Otwory wypełnione betonem B7,5 ułożone na betonie B7,5 gr. 10cm, spoiny między płytami wypełnione zaprawą cementową.</p> <p>rów str. L przyjęto szacunkowo: 110,00m²</p>	m ²	110.00		
6 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC.					
6.1 D.08.03.01.01/21 Obrzeża betonowe.					
12 d.6.1	<p>Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową z ławą betonową z oporem</p> <p>w km rob. 0+003 - 0+252 przy rancie nawierzchni bitumicznej 249,00m*2str. = 498,00m</p> <p>za utwardzonym poboczem w miejscu gdzie brak jest oporu przyjęto szacunkowo: str. L 154,50m str. P 52,50m</p>	m	705.00		
7 INNE ROBOTY					
7.1 Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego					
13 d.7.1	Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonania robót	kpl.	1		

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ul. Cmentarnej w m. Czyżew polegającej na utwardzeniu placu manewrowego wraz z poboczami

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: