

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE - ŁAZIENKI PIĘTRO					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-09				
	WC M	6	szt.	6.000	
	WC D	7	szt.	7.000	
	WC personelu	1	szt.	1.000	
				RAZEM	14.000
2	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15				
	WC M	$[1.05+0.80]*2*3.12+0.80*2.05*4+[1.91+3.70]*2*3.12-0.80*2.05*5+[2.29+3.70]*2*3.12-0.80*2.05*2$	m ²	100.520	
	WC D	$[0.89+1.15]*2*3.12-0.80*2.05+[0.90+0.89]*2*3.12-0.80*2.05+[2.68+2.56]*2*3.12-0.80*2.05*6+[0.80+1.02]*2*3.12*3-0.80*2.05*3$	m ²	72.627	
	WC personelu	$[0.89+1.45]*2*3.12-0.70*2.05$	m ²	13.167	
				RAZEM	186.314
3	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07				
	WC M	19.34	m ²	19.340	
	WC D	21.90	m ²	21.900	
	WC personelu	1.20	m ²	1.200	
				RAZEM	42.440
4	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03				
	WC M	$3.62*3.12-0.80*2.05+1.05*3.12*3+0.70*3.12+3.70*3.12-0.80*2.05*4$	m ²	26.650	
	WC D	$3.70*3.12-0.80*2.05+1.02*3.12*2+2.56*3.12-0.80*2.05*3+0.80*3.12+2.15*3.12-0.80*2.05*2$	m ²	25.260	
	WC personelu	$1.45*3.12+0.89*3.12-0.70*2.05$	m ²	5.866	
				RAZEM	57.776
5	KNR 4-01	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla poszerzenia otworów drzwiowych	m ³		
d.1	0349-02				
	WC M	$0.10*2.05*0.24$	m ³	0.049	
	WC D	$1.10*2.05*0.24$	m ³	0.541	
	WC personelu	$0.40*2.05*0.24$	m ³	0.197	
				RAZEM	0.787
6	KNR 4-01	- usunięcie z piętra budynku gruzu R*2	m ³		
d.1	0106-04				
		$186.314*0.03$	m ³	5.589	
		$42.44*0.03$	m ³	1.273	
		$57.776*0.12$	m ³	6.933	
		0.787	m ³	0.787	
				RAZEM	14.582
7	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m ³		
d.1	0108-17				
	0108-20	14.582	m ³	14.582	
				RAZEM	14.582
2 POSADZKI I PIĘTRA					
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome posadzki	m ²		
d.2	202 1134-01				
	WC M	19.20	m ²	19.200	
	WC D	19.66	m ²	19.660	
	WC person.	2.82	m ²	2.820	
				RAZEM	41.680
9	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.2	1118-01				
	WC M	19.20	m ²	19.200	
	WC D	19.66	m ²	19.660	
	WC personelu	2.82	m ²	2.820	
				RAZEM	41.680
10	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.2	1118-08	41.68	m ²	41.680	
				RAZEM	41.680
3 STROPY - sufity podwieszane kasetonowe					
11	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 * 60 cm S ofit ROCKFON lub równowazna	m ²		
d.3	202 2702-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	WC M WC D WC pers.	19.20 19.66 2.82	m ² m ² m ²	19.200 19.660 2.820	
				RAZEM	41.680
4		STOLARKA DRZWIOWA			
12 d.4	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł wraz z ceną ościeżnicy 2+2+2	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
13 d.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone łazienkowe wraz z okuciami i zamknięciami 0.80*2.00 0.90*2.00*5	m ² m ² m ²	 1.600 9.000	
				RAZEM	10.600
5		SCIANKI SYSTEMOWE DO WC Z DRZWIAMI			
14 d.5	analiza indywidualna WC M WC D	Zakup i montaż ścianek ustępowych z drzwiami , pełne , kompletne - stopki ze stali nierdzewnej , 1.30*1.80+1.30*1.80*2+1.02*1.80*2+1.30*1.80+1.00*1.80 1.30*1.80*2+3.10*1.80*2+1.30*1.80	m ² m ² m ²	 14.832 18.180	
				RAZEM	33.012
6		SCIANKI DZIAŁOWE NOWE - OBUDOWY PIONOW - TYNKI			
15 d.6	KNR 4-01 0306-02 WC M WC D	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do powierzchni ścian 3.70*3.12-0.90*2.00 3.70*3.12+0.67*3.12-0.90*2.00+1.45*3.12+2.28*3.12+1.27*3.12-0.80*2.00	m ² m ² m ²	 9.744 25.834	
				RAZEM	35.578
16 d.6	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży - zaqmurowanie otworu drzwiowego 0.80*2.05	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
17 d.6	KNR 4-01 0713-01 analogia WC M WC D WC person.	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby i pozostałości po rozbiórce glazury [3.70*2+2.06+1.30+2.38+1.87*2]*3.12-0.90*2.00 [1.30+1.02+1.65+1.18+2.38]*3.12+[2.48+3.70+1.81]*3.12-0.90*2.00 [1.05+1.15+1.32]*3.12-0.90*2.00	m ² m ² m ² m ²	 50.866 46.622 9.182	
				RAZEM	106.670
18 d.6	NNRNKB 202 1134-02 WC M WC D WC PERSON.	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe ściany wszystkie [3.72+2.06+2.54+1.56]*3.00-0.90*2.00+[2.54+1.44]*2*3.00-1.10*2.00*2+9.744 [2.68+2.04]*2*3.00-0.90*2.00+[2.68+1.44]*2*3.00-1.10*2.00*2+25.734 [1.06+1.42]*2*3.00-1.06*2.00+[1.06+1.13]*2*3.00-1.10*2.00*2+[1.32+2.38]*3.12	m ² m ² m ² m ²	 57.064 72.574 33.044	
				RAZEM	162.682
19 d.6	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych ścianki nowe 162.682	m ² m ²	 162.682	
				RAZEM	162.682
20 d.6	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 162.682	m ² m ²	 162.682	
				RAZEM	162.682
21 d.6	KNR 2-02 2004-01 WC M WC D WC pers.	Obud.pionów wentylacyjnych płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 [0.20*2+0.50]*3.12 [0.60+0.20]*3.12 [0.20+0.30]*3.12	m ² m ² m ² m ²	 2.808 2.496 1.560	
				RAZEM	6.864
7		MONTAZ URZADZEN SANITARNYCH			
22 d.7	KNR 2-15/ GEBERIT 0201-01	Baterie umywalkowe 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
23 d.7	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 11	kpl. kpl.	 11.000	
				RAZEM	11.000
24 d.7	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt", wiszaca , zamontowana na stelażu gr 19 mm z czujką ruchu 9	kpl. kpl.	 9.000	
				RAZEM	9.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
25 d.7	KNR-W 2-15 0234-02 WC M	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
26 d.7	KNR 2-15 0219-02 analogia	Montaż kratki ściekowej o śr. 100 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
8		PODEJSCIA PIONOW C.O.			
27 d.8	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2+2	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
28 d.8	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) 0.20*4.00	m ² m ²	 0.800	
				RAZEM	0.800
29 d.8	KNR-W 4-02 0501-02	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nominalnej 20 mm - podejścia do c.o. 0.20*4.00	msc. msc.	 0.800	
				RAZEM	0.800