

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIORKOWE - ŁAZIENKI II PIĘTRO			
d.1	1 KNR 4-01 0354-09 WC M WC D WC perso- nelu	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt. szt. szt. szt.	6.000 7.000 1.000	
				RAZEM	14.000
d.1	2 KNR 4-01 0819-15 WC M WC D WC perso- nelu	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek [1.05+0.80]*2*3.12+0.80*2.05*4+[1.91+3.70]*2*3.12-0.80*2.05*5+[2.29+3.70]*2*3.12-0.80*2.05*2 [0.89+1.15]*2*3.12-0.80*2.05+[0.90+0.89]*2*3.12-0.80*2.05+[2.68+2.56]*2*3.12-0.80*2.05*6+[0.80+1.02]*2*3.12*3-0.80*2.05*3 [0.89+1.45]*2*3.12-0.70*2.05	m ² m ² m ² m ²	100.520 72.627 13.167	
				RAZEM	186.314
d.1	3 KNR 4-01 0811-07 WC M WC D WC perso- nelu	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ² m ² m ² m ²	19.340 21.900 1.200	
				RAZEM	42.440
d.1	4 KNR 4-01 0348-03 WC M WC D WC perso- nelu	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3.62*3.12-0.80*2.05+1.05*3.12*3+0.70*3.12+3.70*3.12-0.80*2.05*4 3.70*3.12-0.80*2.05+1.02*3.12*2+2.56*3.12-0.80*2.05*3+0.80*3.12+2.15*3.12-0.80*2.05*2 1.45*3.12+0.89*3.12-0.70*2.05	m ² m ² m ² m ²	26.650 25.260 5.866	
				RAZEM	57.776
d.1	5 KNR 4-01 0349-02 WC M WC D WC perso- nelu	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla poszerzenia otworów drzwiowych 0.10*2.05*0.24 1.10*2.05*0.24 0.40*2.05*0.24	m ³ m ³ m ³ m ³	0.049 0.541 0.197	
				RAZEM	0.787
d.1	6 KNR 4-01 0106-04	- usunięcie z piętra budynku gruzu R*2 186.314*0.03 42.44*0.03 57.776*0.12 0.787	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	5.589 1.273 6.933 0.787	
				RAZEM	14.582
d.1	7 KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km 14.582	m ³ m ³	14.582	
				RAZEM	14.582
2		POSADZKI I PIĘTRA			
d.2	8 NNRNKB 202 1134-01 WC M WC D WC person.	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome posadzki 19.20 19.66 2.82	m ² m ² m ² m ²	19.200 19.660 2.820	
				RAZEM	41.680
d.2	9 KNR 2-02 1115-05 WC M WC D WC person.	Warstwy wygładzające z masy z gipsu wolnowiązającego grubości 1-3 mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt. 19.20 19.66 2.82	m ² m ² m ² m ²	19.200 19.660 2.820	
				RAZEM	41.680
d.2	10 KNR 2-02 1112-05 WC M WC D WC perso- nelu	Posadzki wraz z cokolikami z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 34 z wywiniciem 10 cm na ściany zaokrąglone - np. wykładzina Pur Brushed 2000 lub równozna 19.20+[2.06+3.70]*2*0.10-0.90*0.10+[1.87+3.70]*2*0.10-0.90*0.10 19.66+[2.38+1.81-0.90+3.70+2.48+1.32+0.79]*0.10+[1.02*2+1.30+1.65+1.18+3.70+0.67+1.02+2.06+1.30+0.94]-0.90*0.10 2.82+[1.32*2+1.05*2-0.90+1.15*2+1.27*2-0.90*2]*0.10	m ² m ² m ² m ²	21.286 36.588 3.508	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 61.382	m ² m ²	RAZEM 61.382	61.382
3		STROPY - sufity podwieszane kasetonowe		RAZEM	61.382
12	NNRNKB d.3 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 * 60 cm S ofit ROCKFON lub równowazna 19.20 19.66 2.82	m ² m ² m ²	19.200 19.660 2.820	
4		STOLARKA DRZWIOWA		RAZEM	41.680
13	KNR 4-01 d.4 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł wraz z ceną ościeżnicy 2+2+2	m ² m ²	6.000	
14	KNR 2-02 d.4 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone łazienkowe wraz z okuciami i zamknięciami 0.80*2.00 0.90*2.00*5	m ² m ² m ²	1.600 9.000	
5		SCIANKI SYSTEMOWE DO WC Z DRZWIAMI		RAZEM	10.600
15	analiza indywidualna d.5 WC M WC D	Zakup i montaż ścianek ustępowych z drzwiami , pełne , kompletne - stopki ze stali nierdzewnej , 1.30*1.80+1.30*1.80*2+1.02*1.80*2+1.30*1.80+1.00*1.80 1.30*1.80*2+3.10*1.80*2+1.30*1.80	m ² m ² m ²	14.832 18.180	
6		SCIANKI DZIAŁOWE NOWE - OBUDOWY PIONOW - TYNKI		RAZEM	33.012
16	KNR 4-01 d.6 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do powierzchni ścian 3.70*3.12-0.90*2.00 3.70*3.12+0.67*3.12-0.90*2.00+1.45*3.12+2.28*3.12+1.27*3.12-0.80*2.00	m ² m ² m ²	9.744 25.834	
17	KNR 4-01 d.6 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży - zaqmurowanie otworu drzwiowego 0.80*2.05	m ² m ²	1.640	
18	KNR 4-01 d.6 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby i pozostałości po rozbiórce glazury analogia WC M WC D WC person.	m ² m ² m ² m ²	50.866 46.622 9.182	
19	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe ściany wszystkie WC M WC D WC PER-SON.	m ² m ² m ² m ²	57.064 72.574 33.044	
20	KNR 2-02 d.6 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych ścianki nowe 162.682	m ² m ²	162.682	
21	KNR 2-02 d.6 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 162.682	m ² m ²	162.682	
22	KNR 2-02 d.6 2004-01	Obud.pionów wentylacyjnych płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 WC M WC D WC pers.	m ² m ² m ² m ²	2.808 2.496 1.560	
7		MONTAZ URZADZEN SANITARNYCH		RAZEM	6.864
23	KNR 2-15/ d.7 GEBERIT 0201-01	Baterie umywalkowe - z czujką ruchu 11	szt. szt.	11.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	11.000
24	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.7	0230-02				
	WC M	5	kpl.	5.000	
	WC D	5	kpl.	5.000	
	WC personelu	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	11.000
25	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt", wisząca, zamontowana na stelażu gr 19 mm z czujką ruchu	kpl.		
d.7	0233-03				
	WC M	4	kpl.	4.000	
	WC D	4	kpl.	4.000	
	WC personelu	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	9.000
26	KNR-W 2-15	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym	kpl.		
d.7	0234-02				
	WC M	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
27	KNR 2-15	Montaż kratki ściekowej o śr. 100 mm	szt.		
d.7	0219-02				
	analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8		PODEJSCIA PIONOW C.O.			
28	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.8	0339-01	2+2	m	4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.8	0711-02	0.20*4.00	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
30	KNR-W 4-02	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nominalnej 20 mm - podejścia do c.o.	msc.		
d.8	0501-02	0.20*4.00	msc.	0.800	
				RAZEM	0.800