

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej Nr 63
do drogi wojewódzkiej Nr 690 od km 0+032,00 do km 0+820,00

Km	m	Powierzchnia		Średnia powierzchnia			Objętość		Zużycie na miejscu m3	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop m2	Nasyp m2	Wykop m2	Nasyp m2	Odl. m	Wykop m3	Nasyp m3		Wykop m3	Nasyp m3	Odkład m3	Dokop m3
0	32	0,6	0,7									0,00	0,00
0	50	1,5	0	1,05	0,35	18	18,90	6,30	6,30	12,60	0,00	12,60	0,00
0	76,5	0,1	0,5	0,8	0,25	26,5	21,20	6,63	6,63	14,58	0,00	27,18	0,00
0	100	0	0,3	0,05	0,4	23,5	1,18	9,40	1,18	0,00	8,23	18,95	0,00
0	150	0	0,9	0	0,6	50	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	11,05
0	200	0	1,4	0	1,15	50	0,00	57,50	0,00	0,00	57,50	0,00	68,55
0	250	0	1	0	1,2	50	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	128,55
0	300	0	0,9	0	0,95	50	0,00	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00	176,05
0	350	0	0,8	0	0,85	50	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	218,55
0	400	0	0,4	0	0,6	50	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	248,55
0	450	0	0,6	0	0,5	50	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	273,55
0	500	0	1,1	0	0,85	50	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	316,05
0	550	0	1,2	0	1,15	50	0,00	57,50	0,00	0,00	57,50	0,00	373,55
0	600	0,1	1,1	0,05	1,15	50	2,50	57,50	2,50	0,00	55,00	0,00	428,55
0	650	0,2	0,7	0,15	0,9	50	7,50	45,00	7,50	0,00	37,50	0,00	466,05
0	700	0,1	1,3	0,15	1	50	7,50	50,00	7,50	0,00	42,50	0,00	508,55
0	750	0	0,6	0,05	0,95	50	2,50	47,50	2,50	0,00	45,00	0,00	553,55
0	800	0	0,6	0	0,6	50	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	583,55
0	820	0	0,2	0	0,4	20	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	591,55

788	61	653	34	27	619	0,00	591,55
------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	-------------	---------------