

WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH

Zał. nr 5

Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej Nr 63 do drogi wojewódzkiej Nr 690 od km 0+032,00 do km 0+820,00											
Lp.	Lokalizacja	Strona	Proj. warstwy nawierzchni			Proj. przepust	Umocnienie wlotu i wylotu przepustu	Roboty ziemne		Humus	Uwagi/Rozbiórki
			Nawierzchnia bitumiczna gr.5 cm	Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie grub. 20 cm	Nawierzchnia z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 20 cm			Wykop	Nasyp		
			[m ²]		[m ²]	[m]	[m ²]	[m ³]	[m ³]	[m ²]	[-]
Zjazdy z drogi gminnej											
1	0+138,50	lewa	-	-	28,0	-	-	-	-	28,0	Istn. Ø40, L=7,0m; do oczyszczenia
2	0+140,00	prawa	-	-	-	-	-	-	-	-	Istn. Ø40, L=11,0m; do oczyszczenia
3	0+196,00	prawa	-	-	28,0	-	2,0	-	-	28,0	Istn. Ø40, L=6,0m; do oczyszczenia ścianki czołowe do rozbiórki
4	0+247,00	prawa	-	-	29,0	-	2,0	-	-	29,0	Istn. Ø40, L=6,0m; do oczyszczenia ścianki czołowe do rozbiórki
5	0+314,00	prawa	-	-	25,0	-	2,0	-	-	25,0	Istn. Ø40, L=6,0m; do oczyszczenia ścianki czołowe do rozbiórki
6	0+353,00	lewa	-	-	25,0	Ø40 - 7,5m	2,0	3,0	3,0	25,0	Istn. Ø40, L=6,0m; do rozbiórki ścianki czołowe do rozbiórki
7	0+500,00	lewa	-	-	25,0	Ø40 - 7,5m	2,0	3,0	3,0	25,0	Istn. Ø40, L=6,0m; do rozbiórki ścianki czołowe do rozbiórki
8	0+506,50	prawa	-	-	27,0	-	2,0	-	-	27,0	- ścianki czołowe do rozbiórki
9	0+566,50	lewa	-	-	25,0	Ø40 - 7,5m	2,0	3,0	3,0	25,0	Istn. Ø40, L=6,0m; do rozbiórki ścianki czołowe do rozbiórki
10	0+656,00	prawa	-	-	20,0	-	-	-	-	20,0	-
11	0+659,00	lewa	-	-	48,0	-	-	-	-	48,0	-
12	0+727,50	prawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	0+764,00	lewa	-	-	23,0	-	-	-	-	23,0	-
14	0+802,00	prawa	-	-	41,0	-	-	-	-	41,0	-
SUMA:			0,0	0,0	344,0	3szt. Ø40- dł. 22,5m,	14,0	9,0	9,0	344,0	Istn. Ø40, L=36,0m; do oczyszczenia Ø40, L=18,0m; do rozbiórki