

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIORKOWE - ŁAZIENKI PARTER			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-09		szt.	2.000	
	wc persone- lu	2			
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15		m ²	18.825	
	wc persone- lu	[1.48+1.69]*2*2.00-0.90*2.05*2+[1.94+1.48]*2*2.00-[0.90*2.05+1.00*2.00]			
				RAZEM	18.825
3	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07		m ²	5.370	
	wc persone- lu	2.87+2.50			
				RAZEM	5.370
4	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03		m ²	17.782	
	wc persone- lu	[1.48*3.20]*2-0.90*2.05*2+3.75*3.20			
				RAZEM	17.782
5	KNR 4-01	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla poszerzenia otworów drzwiowych	m ³		
d.1	0349-02		m ³	0.148	
	WC persone- nelu	0.48*2.05*0.15			
				RAZEM	0.148
6	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm- posadzka w sanitariatach na parterze	m ³		
d.1	0212-01		m ³	0.818	
		3.08*3.54*0.15*0.50			
				RAZEM	0.818
7	KNR 4-01	- usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³		
d.1	0106-04		m ³	0.565	
		18.825*0.03	m ³	0.161	
		5.37*0.03	m ³	2.134	
		17.782*0.12	m ³	0.148	
		0.148	m ³	0.818	
		0.818			
				RAZEM	3.826
8	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m ³		
d.1	0108-17		m ³	3.826	
	0108-20	3.826			
				RAZEM	3.826
9	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach	m ³		
d.1	0106-02		m ³	0.818	
		3.08*3.54*0.15*0.50			
				RAZEM	0.818
10	KNR 4-01	- usunięcie z parteru budynku i ziemi	m ³		
d.1	0106-04		m ³	0.818	
		0.818			
				RAZEM	0.818
11	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. III	m ³		
d.1	0108-06		m ³	0.818	
	0108-08	0.818			
				RAZEM	0.818
2		POSADZKI PARTERU			
12	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
d.2	1101-07		m ³	1.068	
		7.12*0.15			
				RAZEM	1.068
13	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. z B-15	m ³		
d.2	1101-01 z.sz. 5.4. 9913		m ³	0.712	
		7.12*0.10			
				RAZEM	0.712
14	KNR 0-22	izolacja z papy termozgrzewalnej na podłożu betonowym - papa Hydrobit V60S35 lub równoważna	m ²		
d.2	0527-01		m ²	7.120	
	analogia	7.12			
				RAZEM	7.120
15	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 15 cm EPS 100-38	m ²		
d.2	0609-03		m ²	7.120	
		7.12			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.120
16	KNR 2-02 d.2 0607-01	izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 7.12	m ² m ²	7.120	
				RAZEM	7.120
17	KNR 2-02 d.2 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko 7.12	m ² m ²	7.120	
				RAZEM	7.120
18	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome posadzki 7.12	m ² m ²	7.120	
				RAZEM	7.120
19	KNR 2-02 d.2 1115-05 WC ON	Warstwy wygładzające z masy z gipsu wolnowiążącego grubości 1-3 mmpod wykładziny podłog.z tworzyw szt. 7.12	m ² m ²	7.120	
				RAZEM	7.120
20	KNR 2-02 d.2 1112-05 WC ON	Posadzki wraz z cokolikami z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 34 z wywinięciem 10 cm na ściany zaokrąglone - np. wykładzina Pur Brushed 2000 lub równowazna 7.12+[3.75*2+1.90*2-1.10]*0.10	m ² m ²	8.140	
				RAZEM	8.140
21	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 8.14	m ² m ²	8.140	
				RAZEM	8.140
3		SCIANKI DZIAŁOWE NOWE - OBUDOWY PIONOW - TYNKI			
22	KNR 4-01 d.3 0306-02 WC person.i ON	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do powierzchni ścian 3.75*3.20	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
23	KNR 4-01 d.3 0306-02 WC ON	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży 0.40*2.05	m ² m ²	0.820	
				RAZEM	0.820
24	KNR 4-01 d.3 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby i pozostałości po rozbiórce glazury [1.90+3.75]*3.20	m ² m ²	18.080	
				RAZEM	18.080
25	NNRNKB d.3 202 1134-02 WC ON	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe ściany wszystkie [1.90+3.75]*2*3.00-1.10*2.00	m ² m ²	31.700	
				RAZEM	31.700
26	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych ścianki nowe 31.70	m ² m ²	31.700	
				RAZEM	31.700
27	KNR 2-02 d.3 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 31.70	m ² m ²	31.700	
				RAZEM	31.700
4		STROPY - sufity podwieszane kasetonowe			
28	NNRNKB d.4 202 2702-01 WC ON	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilii popr.o dług. 60 * 60 cm S ofit ROCKFON lub równowazna 7.12	m ² m ²	7.120	
				RAZEM	7.120
5		STOLARKA DRZWIOWA			
29	KNR 4-01 d.5 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł wraz z ceną ościeżnicy 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-02 d.5 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone łazienkowe wraz z okuciami i zamknięciami 0.90*2.00	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
6		MONTAZ URZADZEN SANITARNYCH			
31	KNR 2-15/ d.6 GEBERIT 0201-01	Baterie umywalkowe - z czujką ruchu	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR-W 2-15 d.6 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR-W 2-15 d.6 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt", wiszaca , zamontowana na stelażu gr 19 mm z czujką ruchu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR-W 2-15 d.6 0232-02 analiza indywidualna	Montaż kabiny do brodzika natryskowego - narożna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR-W 2-15 d.6 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 2-15 d.6 0219-02 analogia	Montaż kratki ściekowych o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	d.6 analiza indywidualna	Wykonanie i montaż instalacji przywoławczej i awaryjnej wraz z materiałami	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
38	d.6 analiza indywidualna	zakup i montaż poręczy przy umywalce - naścienne uchylne	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	d.6 analiza indywidualna	zakup i montaż poręczy przy umywalce - uchwyt prosty naścienny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	d.6 analiza indywidualna	zakup i montaż poręczy siedziska uchylnego zamontowanego w kabinie	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
41	KSNR 5 d.7 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik - podłoże z cegły	wyp.		
		2	wyp.	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KSNR 5 d.7 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z - podłoże z cegły	wyp.		
		1	wyp.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KSNR 5 d.7 0501-02	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych świetlówkowych do 3x40W	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KSNR 5 d.7 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych - nad umywalką	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	d.7 analiza indywidualna	Wykonanie i montaż instalacji przywoławczej i awaryjnej wraz z materiałami	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8		PODEJSCIA PIONOW C.O.			
46	KNR 4-01 d.8 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2+2	m	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
47	KNR 4-01 d.8 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) 0.20*4.00	m ² m ²	 0.800	
				RAZEM	0.800
48	KNR-W 4-02 d.8 0501-02	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nominalnej 20 mm - podejścia do c.o. 0.20*4.00	msc. msc.	 0.800	
				RAZEM	0.800