

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIORKOWE - ŁAZIENKI PARTER			
d.1	1 KNR 4-01 0354-09 WC M WC D WC perso- nelu wc perso- nelu	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 4 4 1 2	szt. szt. szt. szt.	4.000 4.000 1.000 2.000	
				RAZEM	11.000
d.1	2 KNR 4-01 0819-15 WC M WC D WC perso- nelu wc perso- nelu	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek [[0.91+0.93]*2]*2*2.00-0.80*2.05*2+[2.68+1.95]*2*2.00-0.80*2.05+[2.35+1.57]* 2*2.00-0.80*2.05*2 [1.63+2.16]*2*2.00-0.80*2.00*3+[0.95+0.87]*2*2.00-0.80*2.00+[0.95+1.19]*2* 2.00-0.80*2.00 [1.56+1.27]*2*2.00-0.72*2.00 [[1.48+1.69]*2*2.00-0.90*2.05]*2+[[1.94+1.48]*2*2.00-[0.90*2.05+1.00*2.00]]	m ² m ² m ² m ² m ²	40.720 23.000 9.880 31.505	
				RAZEM	105.105
d.1	3 KNR 4-01 0811-07 WC M WC D WC perso- nelu wc perso- nelu	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3.70+7.17 3.67+5.73 1.98 2.87*2+2.50	m ² m ² m ² m ²	10.870 9.400 1.980 8.240	
				RAZEM	30.490
d.1	4 KNR 4-01 0348-03 WC M WC D WC perso- nelu wc perso- nelu	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- nej 0.91*3.20+1.96*3.20-0.80*2.05*2+2.35*3.20-0.80*2.05 0.95*3.20+2.16*3.20-0.80*2.05*2+2.68*3.20-0.80*2.05 [1.37+1.56]*3.20 [[1.48*3.20]*2-0.90*2.05*2+3.75*3.20]*0.50	m ² m ² m ² m ² m ²	11.784 13.608 9.376 8.891	
				RAZEM	43.659
d.1	5 KNR 4-01 0349-02 WC M WC D WC perso- nelu WC perso- nelu	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla poszerze- nia otworów drzwiowych 0.22*2.05*0.15 0.30*2.05*0.15 0.38*2.05*0.15 0.48*2.05*0.15	m ³ m ³ m ³ m ³	0.068 0.092 0.117 0.148	
				RAZEM	0.425
d.1	6 KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm- posadzka w sanitariatach na parterze 3.72*3.62*0.15+2.68*3.62*0.15 3.08*3.54*0.15*0.50	m ³ m ³ m ³	3.475 0.818	
				RAZEM	4.293
d.1	7 KNR 4-01 0106-04	- usunięcie z parteru budynku gruzu 105.105*0.03 30.49*0.03 43.659*0.12 0.572 4.293	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	3.153 0.915 5.239 0.572 4.293	
				RAZEM	14.172
d.1	8 KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji ceglanych na odległość 5 km 14.172	m ³ m ³	14.172	
				RAZEM	14.172
d.1	9 KNR 4-01 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach [3.72*3.62+2.68*3.62]*0.15 3.08*3.54*0.15*0.50	m ³ m ³ m ³	3.475 0.818	
				RAZEM	4.293
d.1	10 KNR 4-01 0106-04	- usunięcie z parteru budynku i ziemi 4.293	m ³ m ³	4.293	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.293
11	KNR 4-01 d.1 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. III 4.293	m ³ m ³	4.293	
				RAZEM	4.293
2		POSADZKI PARTERU			
12	KNR 2-02 d.2 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym [2.60+9.74+9.33+4.03]*0.15 2.60*0.15	m ³ m ³ m ³	3.855 0.390	
				RAZEM	4.245
13	KNR 2-02 d.2 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. z B-15 [2.60+9.74+9.33+4.03]*0.15 2.60*0.15	m ³ m ³ m ³	3.855 0.390	
				RAZEM	4.245
14	KNR 0-22 d.2 0527-01 analogia	izolacja z papy termozgrzewalnej na podłożu betonowym - papa Hydrobit V60S35 lub równoważna 2.60+9.74+9.33 4.03	m ² m ² m ²	21.670 4.030	
				RAZEM	25.700
15	KNR 2-02 d.2 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 15 cm EPS 100-38 25.70	m ² m ²	25.700	
				RAZEM	25.700
16	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 25.70	m ² m ²	25.700	
				RAZEM	25.700
17	KNR 2-02 d.2 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko 25.70	m ² m ²	25.700	
				RAZEM	25.700
18	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome posadzki 2.60+9.74+9.33+4.03+7.12	m ² m ²	32.820	
				RAZEM	32.820
19	KNR 2-02 d.2 1115-05 WC M WC D WC personelu WC personelu	Warstwy wygładzające z masy z gipsu wolnowiążącego grubości 1-3 mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt. 9.743 9.33 2.60 4.03	m ² m ² m ² m ² m ²	9.743 9.330 2.600 4.030	
				RAZEM	25.703
20	KNR 2-02 d.2 1112-05 WC M WC D WC personelu WC personelu	Posadzki wraz z cokolikami z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 34 z wywinięciem 10 cm na ściany zaokrąglone - np. wykładzina Pur Brushed 2000 lub równoważna 9.74+[0.83+1.18+1.22+1.30+1.02+1.02+1.30+0.19+0.12+1.36+1.44+2.54+1.44+1.02-1.10*2]*0.10 9.33+[2.68*2+2.04*2+2.68*2+1.44*2-1.10*2]*0.10 2.60+[1.06*2+1.13*2+1.42*2-1.10-0.80]*0.10 4.03+[1.10*4+2.27*2+1.40*2-0.90-0.80]*0.10	m ² m ² m ² m ² m ²	11.118 10.878 3.132 5.034	
				RAZEM	30.162
21	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 30.162	m ² m ²	30.162	
				RAZEM	30.162
3		SCIANKI DZIAŁOWE NOWE - OBUDOWY PIONOW - TYNKI			
22	KNR 4-01 d.3 0306-02 WC M WC D WC personelu WC person.	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do powierzchni ścian 2.54*3.20+0.19*3.20-1.10*2.00 2.68*3.20+0.19*3.20-1.10*2.00 2.67*3.20+1.06*3.20-1.06*3.20-0.80*2.00 3.75*3.20	m ² m ² m ² m ² m ²	6.536 6.984 6.944 12.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
23	KNR 4-01 d.3 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 cęg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży - zaqmurowanie otworu drzwiowego 0.80*2.05	m ² m ²	RAZEM 1.640	32.464
24	KNR 4-01 d.3 0713-01 analogia WC M WC D WC person.	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby i pozostałości po rozbiorce glazury [3.70*2+2.06+1.30+2.38+1.87*2]*3.12-0.90*2.00 [2.68+1.44*2]*3.12-0.90*2.00+[2.68+2.06*2]*3.12-0.90*2.00 [1.05+1.15+1.32]*3.12-0.90*2.00 [3.75+1.10*2]*3.12-0.90*2.00	m ² m ² m ² m ²	50.866 34.963 9.182 16.764	111.775
25	NNRNKB d.3 202 1134-02 WC M WC D WC PER- SON. WC PER- SON.	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe ściany wszystkie [3.72+2.06+2.54+1.56]*3.00-0.90*2.00+[2.54+1.44]*2*3.00-1.10*2.00*2 [2.68+2.04]*2*3.00-0.90*2.00+[2.68+1.44]*2*3.00-1.10*2.00*2 [1.06+1.42]*2*3.00-1.06*2.00+[1.06+1.13]*2*3.00-1.10*2.00*2 [1.40+1.10]*2*3.00-1.10*2.00+[2.27+1.10]*2*3.00-0.90*2.00-0.80*2.00	m ² m ² m ² m ²	47.320 46.840 21.500 29.620	145.280
26	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych ścianki nowe 32.464*2	m ² m ²	64.928	64.928
27	KNR 2-02 d.3 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 145.28	m ² m ²	145.280	145.280
28	KNR 2-02 d.3 2004-01 WC M WC D WC pers.	Obud.pionów wentylacyjnych płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 [0.20*2+0.50]*3.12 [0.60+0.20]*3.12 [0.20+0.30]*3.12	m ² m ² m ²	2.808 2.496 1.560	6.864
4		STROPY - sufity podwieszane kasetonowe		RAZEM	6.864
29	NNRNKB d.4 202 2702-01 WC M WC D WC pers. WC pers.	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu popr.o dług. 60 * 60 cm S ofit ROCKFON lub równowazna 9.74 9.33 2.60 4.03	m ² m ² m ² m ²	9.740 9.330 2.600 4.030	25.700
5		STOLARKA DRZWIOWA		RAZEM	25.700
30	KNR 4-01 d.5 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł wraz z ceną ościeżnicy 2+2+2+2	m ² m ²	8.000	8.000
31	KNR 2-02 d.5 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone łazienkowe wraz z okuciami i zamknięciami 0.80*2.00*2 0.90*2.00*6	m ² m ² m ²	3.200 10.800	14.000
6		SCIANKI SYSTEMOWE DO WC Z DRZWIAMI		RAZEM	14.000
32	analiza indywidualna d.6 WC D WC M	Zakup i montaż ścianek ustępowych z drzwiami , pełne , kompletne - stopki ze stali nierdzewnej , 1.30*1.80+2.04*1.80 1.30*1.80+2.04*1.80	m ² m ² m ²	6.012 6.012	12.024
7		MONTAZ URZADZEN SANITARNYCH		RAZEM	12.024
33	KNR 2-15/ d.7 GEBERIT 0201-01	Baterie umywalkowe - z czujką ruchu 8	szt. szt.	8.000	8.000
34	KNR-W 2-15 d.7 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 8	kpl. kpl.	8.000	8.000
				RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.7	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt", wiszaca , zamontowana na stelażu gr 19 mm z czujką ruchu 6	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
36 d.7	KNR-W 2-15 0234-02 WC M	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.7	KNR 2-15 0219-02 analogia	Montaż kratki ściekowych o śr. 100 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8		PODEJSCIA PIONOW C.O.			
38 d.8	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2+2	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
39 d.8	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) 0.20*4.00	m ² m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
40 d.8	KNR-W 4-02 0501-02	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nominalnej 20 mm - podejścia do c.o. 0.20*4.00	msc. msc.	0.800	
				RAZEM	0.800