

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45000000-7	ROBOTY ROZBIORKOWE - ŁAZIENKI PIĘTRO			
d.1	1 KNR 4-01 0354-09 WC M WC D WC perso- nelu	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 6 7 1	szt. szt. szt. szt.	6,000 7,000 1,000	
				RAZEM	14,000
d.1	2 KNR 4-01 0819-15 WC M WC D WC perso- nelu	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek [1,05+0,80]*2*3,12*4-0,80*2,05*4+[1,91+3,70]*2*3,12-0,80*2,05*5+[2,29+3,70] *2*3,12-0,80*2,05*2 [0,89+1,15]*2*3,12-0,80*2,05+[0,90+0,89]*2*3,12-0,80*2,05+[2,68+2,56]*2* 3,12-0,80*2,05*6+[0,80+1,02]*2*3,12*3-0,80*2,05*3 [0,89+1,45]*2*3,12-0,70*2,05	m ² m ² m ²	100,520 72,627 13,167	
				RAZEM	186,314
d.1	3 KNR 4-01 0811-07 WC M WC D WC perso- nelu	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 19,34 21,90 1,20	m ² m ² m ²	19,340 21,900 1,200	
				RAZEM	42,440
d.1	4 KNR 4-01 0348-03 WC M WC D WC perso- nelu	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- nej 3,62*3,12-0,80*2,05+1,05*3,12*3+0,70*3,12+3,70*3,12-0,80*2,05*4 3,70*3,12-0,80*2,05+1,02*3,12*2+2,56*3,12-0,80*2,05*3+0,80*3,12+2,15* 3,12-0,80*2,05*2 1,45*3,12+0,89*3,12-0,70*2,05	m ² m ² m ² m ²	26,650 25,260 5,866	
				RAZEM	57,776
d.1	5 KNR 4-01 0349-02 WC M WC D WC perso- nelu	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla poszerze- nia otworów drzwiowych 0,10*2,05*0,24 1,10*2,05*0,24 0,40*2,05*0,24	m ³ m ³ m ³ m ³	0,049 0,541 0,197	
				RAZEM	0,787
d.1	6 KNR 4-01 0106-04	- usunięcie z piętra budynku gruzu R*2 186,314*0,03 42,44*0,03 57,776*0,12 0,787	m ³ m ³ m ³ m ³	5,589 1,273 6,933 0,787	
				RAZEM	14,582
d.1	7 KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiieranych kons- trukcji ceglanych na odległość 5 km 14,582	m ³ m ³	14,582	
				RAZEM	14,582
2	45431000-7	POSADZKI I PIĘTRA			
d.2	8 NNRNKB 202 1134-01 WC M WC D WC person. +ON	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome posadzki 19,20 19,66 3,50	m ² m ² m ² m ²	19,200 19,660 3,500	
				RAZEM	42,360
d.2	9 KNR 2-02 1118-01 WC M WC D WC perso- nelu+ON	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 19,20 19,66 3,50	m ² m ² m ² m ²	19,200 19,660 3,500	
				RAZEM	42,360
d.2	10 KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 42,36	m ² m ²	42,360	
				RAZEM	42,360
3	45450000-6	STROPY - sufity podwieszane kasetonowe			
d.3	11 NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilii poprz.o dług. 60 * 60 cm S ofit ROCKFON lub równowazna	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	WC M WC D WC pers.	19,20 19,66 3,50	m ² m ² m ²	19,200 19,660 3,500	
				RAZEM	42,360
4	45421000-4	STOLARKA DRZWIOWA			
12 d.4	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł wraz z ceną ościeżnicy 2+2+1	m ² m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
13 d.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone łazienkowe wraz z okuciami i zamknięciami 0,90*2,00*5	m ² m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
5	45450000-6	SCIANKI SYSTEMOWE DO WC Z DRZWIAMI			
14 d.5	analiza indywidualna WC M WC D	Zakup i montaż ścianek ustępowych z drzwiami , pełne , kompletne - stopki ze stali nierdzewnej , 1,30*1,80+1,30*1,80*2+1,02*1,80*2+1,30*1,80+1,00*1,80 1,30*1,80*2+3,10*1,80*2+1,30*1,80	m ² m ² m ²	14,832 18,180	
				RAZEM	33,012
6	45450000-6	SCIANKI DZIAŁOWE NOWE - OBUDOWY PIONOW - TYNKI			
15 d.6	KNR 4-01 0306-02 WC M WC D	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do powierzchni ścian 3,70*3,12-0,90*2,00 [0,75+1,32]*3,12-0,90*2,00+1,32*3,12+2,30*3,12	m ² m ² m ²	9,744 15,953	
				RAZEM	25,697
16 d.6	KNNR 2 1701-01	Ścianki działowe z płyt gipsowych wodoodpornych gr 8 cm np. VG-ORTH lub równoważne 2,30*3,12	m ² m ²	7,176	
				RAZEM	7,176
17 d.6	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży - zaqmrowanie otworu drzwiowego 0,80*2,05	m ² m ²	1,640	
				RAZEM	1,640
18 d.6	KNR 4-01 0713-01 analogia WC M WC D WC person. +ON	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby i pozostałości po rozbiorce glazury. [3,70*2+2,06+1,30+2,38+1,87*2]*3,12-0,90*2,00 [1,30+1,02+1,65+1,18+2,38]*3,12+[2,48+3,70+1,81]*3,12-0,90*2,00 [2,28+1,57]*3,12-0,90*2,00	m ² m ² m ² m ²	50,866 46,622 10,212	
				RAZEM	107,700
19 d.6	NNRNKB 202 1134-02 WC M WC D WC person. +ON	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe ściany wszystkie [1,87+3,72]*2*3,12-0,90*2,00*2+[3,38+3,72]*2*3,12-[1,80*2,05+0,90*2,00] [2,48+3,72+1,60+2,38+0,92+1,32]*3,12-0,90*2,00*2+[1,32+0,92+2,30+3,10+2,38+1,69+1,30+3,87]*3,12-[0,90*2,00+1,80*2,05*2] [2,28+1,57]*2*3,12-0,90*2,00	m ² m ² m ² m ²	70,096 78,636 22,224	
				RAZEM	170,956
20 d.6	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 170,956	m ² m ²	170,956	
				RAZEM	170,956
21 d.6	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 170,956	m ² m ²	170,956	
				RAZEM	170,956
22 d.6	KNR 2-02 2004-01 WC M WC D WC pers.	Obud.pionów wentylacyjnych płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń. jednowarstw.55-01 [0,20*2+0,50]*3,12 [0,60+0,20]*3,12 [0,20+0,30]*3,12	m ² m ² m ² m ²	2,808 2,496 1,560	
				RAZEM	6,864
7	45330000-9	MONTAZ URZADZEN SANITARNYCH			
23 d.7	KNR 2-15/ GEBERIT 0201-01	Baterie umywalkowe 10	szt. szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
24 d.7	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 10	kpl. kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10,000
25	KNR-W 2-15 d.7 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt", wiszaca , zamontowana na stelażu gr 19 mm z czujką ruchu	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
26	KNR-W 2-15 d.7 0234-02 WC M	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
27	KNR 2-15 d.7 0219-02 analogia	Montaż kratk ściekowych o śr. 100 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	45330000-9	MONTAZ URZADZEN SANITARNYCH - ŁAZIENKA PERSONELU + ON			
28	KNR 2-15/ d.8 GEBERIT 0201-01	Baterie umywalkowe - z czujką ruchu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR-W 2-15 d.8 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR-W 2-15 d.8 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt", wiszaca , zamontowana na stelażu gr 19 mm z czujką ruchu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR 2-15 d.8 0219-02 analogia	Montaż kratk ściekowych o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	d.8 analiza indywidualna	Wykonanie i montaż instalacji przywoławczej i awaryjnej wraz z materiałami	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
33	d.8 analiza indywidualna	zakup i montaż poręczy przy umywalce - naścienne uchylne	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
34	d.8 analiza indywidualna	zakup i montaż poręczy przy WC - uchwyt prosty naścienny	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
35	KNR 2-15 d.8 0219-02 analogia	Montaż kratk ściekowych o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	45330000-9	PODEJSCIA PIONOW C.O.			
36	KNR 4-01 d.9 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2+2	m	4,000	
				RAZEM	4,000
37	KNR 4-01 d.9 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		0,20*4,00	m ²	0,800	
				RAZEM	0,800
38	KNR-W 4-02 d.9 0501-02	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nominalnej 20 mm - podejścia do c.o.	msc.		
		0,20*4,00	msc.	0,800	
				RAZEM	0,800